

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **«Капітальний ремонт зовнішньої мережі каналізації (усунення аварій) КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Петлюри, 72 у м. Стрий, Львівської області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт зовнішньої мережі каналізації (усунення аварій) КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Петлюри, 72 у м. Стрий, Львівської області» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями UA-2025-04-22-000754-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 470 416 грн. 80 коп. з ПДВ (чотириста сімдесят тисяч чотириста шістнадцять гривень вісімдесят копійок з ПДВ).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено розробкою проектно-кошторисної документації.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», Наказ від 01.11.2021 №281, в поточних цінах.

При розрахунку вартості Договірної ціни керувалися «Настановою з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженою наказом Мінрегіонбуду № 281 від 01.11.2021 зареєстрованому у Міністерстві юстиції від 11.11.2016 за № 1469/29599 за діючими кошторисними нормами згідно з листом Мінрегіону "Про єдині умовні позначки при посиланні на кошторисні норми України" №7/15.1/13568-22 від 12.12.2022р, де змінені умовні позначки для кошторисних норм України.

Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва», затвердженого Мінрегіоном від 27 липня 2018 за №196. Розмір кошторисної заробітної плати, визначається виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку переможець планує отримувати на об'єкті будівництва.

Вартість матеріальних ресурсів розраховується відповідно до п. 5.10 «Настанови з визначення вартості будівництва».

В Підсумковій відомості матеріальних ресурсів та обладнання, поточні ціни на матеріально-технічні ресурси та обладнання приймаються за обґрунтованими цінами, на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів.

До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.

5. Розмір бюджетного призначення: 500 000 грн. 00 коп. з ПДВ (П'ятсот тисяч гривень нуль копійок з ПДВ) на 2024 р.

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).

7. Загальні положення. Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня

2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін виконання робіт — з дати укладання договору по 31.12.2025 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 1 робота. Технічні характеристики робіт з капітального ремонту визначені з урахуванням реальних потреб та відповідно до дефектного акту.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт зовнішньої мережі каналізації (усунення аварій) КНП "ТМО "СМОЛ" по вул. Петлюри, 72 у м. Стрий, Львівської області

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	4,5	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2	4,5	
3	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04	
4	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
5	(Демонтаж) Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	1,2	
	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>			
6	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	17	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	2	
8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	14	
9	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	7	
10	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	м2	400	
11	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	50	
	<u>Розділ 3. Колодязі</u>			
12	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,79	
13	Днище КЦП-10-1	шт	1	
14	Плита КЦП-10-2	шт	1	
15	Кільце КЦ-10-9	шт	2	
16	Люк пластиковий	шт	2	
17	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,2	
18	Люк індивідуального виготовлення	шт	2	
19	Плити покриття ІПП20-2 залізобетонні	шт	2	
20	Пристава алюмінієва драбина Н=4000	шт	1	
21	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
	<u>Розділ 4. Трубопровід</u>			
22	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 150 мм в траншеї без розпорів	м	15	
23	Труба ПВХ каналізаційна ф160мм	м	15	
24	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	м	25	

25	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 50х2 мм	м	26
26	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм	шт	3
27	Фасонні частини	шт	3
28	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	2
29	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2
30	Монтаж насосного обладнання	шт	2
<u>Розділ 5. Огородження</u>			
31	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	22,5
32	Стовп для огорожі GARANT METIZ 2,0 м зелений	шт	13
33	Кріплення GARANT METIZ для стовпів	шт	36
34	Секція огорожі Заграда Еко ОЦ+ППЛ	м2	41,25
35	Улаштування хвртків без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1
36	Хвртка	шт	1
<u>Розділ 6. Електрика</u>			
37	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	20
38	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	20
39	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	жил	14
40	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	10
41	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену 40/32 мм	м	10
42	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
43	Щит розподільчий навісний IP54	шт	1
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8
45	Вимикач автоматичний 3п С10	шт	1
46	Вимикач автоматичний 3п С6	шт	2
47	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 3	м3	3
48	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	18
49	Сталь штабована оцинкована 40х3	кг	0,022608
50	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50мм	шт	6
51	Кутник 50х50х4	т	0,0549
52	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	3
<u>Розділ 7. Інші роботи</u>			
53	Знімання канатних систем	зніман	2
54	Навішування канатних систем	навішув	2
55	Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій	м	5
56	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	2
57	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 5 м з відкачуванням мулу. Додавати на кожні 300 кг.	колодязь	2
58	Прибирання каменів, гілок, лому при очищенні колекторів внутрішнім діаметром понад 1500 мм.	кг	200
59	Пошук і відкривання вручну без допомоги приладу оглядових каналізаційних колодязів на території без твердого покриття.	колодязь	5
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на на придбання утаткування</u>			
60	Каналізаційний насос з ріжучою кромкою в комплекті з автоматичною муфтою, зворотнім клапаном, засувкою, підйомним ланцюгом та напірним трубопроводом	компл	2

9. Обґрунтування якісних характеристик. Роботи з капітального ремонту повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм та правил, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дефектному акту.