




СТРИЙСЬКА ГРОМАДА

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ



За фінансування:



Розроблено у партнерстві з:



Міністерство розвитку
громад та територій
України



UN-HABITAT

IMPACT
REACH PANDA AGORA

restart

Стрийська громада

Концепція інтегрованого розвитку

Номер серії публікації (HS): HS/099/17E

©2025. Стрийська міська рада та Програма Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів.

Подяки:

Проект фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку (BMZ) Уряду Федерації Німеччини.

Документ розроблено Стрийською громадою у співпраці з Ukraine Urban Lab: партнерським об'єднанням ООН-Хабітат, IMPACT Initiatives та Restart Ukraine.

Робоча група Стрийської МТГ: Андрій Стасів, Юлія Четверня, Орест Телішевський, Ігор Пастущин, Роман Ярич, Лариса Коваль, Галина Калинович, Мар'ян Берник, Дарія Боровик, Самар Аль Скаф

ООН-Хабітат: Клас Грот, Маріана Лесса Войта, Гвендолін Меннетрієр, Анна Квашук, Маріо Паломіно, Хуан Перес, Герман Піенаар, Нійна Рінне, Самар Аль Скафф, Ірен Сола Комалада, Сара Варгес, Джеймі Вудс

IMPACT: Оуен Боед, Світлана Боженко, Світлана Данилова, Андрій Лущик, Земфіра Мамедова, Дмитро Проданюк, Юлія Саратова, Анатолій Смалійчук, Лілія Юрків

Restart: Маргарита Борисова, Дар'я Боровик, Катерина Булатова, Олександр Голубцов, Ольга Кононова, Олена Котляренко, Олександр Назаренко, Анастасія Попович, Олександр Шевченко

Обкладинка: Костел Різдва Пресвятої Діви Марії в м. Стрий | Джерело: Ukraine Urban Lab

Застереження:

Назви, що використовуються у цьому звіті та матеріали, подані у ньому, не виражають жодну позицію Секретаріату Організації Об'єднаних Націй щодо правового статусу будь-якої країни, території, міста чи району чи їх владних структур, або щодо делімітації їх кордонів, або щодо їх економічної системи чи рівня розвитку. Висновки аналізу та рекомендації, представлені у цій публікації, не обов'язково відображають погляди Програми ООН з населених пунктів або її Керівної ради чи держав-учасниць.

Згадка будь-яких конкретних комерційних продуктів, назив торговельних марок, процесів чи послуг або використання будь-якої торгової назви, назив фірми чи корпорації у цій публікації не свідчить про підтримку, рекомендацію чи надання переваги з боку ООН-Хабітат чи її посадових осіб, а також така згадка не свідчить про їх підтримку з боку ООН-Хабітат.

Під керівництвом:



Стрийська міська територіальна громада

Розроблено у партнерстві з:



Партнери-виконавці:
ООН-Хабітат, IMPACT, Restart



Міністерство розвитку
громад та територій
України



Міністерство розвитку громад та територій України,
Львівська обласна військова адміністрація

За фінансування:



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Table of Contents

1	КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ	11
1.1	Загальна інформація про Стрийську громаду	12
1.2	Система управління та фінансова спроможність Стрийської МТГ	22
1.3	Комплексний та секторальний аналіз розвитку Стрийської МТГ	28
1.4	Перспектива розвитку Стрийської громади	108
1.5	План заходів для реалізації Концепції інтегрованого розвитку	156
1.6	План моніторингу реалізації Концепції інтегрованого розвитку Стрийської МТГ	166
2	ДОДАТКИ	171

Список умовних скорочень

АЗПСМ	Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
БКБ	Багатоквартирний будинок
БФ	Благодійний фонд
ВПО	Внутрішньо переміщені особи
ГУ	Головне управління
ДБН	Держані будівельні норми
ДСНС	Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ДССУ	Державна служба статистики України
ЗДО	Заклад дошкільної освіти
ЗЗСО	Заклад загальної середньої освіти
ІКІ	Інтерв'ю з ключовими інформаторами
ІРЦ	Інклюзивно-ресурсний центр
КЗ	Комунальний заклад
КІ	Ключовий інформатор
КП	Комунальне підприємство
КУ	Комунальна установа
КМУ	Кабінет Міністрів України
КО	Комунальна організація
ЛОДА	Львівська обласна державна адміністрація
ЛОР	Львівська обласна рада
КОС	Каналізаційні очисні споруди
МГН	Маломобільні групи населення
МКІП	Міністерство культури та інформаційної політики України
МТГ	Міська територіальна громада
СМР	Стрийська міська рада
ОСН	Орган самоорганізації населення
ПДФО	Податок на доходи фізичних осіб
ПКД	Проектно-кошторисна документація
ПРУ	Протирадіаційне укриття
МТГ	Міська територіальна громада
ТГ	Територіальна громада
ТОВ	Товариство з обмеженою відповідальністю
ТМО	Територіальне медичне об'єднання
ТПВ	Тверді побутові відходи
ФАП	Фельдшерсько-акушерський пункт
ФП	Фельдшерський пункт
ЦНАП	Центр надання адміністративних послуг
ЦСР	Цілі сталого розвитку

Резюме

Концепція інтегрованого розвитку території Стрийської міської територіальної громади (далі – Концепція) є офіційно затвердженим планувальним документом, який визначає коротко- та довгострокові пріоритети розвитку територіальної громади. Концепція була розроблена Стрийською міською радою за технічної підтримки Ukraine Urban Lab – спільної ініціативи UN-Habitat та її партнерів IMPACT і Restart. Документ відповідає вимогам Наказу №172 «Про затвердження Порядку формування Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади»¹.

Концепція доступна українською та англійською мовами: офіційно вважається україномовна версія, затверджена рішенням Стрийської міської ради, а англомовна версія створена для ширшого розуміння документа міжнародною спільнотою.

Стрийська міська територіальна громада (далі – Стрийська МТГ) розташована у Львівській області в межах Стрийського району. Її площа становить 551 км², а чисельність населення – близько 105 288 осіб. До складу громади входить місто Стрий – адміністративний центр, у якому проживає близько трьох чвертей усього населення громади, одне селище та 45 сіл. Громада має багате й насичене подіями минуле. Місцева економіка є різноманітною, з вагомою часткою у сфері послуг, оптовій і роздрібній торгівлі, сільському господарстві та промисловості.

Хоча Стрийська МТГ розташована далеко від лінії фронту, вона стала одним із ключових місць призначення для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У розпал вимушеного переселення тисячі ВПО прибули до міста Стрий, що спричинило зростання попиту на житло, медичні та соціальні послуги. Зміна демографічного профілю громади також посилила тиск на вже наявні проблеми.

¹ Міністерство розвитку громад та територій України. Наказ від 22.09.2022 № 172 «Про затвердження Порядку формування Концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади».

У відповідь на ці виклики Концепція забезпечує структуровану основу для сталого та довгострокового розвитку Стрийської громади. Спираючись на первинні дані, зібрані в межах розробки Концепції, а також на вторинні джерела, документ пропонує комплексну оцінку громади, висвітлюючи її сильні сторони в галузі освіти, історико-культурної спадщини та природних ресурсів. Водночас Концепція звертає увагу на виклики, пов’язані з соціально-економічними труднощами, нездовільним станом інженерних мереж та наслідками повномасштабного вторгнення, зокрема прибутиям ВПО.

Спираючись на підхід, орієнтований на громаду, Концепція визначає п’ять ключових пріоритетів розвитку, що ґрунтуються на баченні громади як **згуртованої, справедливої та спадкоємної**. До цих пріоритетів належать: сприяння рівності та інклюзивності, забезпечення гармонійного розвитку економіки та збереження спадщини, подолання проблем із землекористуванням та доступом до житла, посилення ролі громади як транспортного вузла, а також відновлення екосистеми й відповідальне управління природними ресурсами.

Аналіз і пропозиції, викладені в Концепції, слугують як під’рунтям, так і стратегічною рамкою для розробки Комплексного плану просторового розвитку території Стрийської МТГ – головної містобудівної документації на місцевому рівні та документації із землеустрою, обов’язкової для всіх громад в Україні.

Загалом Концепція інтегрованого розвитку території Стрийської МТГ є цілісним, інклюзивним, орієнтованим на дані та спрямованим в майбутнє документом, що має на меті побудову сильнішої та стійкішої громади. Спираючись на локальну й міжнародну експертизу, залученням ключових зацікавлених сторін і дотриманням міжнародних передових практик, Концепція закладає основу для сталого післявоєнного відновлення громади та його довгострокового процвітання.



Рис. 1 Флагшток Стрийської міської ради, серпень 2024 року
Джерело: Ukraine Urban Lab

01

Концепція
інтегрованого
розвитку



1.1 Загальна інформація про Стрийську громаду

Стрийська міська територіальна громада (Стрийська МТГ) – одна з найконкурентоспроможніших громад Львівської області та потенційний «полюс зростання» регіону. Такий потенціал обумовлено розвиненими транспортною та інженерною інфраструктурою, багатими природними ресурсами, статусом районного центру м. Стрия та наявністю вищих закладів освіти. У цьому розділі коротко представлено контекст громади, зокрема окреслено її географічне розташування, адміністративний устрій та історичний контекст.

1.1.1 Географічне положення

Львівська область є прикордонним регіоном, що знаходиться у західній частині України і межує із країною-членом ЄС – Республікою Польща. На північній межі області межує з Закарпатською областю, на півночі і північному сході – з Волинською і Рівненською областями, на сході і південному сході – з Тернопільською й Івано-Франківською областями. Площа території області становить 21,8 тис. км² – 3,61% території України.

Стрийський район – один із семи районів Львівської області, що охоплює територію площею близько 3 800 км². Адміністративним центром району є м. Стрий, а серед інших важливих населених пунктів – Миколаїв, Сколе та Жидачів, які роблять вагомий внесок в економічне та культурне життя регіону. За оцінками на 2022 рік, у Стрийському районі проживало 319 464 особи². Район вирізняється різноманітною економікою, природною привабливістю, а також поєднанням міських і сільських поселень (рис. 2).


Стрийська громада розташована у південно-західній частині Львівської області за 67 кілометрів від обласного центру – міста Львів. Громада межує з Трускавецькою МТГ, Дрогобицькою МТГ, Меденицькою громадою, Миколаївською, Новородільською та Жидачівською міськими територіальними громадами,

Гніздичівською та Журавненською селищними територіальними громадами, Долинською сільською територіальною громадою, Моршинською МТГ, Сколівською МТГ, Грабовецько-Дулібською сільською територіальною громадою, а також Долинською та Болехівською МТГ Івано-Франківської області (рис. 3).

Громада об'єднує 47 населених пунктів із адміністративним центром у місті Стрий. До складу громади входять селище Даща та 45 сіл: Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, Угільня, Гайдучина, Загірне, Йосиповичі, Олексичі, Щасливе, Добрівляни, Добряни, Діброва, Заплатин, Братківці, Жулин, Розгірче, Семигінів, Куті, Луг, Лисятичі, Пукеничі, П'ятничани, Бережниця, Лотатники, Миртюки, Слобідка, Стрілків, Голобутів, Завадів, Ланівка, Нежухів, Райлів, Верчани, Комарів, Підгірці, Піщани, Стриганці, Ходовичі, Ярушічі, Зарічне, Лани-Соколівські, Подорожнє, Сихів, Вівня, Кавське, Угерсько (рис. 4).

Завдяки розташуванню на перехресті міжнародних залізничних та автомобільних шляхів громада має добре розвинену транспортну інфраструктуру. Основними шляхами сполучення у Стрийській міській громаді є автомобільні дороги регіонального та міжнародного значення, які забезпечують ефективний транспортний зв'язок як усередині регіону, так і з іншими частинами України. Через громаду проходить дорога міжнародного значення М06 (Київ–Чоп), яка з'єднує Стрий із Закарпатською областю та центральними регіонами України, та є частиною транс'європейської транспортної мережі. Дороги регіонального значення включають маршрути, які сполучають Стрий із сусідніми містами, такими як Дрогобич, Самбір, Сколе та Миколаїв.

Місто Стрий є важливим транспортним вузлом Львівської області. Залізнична станція в місті забезпечує сполучення з ключовими регіонами України: Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Одеською, Київською та Харківською областями.



² Data Commons. Дані про демографію Стрийського району на 2022 р. (Дата Комонс, Wikidata Q2599671).

1.1.2 Населення та ВПО

Загальна площа Стрийської МТГ становить 551,1 км². Станом на серпень 2024 року, чисельність населення громади оцінюється в 105 288 осіб³, зокрема 97 421 – постійні жителі та 7 867 – офіційно зареєстровані ВПО. Більшість населення проживає в місті Стрий. Територія громади тривалий час стикається з демографічними викликами, зокрема тенденцією до старіння населення та поступового скорочення чисельності через низький рівень народжуваності та зовнішню міграцію.

Повномасштабне вторгнення додатково посилило ці процеси. Попри віддаленість громади від лінії фронту, вона стала важливим місцем прибууття внутрішньо переміщених осіб. У розпал вимушеної переселення, на початку березня 2022 року, до міста Стрий прибули тисячі ВПО, що привело до зростання попиту на житло, а також підвищеного навантаження на медичні й соціальні послуги.

1.1.3 Навколоишнє середовище

Стрийська громада розташована в **Передкарпатських височинах** – регіоні з помірно континентальним кліматом і багатими природними ресурсами. Ландшафт громади включає понад 15 000 гектарів лісів, серед яких – заплавні ліси між річками Стрий та Дністер (рис. 5), а також орні землі, пасовища й сінокіні угоддя. Біорізноманіття громади є значним: зафіксовано 99 видів хребетних тварин, з яких 21 занесений до Червоної книги України, а 48 – охороняються Бернською конвенцією.

Клімат Стрийської громади поступово теплішає: середньорічна температура коливається від +5,2 °C до +8,0 °C. У літні місяці температура іноді досягає +37 °C, а зими стали м'якшими. Регіон залишається вразливим до повеней, особливо через сильні дощі та стрімке танення снігу, як це сталося під час великої повені у 2008 році, що пошкодила інфраструктуру.


1.1.4 Економіка

Основні види економічної діяльності у Стрийській громаді зосереджені в сфері послуг, адміністративного та допоміжного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, переробної промисловості, освіти та сільського господарства. Громада також має значний промисловий та виробничий сектор, однак війна вплинула на обсяги виробництва, що привело до скорочення як самого сектору, так і кількості зайнятого в ньому населення.

Важливу роль у житті громади відіграють також неприбутковий сектор, охорона здоров'я, водопостачання і водовідведення, а також комунальні служби з утримання об'єктів інфраструктури, які забезпечують роботою значну частину мешканців.

Присутність ВПО змінила економічну динаміку, підвищивши попит на базові товари та послуги і водночас створивши нові можливості в таких галузях, як будівництво, публічні послуги та соціальна підтримка.

³ Стрийська міська рада



1.1.5 Історичні відомості

Громада має багату історію, що відображає культурну, економічну та соціальну еволюцію регіону. Місто Стрий, як її центр, відоме своєю історичною спадщиною та культурними пам'ятками, які є важливими не лише для Львівщини, а й для всієї держави. Історія Стрия та його спадок є невід'ємною частиною національної культури та самобутності України. Особливим моментом в історії міста є подія 14 березня 1990 року, коли вперше в Україні за рішенням виконкому міської ради над будинком Стрийської міської ради було піднято національний синьо-жовтий прапор, що стало важливим символом відродження державної незалежності.

Стрий

Перша письмова згадка про Стрий як центр повіту з 32 селами датується 1385 роком. У 1431 році місто отримало Магдебурзьке право, що сприяло його розвитку як важливого торговельного та ремісничого центру.

У XIX–XX століттях Стрий відігравав значну роль у розвитку українського жіночого та економічного руху. Зокрема, з ініціативи Наталії Кобринської тут відбулося перше українське жіноче віче у 1891 році⁴, а в 1893 році вийшов перший жіночий альманах «Наша доля»⁵. У 1907 році у Стрию виник Крайовий Молочарський Союз, згодом відомий як «Маслосоюз»⁶. До другої світової війни кооператив об'єднував 500 000 з усіх 800 000 господарств Західної України та експортував сировину до Європи.

Місто пишається музеями, що відображають історію та традиції краю. Музей «Верховина», заснований у 1946 році. Експозиція музею налічує понад 26 тисяч експонатів, серед яких стародруки, ікони, народний одяг та писанки.

⁴ [Місто як сцена](#). Жіночі віча та «День жінок» © Назар Кіс.

⁵ [Читомо](#). «Наталія Кобринська – за духом часу й українського жіночого руху» © Інна Мочарник.

⁶ [OneTernopil](#). Молочна імперія Галичини або приголомшила історія успіху кооперативної організації «Маслосоюз» © Андрій Бородій.

Зі Стриєм пов'язано життя видатних особистостей, що зробили вагомий внесок у національну культуру та боротьбу за незалежність. Серед них – провідник ОУН Степан Бандера, начальник головного військового штабу УПА Олекса Гасин, крайовий провідник ОУН Степан Охримович, глави УГКЦ Мирослав-Іван Любачівський та Святослав Шевчук, а також композитори Богдан Весоловський, Остап Бобикевич, Нестор Нижанківський, художники Петро Обаль, Остап Оброца, Григорій Паламар, Ігор Завозін, поети Зеновій Красівський, Віктор Романюк, Михайло Левицький. Їхній внесок став важливою частиною не лише місцевої, але й національної культурної ідентичності.

Дашава

Перша письмова згадка про Дашаву датується 1448 роком. На початку ХХ століття, у 1920 році, поблизу Дашави було відкрито велике газове родовище. 16 квітня 1921 року родовище ввели в експлуатацію. У 1948 році було збудовано газопровід «Дашава–Київ», який став першим в Україні магістральним газопроводом, що поставав природний газ до столиці України.

Великі Дідушичи

Перша письмова згадка про село датується 15 серпня 1412 року. У податковому реєстрі 1515 року в селі документуються два священики, млин і 13 ланів оброблюваної землі, що свідчить про розвинену сільськогосподарську діяльність.

Загірне

Село було засноване у 1784 році як німецька сільськогосподарська колонія під назвою Гельзендорф (нім. Gelsendorf). Це було частиною колонізаційної програми, ініційованої австрійським імператором Йосифом II з 1782 року, що передбачала заселення Галичини німецькими протестантськими колоністами.

У 1920-х роках поблизу села Загірне були відкриті поклади природного газу, що сприяло економічному розвитку регіону. У 1921 році видобуток газу зробив село Загірне одним із найбагатших сіл у Галичині того часу.

Рис. 4 Адміністративно-територіальний устрій Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab




Рис. 5 400-метровий пішохідний міст через річку Стрий біля села Розгірче

Джерело: Андрій Чвартковський © chvart.com (<http://chvart.com/blog/podorozhi/rozgirche-2018.html>)

Рис. 6 Палац Яблонських-Бруницьких в с. Підгірці

Джерело: Анна Кравченко / <https://www.instagram.com/nyouto4ka>

Рис. 7 Печерний монастир, розташований на околиці села Розгірче

Джерело: Ukrainian language Wikipedia © Seleonov



Підгірці

1734 року Юзеф-Александер Яблонський заклав на місці старого оборонного замку, що існував від XIII століття, заміський палац у родовому маєтку в Підгірцях. На початку XIX століття с.Підгірці перейшли у власність родини Брунштейн-Бруницьких. Вона володіла маєтком до 1939 року. Палац оточений парком площею 8,2 гектара, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Від 2014 року палац належать місцевим родинам, які послідовно відновлюють архітектурну пам'ятку і відкрили двері для відвідувачів (рис. 6).

Розгірче

Одна з найцінніших пам'яток села Розгірче – скельно-печерний монастир, розташований на його південно-східній околиці (рис. 7). Перші письмові згадки про монастир датуються XV століттям. Він вирубаний у скельному масиві, в якому облаштовано три печери на двох рівнях. Імовірно, нижня печера слугувала житловим приміщенням із коморою, а верхня – виконувала функцію монастирської церкви.

Семигинів

Село розташоване на березі річки Стрий, розташоване за 16 км від міста Стрий. Перша письмова згадка датується 1371 роком, а за переказами засноване в XIII столітті. У XVII столітті село зазнало нападу татар, але відродилося. У XVIII – на початку XIX століття мешканці Семигинова займалися лісосплавом річкою Стрий. У 1880 році в селі налічувалося 202 хати. До 1939 року тут проживало 1440 осіб, серед яких переважали українці. У селі діяли млинни, кузня, крамниця, шпихлір, олійня та молочарня. Дерев'яна церква Воздвиження Чесного Хреста збудована у 1939–1941 роках, сьогодні є пам'яткою сакральної архітектури місцевого значення. У селі є пам'ятні знаки воїнам УПА та льотчикам, полеглим у боротьбі з нацистами.

1.1.6 Вплив збройної агресії на Стрийську МТГ

Стрийська громада не зазнала військової окупації з боку Російської Федерації, хоча зазнала атак безпілотниками та ракетами. Одним із прикладів є масований обстріл 24 березня 2024, під час якого було застосовано 20 ракет і 7 безпілотників для удара по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дащаві – одному з найбільших стратегічних об'єктів для зберігання газу в Україні. У «Нафтогазі» офіційно повідомили, що внаслідок влучання було пошкоджено наземну інфраструктуру підземного газосховища.

Внаслідок масованих повітряних атак восени 2024 року було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури області. Це ускладнило забезпечення населення основними послугами, такими як електропостачання, водопостачання та зв'язок. В Стрию були впроваджені графіки погодинного відключення електроенергії.

У зв'язку з бойовими діями на сході та півдні України значна кількість ВПО знайшла притулок у західних областях, зокрема у Львівській. Станом на квітень 2024 року в Стрийській громаді прихисток знайшли 7867 ВПО. Місцева влада, міські органи соціального захисту населення та волонтери продовжують докладати зусиль для підтримки нових жителів громади.

Відкритий вже під час повномасштабного вторгнення, в місті діє музей «Нескорені». Експозиція музею складається з воєнних трофеїв російсько-української війни, наданих бійцями батальйону «Карпатська Січ».

24 лютого 2025 року Стрийська громада вшанувала пам'ять 204 своїх Героїв⁷ – від Небесної Сотні до захисників, які загинули в АТО, ООС та російсько-українській війні (рис. 8).

⁷ Стрийська міська рада. 204 Герої зі Стрийської громади віддали життя за свободу України.



Рис. 8 Дерево пам'яті із дзвіночками-гільзами біля Меморіального комплексу «Борцям за волю України» в м. Стрий
Джерело: Стрийська міська рада

1.2 Система управління та фінансова спроможність Стрийської МТГ

1.2.1 Система управління

Структура управління Стрийської міської ради представлена Апаратом міської ради та її виконавчого комітету (8 відділів, 1 сектор) та виконавчими органами міської ради (11 відділів, 7 управлінь, Служба у справах дітей та ЦНАП)⁸.

Міським головою є Канівець Олег Леонідович. Стрийська міська рада складається з депутатського корпусу та виконавчого комітету. Загальний склад ради налічує 38 депутатів. Апарат міської ради та її виконавчого комітету загалом включає 100 осіб. Структура виконавчих органів міської ради розрахована включати близько 213 осіб.

У громаді проводиться внутрішній та зовнішній аудит, що дозволяє оптимізувати діяльність апарату міської ради та комунальних підприємств. Зокрема, у 2024 році було ухвалено рішення про реорганізацію структури шляхом об'єднання або ліквідації відділів та служб. Загалом в рамках заходів було скорочено 18 штатних одиниць.

У громаді є 10 місцевих старост. Вони є проміжною ланкою управління громади і допомагають представляти інтереси старостинських округів. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відкритості та прозорості в діяльності Стрийської міської ради, у громаді відбуваються звіти старост Стрийської громади. Міський голова теж публічно презентує звіт щодо результатів своєї діяльності та діяльності міської ради на щорічній основі.

Також у громаді діють 12 комунальних підприємств Стрийської міської ради. Вони ведуть діяльність у таких сферах як охорона здоров'я, освіта, надання комунальних послуг, обслуговування об'єктів та проведення ремонтних робіт.

Міська рада залучає громадськість до обговорення та участі в розробці стратегічних документів. Зокрема, у процесі створення Концепції інтегрованого розвитку було проведено відкрите онлайн-коментування попередніх проектів документа, посилання на який було оприлюднено на інформаційних платформах громади.

Нещодавно у громаді було створені консультивативні органи Ради з питань внутрішньо переміщених осіб та Молодіжної ради, спрямовані на покращення комунікації міської ради та співпраці з активними представниками цих ключових груп мешканців громади. Подальший розвиток інститутів управління громади мають пріоритетизувати партиситацію. Ці заходи мають потенціал збільшити довіру до влади та сприяти діалогу з різними зацікавленими сторонами. Розвиток локального самоврядування може передбачати створення ОСН'ів та залучення цільових грантів для локальних спільнот.

Важливим фактором управління громади є прозорість діяльності та прийняття рішень. На сайті Стрийської міської ради публікуються рішення Сесії міської ради, розпорядження міського голови, контакти та графік прийому депутатів міської ради, тощо. У громаді передбачено функціонування бюджету громадської участі, проте період закінчення його активного впровадження як інструменту громадського бюджетування припадає на період початку повномасштабного вторгнення.

У громаді також функціонує інструмент звернень від громадськості – «Кабінет жителя». Протягом 2024 року, до виконкової міської ради надійшло 3907 письмових та усних звернень громадян.

⁸ Стрийська міська рада

1.2.2 Фінансова спроможність

Загальні видатки загального та спеціального фондів бюджету Стрийської громади за 12 місяців 2024 року склали 1 535 758,1 тис. грн⁹, що становить 96,06% уточненого річного розпису. 48,8% з них, або 749 601,42 тис. грн складають витрати на освіту. Видатки соціальної спрямованості займають найбільшу частину витрат громади і на 2025 рік – 72,9% видатків¹⁰ планується спрямовувати на такі галузі: «Освіта», «Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Охорона здоров'я», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт».

Більшість витрат (82,74% у 2024) громади відноситься до поточних витрат, тобто спрямовуються на виконання бюджетних програм, які забезпечують поточне функціонування бюджетних установ, проведення досліджень, розробок, заходів та надання поточних трансфертів населенню і підприємствам¹¹. Близько половини витрат відносяться до оплати праці і нарахувань на заробітну плату, або 763 573,83 тис. грн.

Частка капітальних видатків у Стрийській громаді у 2021-2024 роках становила від 8,8% до 17,25%. Динаміка зміни частки капітальних видатків свідчить про чітко виражене падіння цих витрат у 2022. Це свідчить про зменшення витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальне будівництво, ремонт, реконструкцію, реставрацію та капітальні трансферти. Після 2022 капітальні видатки збільшились і вже другий рік перебувають на рівні більше 17%. Це високе значення для громад і свідчить про високий рівень фінансової спроможності громади.

⁹ [Openbudget.gov.ua](#). Видатки місцевого бюджету Стрийської МТГ (код 1358100000).

¹⁰ [Пояснювальна записка](#) до бюджету Стрийської МТГ на 2025 рік

¹¹ Міністерство фінансів України. Наказ від 12.03.2012 № 333

[«Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету».](#)

¹² [Openbudget.gov.ua](#). Доходи місцевого бюджету Стрийської МТГ (код 1358100000).

Доходи загального фонду бюджету Стрийської громади у 2024 році згідно річного розпису складають 1 374,70 млн. грн¹². Порівняний обсяг доходів загального фонду бюджету на 1 особу в Стрийській громаді (13,03 тис. грн) євищим за аналогічний показник за подібними за населенням громадам Львівської області.

Стрийська МТГ відзначається високим рівнем податкоспроможності. Громада не є дотаційною, що вирізняє її від багатьох громад. Найбільшими джерелами надходжень бюджету є власні податкові та неподаткові надходження. До ключових податків, що складають бюджет Стрийської громади, відносяться ПДФО (41%), податок на майно (13%), єдиний податок (9%). Фінансова спроможність громади є високою, вона вища за більшість громад області і поступається лише Львівській міській громаді – обласному економічному центру.

Громада використовує не лише власні податкові та неподаткові надходження для фінансування своїх потреб. Близько 20% надходжень складають офіційні трансфери від органів державного управління. У 2024 році громада отримала 252 203,4 тис. грн у формі освітньої субвенції¹³ з державного бюджету місцевим бюджетам. Освітня субвенція призначена місцевим бюджетам на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Більш ніж дві третини видатків на освіту лежать на громаді.

Зростає соціальне навантаження на місцевий бюджет через збільшення видатків на підтримку ветеранів, сімей військових та загиблих.

Діють програми соціального захисту, зокрема протезування, соціальної підтримки та реабілітації оборонців. Okрім цього, громада спрямовує кошти на виконання запитів військових частин, що також створює додаткове навантаження на бюджет.

¹³ [Стрийська міська рада](#). Про звіти заступників міського голови Стрийської міської ради щодо проведеної роботи у 2024 році

Рис. 9 Робоча зустріч голови та членів Ради ВПО з начальником управління ЖКГ Ігорем Пастушиним
Джерело: Рада з питань ВПО Стрийської МТГ




Рис. 10 Прогрес ремонту приміщень бізнес-центру за адресою Шевченка, 59 в межах проекту ПРООН, 2025 рік
Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 12 Публічний звіт за 2024 рік міського голови у приміщенні Народного дому, 30 січня 2025 року
Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 11 Передача антидронових засобів та іншої техніки для 53 ОсБ 116 бригади 10 армійського корпусу, червень 2024
Джерело: Стрийська міська рада



1.2.3 Основні інфраструктурні та соціальні проекти

Протягом 2024 року громада продовжила активно залучати фінансування за рахунок донорської підтримки та зміцнення міжнародного співробітництва. Таким чином, Стрийська міська рада отримала фінансування від ЮНІСЕФ на суму 3 507,9 тис. грн та 40,5 млн грн від Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні¹⁴.

У 2024 році Стрийська міська рада стала однією з муніципалітетів, що були відібрані в результаті конкурсу місцевих ініціатив в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів (SRER)» за підтримки ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), що фінансиється урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та впроваджується ПРООН в Україні. У межах проектної ініціативи «Бойківський бізнес-центр» у м. Стрий здійснюється реконструкція нежитлових приміщень за адресами вул. Шевченка, 57 та 59 під сучасну адміністративно-офісну будівлю. Загальний бюджет становить 1,2 млн дол. США, з яких 212,5 тис. дол. – співфінансування СМР¹⁵.

Згідно з рішенням №2991 Стрийської Міської Ради «Про Бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2025 рік» від 19.12.2024 було затверджено фінансування переліку капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2025 році.

Охорона здоров'я

Реконструкція систем киснепостачання лікарні інтенсивного лікування у м. Стрий.

Освіта

Будівництво альтанки-павільйону для дошкільного підрозділу Ходовицької гімназії, реконструкція вузла обліку газу П'ятничанської гімназії, будівництво нової котельні та облаштування системи опалення Лисятицького ліцею, будівництво газової котельні для Завадівської гімназії, нове будівництво майстерні (гаражу) для Стрийського міжшкільного ресурсного центру.

Спортивна інфраструктура

Будівництво мультифункціональних спортивних майданчиків у ліцеї №6, ліцеї ім. Тараса Бобанича, Лисятицькому ліцеї, ліцеї ім. Андрія Корчака; будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям у Великодідушицькому ліцеї, с. Миртюки, с. Ланівка; реконструкція спортивного комплексу в с. Угерсько, реконструкція дитячо-юнацької спортивної школи в м. Стрий.

Громадські простори та благоустрій

Нове будівництво дитячих майданчиків у с. Гайдучина, с. Верчани, на вул. Успенській, Марцинівка, Добрівлянська, Саксаганського в м. Стрий; реконструкція парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Стрий, реконструкція нежитлових приміщень по вул. Шевченка, 57 та 59 у м. Стрий під інклюзивний громадський бізнес-центр.

Комунальна інфраструктура

Реконструкція каналізаційної насосної станції в с. Добряни, будівництво електромереж кварталу «Дуброва», реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Стрий.

Інші інфраструктурні проекти

Виготовлення ПКД для будівництва мереж водопостачання та водовідведення в мікрорайоні «Новий світ» у м. Стрий.

Підтримка Сил безпеки і оборони України

У 2024 році надано фінансову підтримку військовим частинам, територіальній обороні та волонтерським організаціям відповідно до Програми «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2024 рік» та виділених субвенцій. Заплановано – 88438,548 тис. грн, фактично використано – 82121,3 тис. грн¹⁶.

Таблиця 1: Виклики і можливості сектору системи управління та фінансової спроможності Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Високий рівень податкової спроможності та фінансова незалежність від державних дотацій	Переважання видатків на освіту у структурі бюджетних витрат посилює фінансову залежність від освітньої субвенції
Висока бюджетна спроможність; друга в області після Львова	Обмежений фіiscalний простір для масштабних інфраструктурних або капіталомістких проектів
Розгалужена, налагоджена та прозора система управління; регулярні внутрішні та зовнішні аудити	Обмеженість фінансової співпраці з сусідніми громадами та недостатній розвиток механізмів спільногого регіонального планування
Проактивне залучення донорських коштів від міжнародних партнерів (ЮНІСЕФ, ПРООН, GIZ)	Замороження «Бюджету участі» внаслідок повномасштабного вторгнення
Зростаюча частка капітальних видатків на душу населення (17,25% у 2024 році), що перевищує середньообласні показники	Вилучення надходжень податку на доходи фізичних осіб від військовослужбовців, що зменшує річні доходи місцевого бюджету
Можливості	Загрози
Розширення співпраці з міжнародними організаціями та донорами з метою співфінансування капітальних інвестицій	Подальше перерозподілення місцевих податкових надходжень на потреби національної оборони може зменшити рівень фінансової автономії громади
Розширення співпраці з сусідніми громадами, зокрема через співфінансування проектів модернізації спільнотної інфраструктури та у сфері надання послуг	Зростання тиску на соціальні видатки, пов'язане з підтримкою ветеранів, сімей військовослужбовців та програм реабілітації
Подальший розвиток цифрових інструментів залучення громадськості	Тривала економічна невизначеність через довготривалу війну може призвести до зменшення доходів та донорського фінансування
	Зростаюча залежність від зовнішнього фінансування може створювати ризики сталості у разі зміни пріоритетів донорів

¹⁴ Стрийська міська рада. Звіт міського голови за 2024 рік.

¹⁵ Так само

¹⁶ Так само

1.3 Комплексний та секторальний аналіз розвитку Стрийської МТГ

1.3.1 Демографічна ситуація та добробут населення

Стрийська громада, як і багато інших регіонів України, зазнала значних демографічних змін під впливом повномасштабної війни. Незважаючи на те, що природний приріст є від'ємним через старіння та низьку народжуваність, позитивна міграція, зумовлена прибуттям ВПО, дозволила утримати демографічний профіль майже незмінним.

У цьому розділі проведено аналіз чисельності та структури населення громади, включаючи віковий та статевий склад, вплив внутрішньо переміщених осіб на демографічну ситуацію. Okрім того, описані основні фактори, що впливають на добробут мешканців, таких як економічна активність, рівень зайнятості та можливості працевлаштування.

Розподіл населення та демографія


Станом на серпень 2024 року чисельність населення Стрийської громади сягнула 105 288 осіб, зокрема, 97 421 постійний мешканець і 7 867 офіційно зареєстрованих ВПО які становлять близько 7% від загальної чисельності населення. Найбільш густонаселеним населеним пунктом є місто Стрий, центр громади, де проживає 66 764 особи – 63% від загальної чисельності населення (рис. 13).

Ключові демографічні тенденції

- Гендерний дисбаланс:** жінки становлять 56,7% населення громади, тоді як чоловіки – лише 43,3%.
- Еміграція та внутрішнє переміщення:** війна спричинила суттєві демографічні зміни. Багато молоді вийшли за кордон, тоді як значна частина чоловіків була мобілізована до війська. Прибуття внутрішньо переміщених осіб частково компенсувало спад чисельності населення, проте не змінило загальних тенденцій до старіння та гендерного дисбалансу.

Рис. 13 Густота населення Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Динаміка населення

У населених пунктах громади спостерігається зменшення кількості чоловіків через їх службу в Збройних Силах України, що значно впливає на гендерний баланс. Крім того, важливу роль відіграє виїзд за кордон молоді та жінок з дітьми. Основну частину населення складають особи старшого віку, які залишаються жити в селах.

Станом на серпень 2024 року чисельність населення Стрийської МТГ становить 105 288 осіб, більшість з яких (66 764 особи) проживає в м. Стрий – адміністративному та соціальному центрі громади. Попри загальнонаціональну нестабільність, демографічна ситуація залишалася відносно стабільною, із незначними масштабами внутрішньої міграції. Нічна присутність населення залишається високою: багато жителів щоденно виїжджають на роботу до сусідніх громад, але повертаються додому ввечері.

Попри еміграцію молоді та жінок із дітьми, а також мобілізацію та долучення до лав Збройних Сил чоловіків, громада демонструє адаптаційний потенціал, залишаючи гендерно-вікову структуру майже незмінною. Рівень нічного населення залишається високим через доїзд мешканців на роботу в сусідні громади та повернення назад ввечері.

Процентні показники, наведені нижче, базуються на результатах опитування домогосподарств.

97,2% ВПО планують залишатися в громаді, вбачаючи перспективу у стабільному житті та інтеграції. Головними причинами переселення до Стрийської громади є:

- Безпека, яку визначили як головний фактор 75,4% переселенців, із вищими показниками у центральній частині громади (81,8%);
- Доступність житла, що стала визначальною для 12,3% ВПО, особливо на периферії (25%);
- Гуманітарна допомога, доступність якої вплинула на 14,5% респондентів, переважно в центрі громади (18,2%);
- Возз'єднання з родиною та друзями, що стало мотивом для 34,1% домогосподарств.

Для забезпечення сталого проживання мешканці громади наголошують на таких пріоритетах:

- Покращення безпеки (32,6%, у центрі – 73,3%);
- Доступ до роботи (27,0%);
- Покращення економічної ситуації (28,7%);
- Забезпечення базових послуг, зокрема освіти та охорони здоров'я (25,6%, на периферії – 31,4%).

Окрема увага приділяється вирішенню житлових потреб вразливих категорій населення. У відповідь на цей виклик Стрийська громада розробила проект будівництва сучасних житлових комплексів, що відповідатимуть потребам соціально вразливих груп.


Добробут населення

Добробут мешканців Стрийської МТГ вважається високим завдяки податковій стабільноті та фінансовій спроможності громади. Доходи загального фонду бюджету громади склали більше 1 370 млн грн, що в розрахунку на одну особу дає 13,03 тис. грн – один із найвищих показників у Львівській області. Основними джерелами наповнення бюджету є податки, зокрема ПДФО, податок на майно та єдиний податок. У 2024 році капітальні видатки на одного мешканця сягнули 2,52 тис. грн, що перевищує аналогічні показники в громадах Львівської області з подібною чисельністю населення.

Згідно з даними опитування домогосподарств, понад 95% працюючих мешканців зайняті в межах громади або Львівської області, а трудова міграція за кордон залишається мінімальною (приблизно 1,3% респондентів). Частка постійно зайнятого населення дещо знизилася порівняно з довоєнним періодом – 39,4% проти 47,8%. Водночас зросла кількість пенсіонерів, загальний рівень безробіття підвищився до 6%, причому на периферії він є вищим (7,5%) порівняно з центром (4,9%).

Рис. 14 Населення та ВПО Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Галузева структура зайнятості зазнала змін: сфера послуг і освіта залишаються найбільшими роботодавцями, тоді як зайнятість в обробній промисловості знизилася з 11,4% до 9,6%, що свідчить про скорочення промислової діяльності.

Попри відносно стабільну зайнятість, частина мешканців стикається з труднощами на ринку праці: відсутністю доступних вакансій, необхідністю догляду за родичами чи економічною невизначеністю. Частина працюючих обирає неофіційну зайнятість через вищий дохід або гнучкий графік.

Рис. 15 Поїздка до села Розірче в межах ініціативи з інтеграції ВПО, організована Фондом громад «Рідня»

Джерело: Стрийська міська рада



Таблиця 2: Виклики і можливості демографічного профілю Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Відсуття безпеки та сприятливі умови проживання роблять громаду привабливим місцем як для постійних мешканців, так і для внутрішньо переміщених осіб	Наявні негативні демографічні тенденції, зокрема низький рівень народжуваності, висока смертність та еміграція молоді й жінок із дітьми
Високий рівень утримання ВПО: 97,2% ВПО планують залишитися в громаді, що свідчить про стабільний процес інтеграції	Обмежені можливості задовольнити зростаючі потреби збільшеної кількості вразливих груп населення і ВПО виключно за рахунок місцевого бюджету
Стабільний рівень населення збережено незважаючи на війну завдяки припливу внутрішньо переміщених осіб та працівників, що здійснюють щоденні поїздки на роботу	Слабкі сторони ринку праці, зокрема скорочення частки постійної зайнятості (з 47,8% до повномасштабного вторгнення до 39,4%) та зростання безробіття (6%), особливо у віддалених населених пунктах (7,5%)
	Обмежена кількість робочих місць і економічна невизначеність створюють перешкоди для включення в ринок праці
	Старіння населення підвищує частку залежного населення та посилює тиск на систему охорони здоров'я і соціального захисту
Можливості	Загрози
Міграційна динаміка через прибуття ВПО може стимулювати активізацію економічної діяльності та розвиток інфраструктури	Війна, що триває, та демографічна криза загрожують довгостроковій стабільноті та перспективам зростання
Розширення послуг для вразливих груп населення та МГН	Молодь і жінки з дітьми продовжують емігрувати за кордон, зменшуючи місцеву робочу силу і населення
Розробка стратегії щодо розвитку людського капіталу в громаді з дослідженням міграційних та демографічних тенденцій та інструментів подолання демографічної кризи	Зростання рівня безробіття на периферії може посилити економічну нерівність та соціальні виклики
Залучення молоді до процесів прийняття рішень в громаді	
Активізація та підтримка креативного класу, розвиток сектору креативних індустрій та крафтового виробництва	
Програми повернення та реінтеграції жінок і дітей, які емігрували, можуть сприяти демографічному відновленню та возз'єднанню сімей	
Розвиток місцевого підприємництва та залучення інвестицій для створення нових робочих місць у сільських районах	

1.3.2 Розвиток людського капіталу

Розвиток людського капіталу є одним із головних чинників сталого розвитку Стрийської громади. Освіта, культура, молодіжна політика та соціальні ініціативи сприяють формуванню активного, конкурентоспроможного суспільства, здатного адаптуватися до сучасних викликів. У розділі проаналізовано стан освітньої та культурної інфраструктури, а також окреслено основні виклики та можливості для розвитку людського потенціалу.

Освіта

Стрийська громада має в розпорядженні розвинену освітню інфраструктуру (рис. 16). Станом на березень 2025 року на території громади функціонує 98 закладів освіти, серед них:

- 42 дошкільні заклади;
- 41 загальноосвітні заклади;
- 8 закладів позашкільної освіти;
- 6 закладів професійної та передвищої освіти;
- 1 спеціальна школа (КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа»).

Майже половина цих закладів розташована в місті Стрий. Серед 46 інших населених пунктів громади 22 не мають дошкільних закладів, а 19 – загальноосвітніх шкіл. Крім того, 7 з 8 позашкільних закладів розташовані в місті Стрий. Як наслідок, багато сімей, особливо ті, що мають обмежені можливості пересування, змушені їздити до міста, щоб відвідувати позашкільні заняття, що створює проблеми з доступністю та інклюзивністю.

Дошкільна освіта

Сектор дошкільної освіти в громаді налічує загалом 42 заклади, серед яких 26 державних дитячих садків, 3 приватні дитсадки та 13 закладів освіти із дошкільними підрозділами. У центральних районах чимало мешканців відзначають нестачу дошкільних закладів, хоча певною мірою представлена спортивні та мистецькі школи. У периферійних районах нестачу таких установ зауважили 35,2% опитаних.

Попри відносно широку мережу, сектор стикається з серйозними інфраструктурними викликами. Необхідні оновлення для покращення якості та доступності дошкільних послуг, щоб усі діти мали змогу навчатися в безпечному, інклюзивному та стимулюючому середовищі.

Загальна середня освіта

Система загальної середньої освіти в громаді включає 41 заклад загальної середньої освіти, в яких навчається понад 11 000 учнів. Серед них – 21 заклади, що забезпечують повний цикл освіти від початкової до старшої школи (I–III ступені), 12 закладів з початковою та базовою середньою освітою (I–II ступені), 7 початкових шкіл, що надають лише початкову освіту (I ступінь), та один приватний заклад загальної середньої освіти.

Ця розгалужена мережа становить основу освітньої інфраструктури громади, забезпечуючи широкий та інклюзивний доступ до навчання для дітей всіх вікових груп. Крім того, у громаді функціонує один спеціалізований заклад для підтримки учнів з особливими освітніми потребами. В Стрийській громаді працює КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа» – навчально-виховний заклад I–III ст., який створено з метою соціальної допомоги і реабілітації дітей із вадами зору, зі складними вадами розвитку, затримкою психічного розвитку (ЗПР) та вадами мовлення¹⁷.


Відвідуваність та місткість

Опитування домогосподарств підкреслює нерівність у охопленні дітей дошкільною освітою між центральною частиною громади та її околицями. Хоча в обох зонах пік відвідуваності дитсадків припадає на трирічний вік, 51,6% дітей у центрі та 47,6% на периферії взагалі не охоплені дошкільною освітою. У віковій групі 11–15 років лише 51,4% дітей у центральних районах навчаються у закладах загальної середньої освіти, тоді як на периферії цей показник становить 45,9%.

¹⁷ КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа».

Рис. 16 Забезпеченість закладами освіти Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Серед тих небагатьох, хто не відвідує школу, основними перешкодами є особливі освітні потреби, проблеми зі здоров'ям та низький пріоритет освіти в сім'ях. Переважна більшість учнів в центрі та віддалених населених пунктах відвідують школу особисто, а про онлайн-навчання повідомили понад 90% респондентів.

Фізична спроможність навчальних закладів громади використовується не повністю: із 70% закладів, які подали дані, 40% є недозавантаженими та працюють лише на половину своєї потужності.

Транспорт та доступність

Доступ до навчальних закладів та транспортні можливості відрізняються між центральними та периферійними територіями. У центрі громади 60,3% дітей можуть дістатися до навчальних закладів пішки, 27,9% повідомляють про короткі відстані, а 7,4% – долають довші маршрути. На периферії 56,2% мають пішохідний доступ, 30,6% мають коротку відстань до навчального закладу, а 13,2% – триваліші маршрути.

Найпоширенішим способом добирання до школи є пересування пішки (54,6%), особливо в центральній частині громади (66,2%). Далі за популярністю йде використання приватного автомобіля (17,2%) та шкільних автобусів (13,1%), причому останній є більш поширеним у периферійних населених пунктах громади (24,0%). Надійний громадський транспорт більш доступний у віддалених селах громади (60,3%) порівняно з центром (41,2%).

Комунальні послуги та безпека

Щодо інженерних мереж, з 32 закладів 59% мають централізоване водопостачання. 24 установи, які надали дані, забезпечені опаленням, із яких 33% використовують газове.

Хоча 69% навчальних закладів обладнані укриттями, багато з них стикаються з проблемами, пов'язаними з якістю або місткістю наявних приміщень. У деяких населених пунктах будівництво спеціальних укриттів неможливе через високий рівень ґрутових вод, що вимагає використання альтернативних приміщень, таких як господарські будівлі або інші прилеглі споруди, для забезпечення безпеки учнів та персоналу.

Потреби та запити громади

Згідно з даними опитування домогосподарств, найбільший інтерес серед мешканців викликають мистецькі школи та спортивні заклади. У периферійних районах відзначається особливо високий попит на спортивну інфраструктуру (20,5%), позашкільні програми (12,3%) та мистецьку освіту (11,5%). Загалом, попри те, що близько половини мешканців не висловило нагальних освітніх потреб, простежується чіткий і поширеніший запит на розвиток спортивної та культурно-мистецької інфраструктури в межах громади.

Актуальні виклики та пріоритети

Основними викликами залишаються забезпечення доступу до якісної освіти, модернізація навчальних закладів і розширення можливостей для позашкільної освіти.

У розвитку освітньої системи для працездатного населення слід приділити увагу наданню знань підприємцям щодо реєстраційних та податкових вимог. Це може бути реалізовано через спеціалізовані курси, семінари, а також онлайн-програми, які б адаптували інформацію для різних груп населення.

Розвиток освітньої системи громади є одним із ключових пріоритетів, спрямованих на підвищення якості життя населення та створення сприятливих умов для майбутнього покоління.

Рис. 17 Оновлений спортивний зал Стрийського ліцею імені Героя України Андрія Корчака, грудень 2024 року

Джерело: Стрийська міська рада




Рис. 18 Експериментально-інформаційне виховне заняття «Життя без бар'єрів» в КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа»

Джерело: КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа» – <https://www.facebook.com/pidgirci>



Культура і молодь

Інфраструктура закладів культури

Стрийська громада прагне підтримувати та забагачувати культурне життя. У місті Стрий розташовані різноманітні культурні заклади, які проводять концерти, вистави та інші заходи. Крім того, громада організовує фестивалі та майстер-класи, присвячені збереженню та вшануванню українських традицій. Громада може похвалитися добре розвиненою інфраструктурою, що складається з 167 закладів культури, які відіграють вирішальну роль у підтримці культурного та освітнього розвитку. З них 17 розташовано у м. Стрий, а решта рівномірно розподілені по населених пунктах громади (рис. 20). До об'єктів культури у Стрийській МТГ належать:

- 66 церков¹⁸;
- 45 бібліотек;
- 43 народні доми;
- Стрийський міський будинок культури;
- 11 музеїв;
- 1 меморіальний комплекс.

Культурне життя громади забагачують театр у Стрийському міському будинку культури, 43 народні доми (два з них – у місті Стрий), музей родини Нижанківських – видатних українських композиторів Остапа та Нестора. Бібліотечна мережа налічує центральну бібліотеку та шість філій, більшість із яких розташовані в народних домах, що забезпечує доступність культурних послуг на всій території громади. Збереження та розвиток цих закладів культури є одним із ключових пріоритетів, про що свідчать, зокрема, такі ініціативи, як Форум культурної спадщини Стрийської громади, що слугує платформою для започаткування нових проектів і популяризації культурної спадщини регіону.

¹⁸ Деякі з 66 церков також включені до розділу про культурну спадщину, оскільки вони входять до Переліку об'єктів культурної спадщини, які взяті на облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» та занесені до Переліку об'єктів культурної спадщини розташовані на території Стрийської МТГ Львівської області (надано ЛОДА)


Згідно з опитуванням домогосподарств, культурне зачленення в громаді залишається обмеженим: 66,1% мешканців рідко або ніколи не відвідують музеї, театри чи бібліотеки. Щомісячна відвідуваність загалом низька (8,8%), хоча дещо вища у периферійних районах (10,5%) порівняно з центральними (7,6%). Більше третини респондентів (38,6%) взагалі не користуються культурними послугами, і лише 5,8% оцінюють їхню якість як «дуже добру». Доступність також варіється: середній час подорожі до найближчого закладу культури становить 17,5 хвилин - довше в центральних районах (20,4 хвилини), ніж у периферійних (15 хвилин). Основними бар'єрами є відсутність закладів поблизу (9,5%) та висока вартість послуг (9%), причому відстань є більшою проблемою в центральних районах (10,6%), тоді як мешканці периферійних районів більше потерпають від відсутності закладів взагалі (15,7%).

Незважаючи на наявність культурної інфраструктури, за даними опитування домогосподарств, 71,1% молодих людей віддають перевагу пасивному дозвіллю, часто проводячи вільний час вдома або у дворі. Лише 4,1% займаються спортом, тоді як 26,6% користуються місцевими парками та дитячими майданчиками. У периферійних районах участі молоді у релігійних заходах помітно вища (48,8%), проте доступ до культурних закладів залишається обмеженим через неналежну інфраструктуру.

Сучасна Стрийська громада широко відома своєю яскравою культурною сценою, домівкою для талановитих митців, творчих спілок та яскравих мистецьких колективів. Однак залишається кілька викликів, серед яких застаріла інфраструктура багатьох закладів культури, брак сучасного обладнання та відсутність відкритих майданчиків, здатних вмістити більшу аудиторію та сприяти культурному зачлененню.

Рис. 19 Заклади культури Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Ці проблеми також відкривають нові можливості. Існує очевидний потенціал для модернізації культурної інфраструктури, збільшення залучення молоді до культурних програм та впровадження мобільних або цифрових платформ для розширення доступу до культурних подій у всій громаді.

Інфраструктура молодіжних закладів

Стрийська громада пропонує різноманітні можливості для розвитку молоді, приділяючи особливу увагу музиці, мистецтву та творчому самовираженню. У громаді є шість спеціалізованих молодіжних закладів – дві музичні школи, хорова школа та три школи мистецтв. З них три розташовані у м. Стрий, і по одній – у селищі Даща та селах Братківці та Лисятичі (рис. 20). Крім того, громада підтримує 19 народних колективів, у тому числі шість зразкових та два муніципальні творчі колективи, які об'єднують молодь для участі у колективній мистецькій та культурній діяльності.


Інфраструктура молодіжних заходів є доповненням до позашкільної освіти, тому в громаді існує попит на отримання послуг художніх та музичних шкіл, які недостатньо представлені в старостинських округах громади.

У 2021 році в громаді створили Молодіжну раду – дорадчий орган Стрийської міської ради¹⁹, покликаний покращити комунікацію та співпрацю між міською владою й активною молоддю. Міська рада системно залучає молодих людей до обговорення та розробки стратегічних документів, а також до реалізації заходів і проектів, спрямованих на розвиток потенціалу молодого покоління громади.

¹⁹ Стрийська міська рада. У Стрию обрали новий склад Молодіжної ради.

Рис. 20 Інфраструктура молодіжних закладів Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Таблиця 3: Виклики і можливості розвитку людського капіталу Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони	Можливості	Загрози
Розвинена освітня мережа: 98 навчальних закладів	Застаріла інфраструктура та відсутність сучасного обладнання в багатьох освітніх та культурних закладах	Розвиток пропозицій позашкільної освіти у сферах мистецтва, спорту та екологічної політики	Значний відсоток респондентів опитування домогосподарств не бачать потреби в додатковій освіті, що може обмежити впровадження нових освітніх ініціатив
Різноманітні позашкільні можливості, зокрема у сфері спорту, мистецтва та творчого самовираження	Нерівномірна якість середньої освіти, особливо в старшій школі	Використання державних і міжнародних грантів для модернізації освітніх та культурних закладів	Відсутність системного підходу до інклюзивної освіти
Загальний рівень освіти вважається високим	Недовантаження навчальних закладів: 40% закладів працюють із наповненістю нижче 50%	Розширення шкільної транспортної мережі забезпечить зручний доступ до навчальних закладів для дітей з віддалених сіл громади	Міграція молодих сімей з дітьми та депопуляція сільських районів можуть привести до закриття шкіл та зменшення попиту на освітні та культурні послуги
Діти з сусідніх громад приїжджають на навчання до Стрийської громади	47% навчальних закладів зосереджено в місті Стрий, що обмежує доступ до освіти в сільській місцевості	Розробка програм освіти для дорослих та перепідготовки, адаптованих до місцевих економічних потреб та інтеграції ВПО	Старіння кадрів у сфері освіти та низька заробітна плата відштовхують нових фахівців від вступу до цієї галузі або продовження роботи в ній
29% освітніх закладів знаходяться у пішій доступності для школярів	Низька наповненість шкіл та закладів дошкільної освіти у сільській місцевості, що негативно впливає на якість освітнього процесу	Впровадження системи опалення на паливі з відходів (RDF) у освітніх закладах	Високі витрати на утримання недозаповнених шкіл та дошкільних закладів, в першу чергу в сільській місцевості
Культурний ландшафт збагачений діючими об'єктами, які сприяють збереженню культурної спадщини	Недостатні позашкільні та культурні можливості в селах	Модернізація інфраструктури для сприяння створенню інклюзивного, безбар'єрного навчального середовища	Складність залучення кваліфікованих педагогів та фахівців до сільських навчальних закладів
Активна Молодіжна рада, бере участь у різноманітних проектах, залучає молодь до прийняття рішень на місцевому рівні	Проблеми з підвезенням дітей до навчальних закладів, особливо в сільській місцевості	Перепрофілювання недовикористовуваних шкіл для альтернативних цілей (наприклад, громадські центри, будинки сімейного типу)	Постійна низька зацікавленість культурними установами, особливо серед молоді
Розвиток культури є місцевим пріоритетом, що відображене в таких ініціативах, як Форум культурної спадщини Стрийської громади	Більшість навчальних закладів не забезпечені укриттями: існують труднощі з будівництвом нових через високий рівень ґрунтових вод	Покращення технічної бази та модернізація спортивної інфраструктури шкіл	Демографічний спад та міграція молодих сімей можуть ще більше зменшити участь у культурному житті та загрожувати життєздатності місцевих інституцій
Наявність спеціалізованих закладів, як-от спеціальна школа в селі Підгірці	Існуючі укриття не забезпечують належний захист	Модернізація інфраструктури закладів культури та обладнання для поліпшення функціональності та залучення аудиторії	Поступова втрата спеціалістів у сфері культури та відсутність нових молодих кадрів
	Недостатнє технічне забезпечення будинків культури та обмежені кошти на модернізацію техніки та інфраструктури	Участь молоді у спільному створенні культурних заходів для стимулювання активного дозвілля та зменшення пасивних тенденцій у відпочинку	
	Обмежена кількість відкритих культурних майданчиків та недостатня технічна підтримка для модернізації культурної інфраструктури		
	Значна частина мешканців (66,1%) рідко або ніколи не відвідують заклади культури.		
	Недостатня комунікація між підлітками та Молодіжною радою СМР		

1.3.3 Громадське здоров'я, соціальні послуги та інклюзивність

Стрийська громада має розвинену систему охорони здоров'я та соціальних послуг, яка забезпечує базові потреби мешканців. Водночас ефективність цих послуг визначається їхньою доступністю, фінансуванням та здатністю адаптуватися до сучасних викликів. Демографічні зміни, зростання кількості пенсіонерів, інтеграція ВПО та потреба в розширенні інклюзивних програм створюють нові завдання для громади. У цьому розділі проаналізовано стан медичної інфраструктури, інфраструктури надання соціальних та адміністративних послуг громади, визначені ключові виклики та можливості для покращення якості надання послуг.

Охорона здоров'я

У Стрийській МТГ медичне обслуговування забезпечується мережею із 133 державних та приватних закладів, розташованих по всій території, які надають як первинну, так і вторинну медичну допомогу. Однак ці заклади розподілені нерівномірно: приблизно 90 % із них розташовані в місті Стрий (рис. 21), що обмежує доступність медичних послуг для мешканців сільських територій.

Інфраструктура охорони здоров'я в Стрийській громаді включає такі типи закладів:

- 10 лікарень (у тому числі 3 дитячі лікарні та 1 пологовий будинок);
- 10 медичних центрів;
- 14 амбулаторій;
- 2 фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи);
- 2 реабілітаційні центри;
- 7 стоматологічних клінік;
- 7 лабораторій;
- 1 центр контролю та профілактики хвороб;
- 1 протитуберкульозний диспансер;
- 77 аптек, з них 5 соціальних;
- 1 санітарно-епідеміологічна станція;
- 1 ветеринарна клініка.

Усі лікарні зосереджені в місті Стрий, крім двох у селах Кавське та Добрівляни. За межами міста медичну допомогу надають дев'ять амбулаторій, дві фельдшерсько-акушерські пункти та одна приватна аптека, що разом забезпечують базовий рівень обслуговування сільських жителів. Мешканці периферійних територій частіше стикаються з проблемами доступу до повного спектру медичних послуг, зокрема через нездовільний стан доріг та обмежене транспортне сполучення. В багатьох селах закриття фельдшерсько-акушерських пунктів ускладнює доступ до медичних послуг.


Наявні послуги та об'єкти

Спеціалізований медичний заклад ТМО «Стрийська міська об'єднана лікарня» (є кластерним медичним закладом для Стрийського району) забезпечує стаціонарну допомогу через кілька підрозділів, серед яких є Центр психічного здоров'я. До складу лікарні входять: лікарня інтенсивного лікування, дитяча лікарня, пологовий будинок та інші відділення, що надають різні види медичної допомоги, включаючи психіатричну.

У 2023 році Центр реабілітації дітей з інвалідністю впровадив нові програми фізичної терапії та психологічної підтримки, що охопило понад 300 осіб.

У громаді також функціонує Стрийська санітарно-епідеміологічна станція, яка здійснює моніторинг якості атмосферного повітря та питної води, а також проводить вимірювання рівня забруднення у разі аварійних ситуацій, пов'язаних із небезпечними для здоров'я сполуками.

Громада активно співпрацює з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ, Світовий банк та приватними медичними закладами для вдосконалення медичної допомоги.



Попри ці досягнення, залишаються суттєві проблеми. окремі заклади потребують ремонту та оновлення обладнання. Відсутність аптек у багатьох селах залишається значною проблемою: мешканцям доводиться віїжджати до сусідніх міст для придбання медикаментів. Це пов'язано як із низьким попитом, так і з економічною нерентабельністю утримання аптечних пунктів у малонаселених селах або в окремих медичних закладах громади.

З 2022 року розпочато розширення спектру послуг, зокрема у напрямках реабілітації, хірургії «одного дня» та паліативної допомоги. Основні пріоритети сфери охорони здоров'я: модернізація мережі, покращення умов надання медичних послуг, впровадження інноваційних технологій.

Рис. 22 Сімейний ретріт для батьків загиблих захисників за підтримки СМР та проекту «Психічне здоров'я для України» (MH4U)
Джерело: Стрийський Будинок Война / Стрийська міська рада



Персонал та надання послуг

Станом на серпень 2024 року в закладах охорони здоров'я працювали 1176 осіб, зокрема: 304 лікарі, 497 представників середнього медичного персоналу, 236 – молодшого, а також інший обслуговуючий персонал.

Послуги надаються переважно державними медичними установами, що покривають 92% потреб населення. Рівень задоволеності пацієнтів медичними послугами досить високий – понад 83% респондентів опитування домогосподарств висловили задоволення, на периферії цей показник нижчий. Близько 14% респондентів залишаються незадоволеними, вказуючи на недостатню якість послуг, брак персоналу, довгі черги та віддаленість закладів від сільських територій.

Таблиця 4: Виклики і можливості сектору охорони здоров'я Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Медична реформа створила кластерні лікарні, що сприяє кращій організації надання медичних послуг	Неповна доступність спеціалізованих медичних послуг
Розробка гендерного паспорта сприятиме визначенням специфічних потреб чоловіків і жінок у сфері охорони здоров'я	Відсутність операційних в укриттях. Укриття не обладнані для проведення хірургічних втручань у надзвичайних ситуаціях
Широкий спектр послуг: стаціонарна допомога, реабілітація, паліативна допомога, хірургія «одного дня»	Обслуговування мешканців Стрия забезпечується двома амбулаторіями первинного рівня сімейного типу
	Низька заробітна плата медичного персоналу
Можливості	Загрози
Розвиток реабілітаційних програм. Можливість використовувати природні ресурси для фізичної реабілітації пацієнтів	Зменшення кількості спеціалістів на ринку та загострення дефіциту кадрів / посилення конкуренції за професійних фахівців
Залучення державного фінансування для модернізації обладнання, зокрема рентгенівського та ультразвукового	Погіршення конкуренції в сфері реабілітації військових та висока конкуренція із сусідніми громадами
Потенціал для спеціалізації лікарні: поступовий розвиток і розширення спектра послуг, зокрема реабілітаційних, терапевтичних і хірургічних	Обмежені транспортні можливості для перевезення пацієнтів з інших населених пунктів та сусідніх громад
Презентація громади як осередку для надання базових медичних послуг із високою якістю обслуговування	
Розвиток медичного туризму, зокрема у сferах кардіології, онкології, дитячої хірургії та приватної нейрохірургії (можливість залучення пацієнтів із сусідніх регіонів та інших країн)	
Розвиток Центру психологічного здоров'я для підтримки ментального здоров'я	
Запровадження програм фізичної реабілітації з використанням природних ресурсів громади	

Соціальний захист населення

Стрийська МТГ активно розвиває систему соціальних послуг, спрямовану на підтримку вразливих верств населення. У громаді працює **6 установ** (рис. 23), які надають відповідні послуги:

- Стрийський міський центр надання соціальних послуг обслуговує північну частину громади.
- Стрийський міський центр надання соціальних послуг в с. Миртюки (відділення №2), який обслуговує частину мешканців південних територій громади.
- Обидва центри надають послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, які затверджені наказами Міністерства соціальної політики України.
- Департамент соціального захисту населення та Стрийський районний територіальний центр соціальних послуг, які сприяють забезпечення соціальних гарантій.
- КУ «Будинок воїна», що підтримує ветеранів і військовослужбовців.
- Офіс «Карітас Україна» який надає гуманітарну та соціальну допомогу.

Окрім зазначених вище шести установ, у Стрию розробляється проект Центру стійкості, який надаватиме соціальну та психологічну підтримку дітям з особливими потребами та людям віком від 60 років. Центр планується розмістити на вул. Косака, 9.

Стрийський міський центр надання соціальних послуг надає комплексну підтримку особам похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям та іншим уразливим категоріям мешканців громади. У структурі громади функціонують також стаціонарні заклади соціального обслуговування, а у віддалених районах створено мобільні бригади, які надають послуги на дому. За даними опитувань домогосподарств 89% мешканців вважають рівень доступу до соціальних послуг задовільним або високим.

Основні напрями діяльності центру


- **Догляд вдома:** допомога з прибиранням, приготуванням їжі, санітарно-гігієнічними заходами, доставкою продуктів харчування, оформленням документів;
- **Соціально-економічні послуги:** перукарські послуги, ремонт взуття, швачка, дрібний ремонт у помешканнях;
- **Соціальний супровід:** консультування, кризове втручання, представництво інтересів у державних органах;
- **Служба супроводу для незрячих:** допомога особам I групи інвалідності у пересуванні.

Соціальні працівники забезпечують послуги вдома у віддалених селах громади. Мобільні групи соціальної допомоги забезпечують послуги вдома для понад 600 осіб у сільських районах громади. Більшість використовує велосипеди для пересування між населеними пунктами і щотижня звітують у відділені №2 в с. Миртюки. Громада також розглядає можливість створення соціального транспорту для людей із обмеженою мобільністю. Додатково впроваджуються субсидії на громадський транспорт для покращення мобільності мешканців.

Особлива увага приділяється допомозі постраждалим від домашнього насильства. У Стрию діє Стрийський денний центр з кризовою кімнатою (4 ліжко-місця), який надає допомогу постраждалим від домашнього насильства. Також існує простір для жінок «Вільна» на вул. Бандери, що є безпечним місцем для підтримки жінок і дівчат, які постраждали від насильства. Цілодобові притулки працюють у Дрогобичі, Трускавці та Львові. Дітям, які потребують тимчасового притулку, допомагає дошкільний навчальний заклад №15. З 2022 року в громаді діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні (UNFPA Ukraine) та Благодійного фонду «Butterfly».

Рис. 23 Мережа закладів надання соціальних послуг Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Жоден із соціальних об'єктів не зазнав пошкодження внаслідок воєнних дій, водночас більшість із них потребують модернізації або ремонту для належного обслуговування. У деяких установах відсутнє належне технічне забезпечення та немає укриттів. Робота громади активно підтримується місцевими та міжнародними організаціями.

Наприклад, БФ «Карітас» у 2023 році допоміг понад 1500 родинам із гуманітарною та матеріальною підтримкою. Додатково громада співпрацює з міжнародними організаціями, такими як Данська рада у справах біженців (DRC), Норвезька рада у справах біженців (NRC) та центр «Джерело», що допомагає значно розширити спектр і якість соціальних послуг.

Громада знаходитьться в процесі розробки гендерного паспорта, який допоможе дослідити існуючі гендерні розриви, сприятиме більш детальному розумінню потреб мешканців у наданні допомоги та дозволить здійснювати більш інклюзивне планування.

Рис. 24 Заняття з англійської мови в просторі «Вільна» за підтримки UNFPA Ukraine та БФ «Butterfly»

Джерело: Вільна – дружній до жінок та дівчат простір. Стрий, <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090355673191>



Важливим кроком стало впровадження електронних сервісів. У 2024 році запущено платформу для онлайн-запису на консультації, що скоротило черги в соціальних установах. Також у співпраці з ПРООН та UNICEF громада отримала грантову підтримку для модернізації соціальних установ і закупівлі обладнання.

Попри значні досягнення залишаються деякі труднощі:

- недостатнє фінансування для розширення штату соціальних працівників;
- брак спеціалізованого транспорту для надання послуг у віддалених районах;
- потреба у створенні додаткових установ для довготривалого догляду за літніми людьми.

Таблиця 5: Виклики і можливості сфері соціальних послуг Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Забезпечення зручного доступу до соціальних послуг для мешканців громади	Відсутність спеціалізованого транспорту для людей із обмеженою мобільністю
У громаді діє координаційний центр, який надає юридичні консультації, допомогу з працевлаштуванням, бізнес-ваучери та гранти	Невисокий рівень адаптаційних програм для ВПО. Недостатньо курсів адаптації та професійної підготовки для переселенців
Центр зайнятості активно допомагає мешканцям здобути нові професійні навички	Не всі мешканці громади можуть бути поінформовані про наявні програми та послуги
Розробка гендерного паспорта для врахування соціальних потреб мешканців	
Наявність Стрийського денного центру з кризовою кімнатою для надання підтримки постраждалих від домашнього насильства	
Можливості	Загрози
Подовження програм підтримки дітей з інвалідністю, які реалізуються за участі громадських організацій, таких як ГО «Карітас»	Нестача бюджету для реалізації соціальних та інфраструктурних проектів
Співпраця з міжнародними організаціями для впровадження нових соціальних проектів	Зростання попиту на соціальні послуги може перевищити можливості громади у забезпечененні потреб населення
Впровадження нових сервісів, зокрема для бізнесу та молоді	Недостатня кількість кваліфікованих працівників для реалізації програм
Розвиток інфраструктури для людей із обмеженою мобільністю	
Запуск додаткових програм та курсів для ВПО з адаптації, перекваліфікації, професійної підготовки, інтеграції	

1.3.4 Система надання послуг (адміністративні послуги, торговельна діяльність та побутове обслуговування)

Цей розділ присвячено системі надання послуг у Стрийській МТГ, зокрема адміністративним послугам, торговельній діяльності та побутовому обслуговуванню. Описано структуру та розміщення торговельної інфраструктури, доступність закладів громадського харчування, а також поштових та кур'єрських сервісів. Окрему увагу приділено культурно-розважальним об'єктам та їхній ролі у забезпеченні гідної якості життя мешканців громади.

Адміністративні послуги

У Стрийській громаді діє загалом 46 установ, що надають адміністративні, юридичні, фінансові та соціальні послуги мешканцям. Вони поділені за основними напрямами:

- 1 міська рада,
- 11 Центрів надання адміністративних послуг та філій,
- 17 нотаріальних офісів (16 приватних та 1 державний),
- 2 центри обслуговування платників податків,
- 15 інших установ (суд, прокуратура, митний пост, центр зайнятості, Пенсійний фонд тощо)

На сьогодні завдяки розвитку локальних центрів надання адміністративних послуг та впровадженню онлайн-сервісів, доступ до необхідних послуг стає значно простішим і зручнішим для громадян. В новому Центрі надання адміністративних послуг у м. Стрий – Дія.Центрі – обслуговується близько 100 тисяч мешканців Стрийської громади і надається 445 адмінпослуг¹⁹. В Центрі можливо швидко оформити необхідні документи для отримання соціальної допомоги – у 2024 році було зареєстровано близько 4200 звернень²⁰.

Місцевий Центр зайнятості пропонує програми перекваліфікації, що дозволяє здобути нові професійні навички. Центр зайнятості надає підтримку ВПО у працевлаштуванні та відкритті власного бізнесу. Для підтримки ВПО у Стрию додатково діє координаційний центр, де надаються юридичні консультації. Громада розглядає можливість впровадження додаткових послуг, таких як адаптаційні курси, професійне навчання або перекваліфікація для ВПО.

Поштові та кур'єрські послуги в громаді представлені відділеннями «Нової Пошти» та «Укрпошти». Вони працюють у таких населених пунктах, як Семигинів, Лотатники, Ланівка, Братківці, Підгірці, Райлів та Любінці. У селах Угільня, Великі Дідушичі, Добрівляни, Добриня, Верчани, Ярушічі, Станків, Фальш, Голобутів і Колодниця діє лише «Нова Пошта», а в Бережниці та Нежухові – тільки «Укрпошта». Також у межах 4 км від міста працюють пересувні відділення «Укрпошти» та поштомати «Нової Пошти».

Торгівля та об'єкти дозвілля


Торговельна інфраструктура Стрийської МТГ зосереджена в місті Стрий. Найбільшим торговим об'єктом є ТРЦ «Стрий CITY», де представлено широкий вибір магазинів, кафе, ресторанів і розважальних закладів. Крім того, у місті працюють численні супермаркети та магазини, що забезпечують мешканців необхідними товарами.

В центрі міста, на Майдані Ринок, зосереджено більшість торгових точок, що створюють яскравий комерційний осередок і забезпечують широкий доступ до різноманітних товарів і послуг.

Магазини, які пропонують засоби гігієни, зокрема мережа «ЕВА», сконцентровані у Стрию, забезпечуючи мешканців необхідними товарами для догляду за здоров'ям. У селищах області переважають невеликі продуктові крамниці з обмеженим вибором базових продуктів.

Рис. 25 Мережа закладів надання адміністративних послуг Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



¹⁹ Стрийська міська рада.

²⁰ Так само

Заклади громадського харчування представлені переважно в Стрию, де діє багато кафе та ресторанів різного рівня. Також у селах Дуліби, Нежухів, Стрілків, Підгірці та П'ятничани функціонують заклади харчування. Доставка їжі здійснюється лише в межах населених пунктів, де розташовані заклади. Ресторани та кафе Стрия обслуговують лише місто, а заклади в навколошніх селах виконують доставку лише в межах свого населеного пункту, без поширення на сусідні села.

Досугові заклади так само зосереджені в адміністративному центрі громади. Для сімейного відпочинку працюють кінотеатр CHAPLIN Cinema та дитячий розважальний центр Star Jump у ТРЦ «Стрий CITY». У місті діють будинок культури та Народний дім, де проводяться різноманітні заходи. Громадська організація «Стрийський Будинок Воїна» організовує сімейні ретрити та події для військових і ветеранів. Серед інших розважальних центрів – «Спорт-парк Пасат» та «Happy Day», які пропонують активне дозвілля і проведення свяtkових подій.

Таблиця 6: Виклики і можливості сфері адміністративних, торговельних та дозвіллевих послуг Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Доступність адміністративних послуг для мешканців громади	Відсутність спеціалізованого транспорту для людей із обмеженою мобільністю
Координаційний центр, що надає юридичні консультації, допомогу в працевлаштуванні, бізнес-ваучери та гранти	Обмежені програми соціальної адаптації для ВПО та недостатні можливості професійної підготовки
Центр зайнятості активно підтримує мешканців у набутті нових професійних навичок	Складність інформування всіх мешканців про доступні програми та послуги
Розвинена торговельна інфраструктура в місті Стрий, зокрема наявність широкого спектру магазинів, супермаркетів і ТРЦ «Стрий CITY»	Торговельна інфраструктура зосереджена в Стрию, у решті населених пунктів – лише базова пропозиція без доступу до ширшого асортименту
Розвинена та різноманітна дозвіллева інфраструктура в місті Стрий	Через недостатнє забезпечення дозвілля поза межами адміністративного центру мешканці громади змушені виїжджати до міста Стрий

Рис. 26 Продуктовий ринок в м. Стрий, серпень 2024 року

Джерело: Ukraine Urban Lab



Можливості	Загрози
Впровадження нових послуг, спрямованих, зокрема, на підприємства та молодь	Відсутність бюджету для інфраструктурних проектів на підтримку адміністративних служб
Розвиток інфраструктури для кращої підтримки людей із обмеженою мобільністю	Зростання попиту на адміністративні послуги може перевищити можливості громади у забезпеченні потреб населення
Запуск додаткових курсів перепідготовки та інтеграції для внутрішньо переміщених осіб	Нестача кваліфікованого персоналу для впровадження та управління новими програмами
Сприяння відкриттю ветеранських бізнесів у сфері торгівлі та харчування завдяки наявним програмам підтримки та грантам	Зниження купівельної спроможності населення негативно впливає на стабільність та розвиток торговельного бізнесу

1.3.5 Інженерно-комунальна інфраструктура (комунальні послуги)

Цей розділ аналізує стан інженерно-комунальної інфраструктури Стрийської МТГ, охоплюючи електропостачання, водопостачання, каналізаційні мережі, управління відходами, мобільний зв'язок та інтернет. Розглядається рівень доступності та якість комунальних послуг у різних населених пунктах, а також основні виклики та перспективи розвитку в кожній з цих сфер.

Електропостачання

Усі населені пункти Стрийської громади підключені до системи електропостачання. Згідно з даними 99,9% домогосподарств мають доступ до електроенергії. Основним постачальником електроенергії є ПАТ «Львівобленерго», яке має монопольне право на постачання електроенергії в регіоні.

Протягом останніх шести місяців 72,3% домогосподарств стикалися з перебоями у постачанні електроенергії. У центральних районах про такі проблеми повідомили 70,4% мешканців, тоді як на периферії цей показник сягнув 75,1%.

У громаді активно розвивається програма встановлення сонячних панелей. Умови для розвитку вітряної енергетики в громаді вважаються недостатніми, хоча в сусідній громаді встановлені вітрові електростанції.

Попри загальний позитивний стан системи електропостачання та освітлення деякі населені пункти стикаються з проблемами:

- У Лисицькому старостаті мешканці повідомляють про зношеність електромережі, яка не покриває необхідної потужності.
- У Дащавському старостаті під час негоди часто трапляються аварії на лініях електропередач, що призводить до коротких замикань і перебоїв у постачанні електроенергії.

Система енергопостачання громади потребує комплексного підходу до модернізації. Попри певний прогрес, залишаються невирішеними кілька критично важливих питань.

Серед них – нагальна заміна застарілих трансформаторів і ліній електропередач, а також постійна потреба у переході на більш екологічні джерела енергії, що вимагає значних інвестицій у розвиток відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності.

Усунення цих викликів сприятиме підвищенню надійності енергопостачання, кращому задоволенню потреб мешканців і загальному вдосконаленню інфраструктури громади.

Мобільний зв'язок та інтернет

За результатами опитування, мобільний зв'язок у Стрийській громаді є широко доступним: покриття мають 97,7% домогосподарств у центрі та 96,4% – на периферії. Основними провайдерами мобільного зв'язку є Kyivstar, Vodafone та Lifecell. Загалом 73,1% користувачів оцінили якість мобільного зв'язку як «добре», 16,9% – як «задовільно», а 5% – як «погано» або «дуже погано», що вказує на деякі прогалини в якості та покритті в окремих районах.


Серед основних проблем, з якими стикаються мешканці, є перебої в роботі мережі, що трапляються в 23,3% домогосподарств у центральних районах і в 22,4% – на периферії. Зокрема, перебої можуть бути викликані відключенням електроенергії, що позначається на роботі мобільних веж. Коментарі старост свідчать про проблеми в Угерському та Дащавському старостинських округах, де в селах із поганим покриттям, таких як Кавське та Йосиповичі, мобільний зв'язок часто втрачається. Для вирішення цієї проблеми планується встановлення нових веж у Кавському.

Всі комунальні установи, що надають соціальні послуги в громаді, зокрема школи, медичні заклади, бібліотеки, старостинські офіси, підключені до мережі Інтернет. У деяких випадках, особливо у школах, є підключення від кількох провайдерів.

Доступ до Інтернету в Стрийській громаді становить 82% домогосподарств у центральних районах і 74,3% – на периферії. Підключення до Інтернету забезпечують різні провайдери, зокрема TeleLan, Radionetwork, Укртелеком, Київтар, Vodafone та Tobinet.

Рис. 27 Оцінка доступу до електричної мережі Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Серед користувачів 73,1% оцінюють Інтернет як «добрий», а 5,5% – як «дуже хороший». Водночас 4,6% вважають його «поганим» або «дуже поганим», що може бути пов’язано з нестабільністю покриття, особливо у сільській місцевості. Також за період з березня по вересень 2024 року, 23,8% домогосподарств повідомили про збої або дефіцит інтернет-послуг, при цьому 24,6% у центральних районах і 28,5% на периферії зазнали перебоїв. (Зазначені показники відображають результати опитування домогосподарств).

Хоча мобільні та інтернет-послуги загалом доступні на території Стрийської громади, якість і надійність зв’язку залишаються нерівномірними, особливо у периферійних і сільських районах. Прогалини в покритті, часті збої та вплив відключення електроенергії на роботу мобільної інфраструктури продовжують впливати на мешканців. Заплановані інфраструктурні оновлення – зокрема встановлення нових мобільних веж і розширення доступу до Інтернету – є необхідними для усунення цих прогалин і забезпечення рівного цифрового доступу по всій території громади. Подальший моніторинг, інвестиції та координація з постачальниками послуг будуть ключовими для покращення цифрової підключеності та підтримки місцевого розвитку.

Водопостачання

Загальна довжина водопостачальних мереж Стрийської МТГ складає 244,93 км (217,7 км – під управлінням КП «Стрийводоканал», 27,23 км – під управлінням «Водоканал+»).

За інформацією, наданою Стрийською міською радою (СМР) та старостами, централізоване водопостачання повністю налагоджене в місті Стрий та селі Дашава, а частково – у селах Загірне, Кавське, Угорське, Ланівка, Бережниця, Жулин, Семигинів і Ярушичі. У решті населених пунктів громади централізоване водопостачання відсутнє; доступ до води забезпечується переважно через колодязі та свердловини.


Проблеми із забрудненням питної води ґрунтовими водами спостерігаються в деяких селах, таких як Верчани та Кавське. У центральних районах 92,9% респондентів мають доступ до централізованого водопостачання, а на периферії – лише 12,6%. Більшість людей на периферії користуються водою з колодязів або власних джерел.

У центральних районах 89,6% респондентів задоволені якістю води, але на периферії спостерігаються проблеми з каламутністю (8,5%) та зміною кольору (9,5%). Загалом 87,4% респондентів вважають воду задовільною. На периферії громаді бракує централізованого водопостачання та наявних інфраструктурних рішень, що змушує населення покладатися на власні джерела води. Для покращення доступу до водопостачання є плани розширити мережу до населених пунктів Миртюки та Слобідка.

Джерела питної води у Стрийській громаді істотно різняться залежно від типу населеного пункту. У центральних районах 45,8% респондентів користуються водопроводом, під’єднаним безпосередньо до їхніх приватних будинків. Натомість у сільських та віддалених районах такий доступ мають лише 9,5%. У віддалених населених пунктах більшість мешканців забезпечують себе водою з приватних джерел, розташованих безпосередньо на власній земельній ділянці.

Рис. 28 Оцінка доступу до водопостачання Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Загалом по громаді 39,9% домогосподарств користуються водою з приватної території, а 21,7% – купують бутильовану воду. Така ситуація свідчить про нерівномірний розвиток інфраструктури та обмежений доступ до централізованого і безпечного водопостачання.

Основні проблеми, пов'язані з побутовим водопостачанням у Стрийській громаді, різняться між центральними та периферійними районами, однак загалом свідчать про наявність глибших системних труднощів у цій сфері. У центральних районах 48% респондентів вважають високі тарифи головною проблемою, а 69,8% – скаржаться на перебої, спричинені повномасштабною війною. У віддалених населених пунктах 19% респондентів повідомляють про обмежену доступність послуг, 36,7% – про високу вартість, а 13% – про пошкоджену інфраструктуру. Загалом найбільше занепокоєння серед мешканців громади викликають перебої, пов'язані з військовими діями – так вважають 64,1% опитаних. Ще 43,3% зазначили як ключову проблему високу вартість водопостачання. Ці результати вказують на нагальну потребу в практичних рішеннях, що забезпечать рівніший і стабільний доступ до якісної питної води для всіх мешканців громади.

Каналізаційні мережі

Згідно з інформацією, наданою СМР та старостами, місто Стрий та селище Даща в єдиними населеними пунктами в громаді, які мають повний доступ до централізованих каналізаційних мереж для відведення стічних вод. Села Загірне, Кавське, Угорське, Ланівка, Бережниця та Жулин мають частковий доступ, тоді як мешканці всіх інших районів використовують альтернативні методи управління стічними водами.


Згідно з опитуванням домогосподарств, 64,1% респондентів у центрі громади повідомили, що мають доступ до централізованої каналізації, порівняно з лише 22,4% у сільській місцевості. Загалом 47,1% домогосподарств у громаді підключені до централізованої каналізаційної системи.

Протяжність каналізаційних мереж становить 86,7 км. Проте, частка ветхих і аварійних мереж досягає 35,41%, що вимагає оновлення інфраструктури. За рік через систему каналізації проходить 1580,6 тис. м³ стічних вод, зокрема на кожного жителя відведено в середньому 87,2 л/добу стічних вод.

У районах громади без повного доступу найбільш поширеними альтернативами є септики та вигрібні ями. У центральних районах 53,5% респондентів використовують септики, а 36,6% – вигрібні ями. Схожа ситуація спостерігається і на периферії: 52,6% користуються септиками, 29,5% – вигрібними ямами, а 15,9% взагалі не мають жодної системи каналізації.

Рис. 29 Оцінка доступу до каналізаційної мережі Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Управління відходами

Централізовану систему збору відходів у громаді забезпечує ТзОВ «ГрінЕра Стрий». Стрийський полігон захоронення ТПВ в управлінні ТзОВ «Грінера Стрий» з 2021 року. За останні два роки управителем було завершено перешарування інертним ґрунтом площі, використаної під ТПВ; встановлено 10 газовідвідних та 4 контрольні свердловини за станом та якістю води; вдосконалено відеоспостереження та систему освітлення; продовжується висадка дерев та рослин. У 2023 році запущено нову сортуючу лінію, що стало важливим кроком у розвитку екологічно відповідального управління відходами (рис. 30).

Опитування домогосподарств засвідчило, що система управління відходами в громаді є нерівномірно розвиненою та стикається з низкою проблем, зокрема щодо доступності послуг, роздільного збору та переробки:


Рис. 30 Нова сортуюча лінія на Стрийському полігоні захоронення ТПВ

Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 31 Оцінка стану управління збором відходів Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Теплопостачання

Стрийська громада покладається на централізоване й індивідуальне опалення для задоволення своїх потреб у теплопостачанні. У місті Стрий функціонує централізована система, яка обслуговує значну частину будівель завдяки наявній загальноміській мережі.

Централізоване опалення охоплює 15,2% мешканців міста, а загальний рівень користування складає лише 9,8% домогосподарств громади. Згідно з отриманими даними, опалення в центрі громади загалом оцінюється позитивно: 66,7% опитаних вважають послугу якісною, ще 23,3% – прийнятною. Лише 5,0% респондентів визначили роботу системи незадовільною, а 3,3% – вкрай поганою.

У старостинських округах переважає індивідуальне опалення. Більшість мешканців використовують газові котли, однак скаржаться на перебої під час відключення електроенергії, на високу вартість дров і газу. Для підтримки найбільш вразливих категорій населення в громаді передбачено матеріальну допомогу на індивідуальне опалення. Одинокі люди або ті, хто опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу у розмірі 5000 грн або у формі твердого палива, зокрема дров.

Постачання теплої енергії у громаді забезпечує КП «Стрийтеплоенерго». Підприємство експлуатує 33 котельні потужністю 81,12 Гкал/год. Місцеві розподільчі теплові мережі мають протяжність майже 29,4 км, з яких 100% проходять під землею. Мережа працює без аварій, проте централізоване гаряче водопостачання відсутнє. Потреби в гарячій воді забезпечуються індивідуально – за допомогою бойлерів або газових котлів. Загалом бойлери використовує понад половина опитаних домогосподарств.

Газопостачання

Усі населені пункти Стрийської громади газифіковані. Водночас нові житлові квартали не мають підключення до газової мережі – в них переважає використання електроенергії та сонячних панелей для забезпечення потреб в опаленні та приготуванні їжі. Okремі домогосподарства не підключені за власним бажанням: причиною відмови є висока вартість підключення. Наприклад, у селі Слобідка Мірюківського старостату 10 будинків залишаються негазифікованими через фінансові обмеження мешканців.


За результатами опитування, 89,7% домогосподарств у громаді користуються газом. У центральній частині громади рівень газифікації вищий – підключення має 97,7% домогосподарств, тоді як у віддалених населених пунктах цей показник становить 77,9%. Водночас опитування старостатів свідчить, що система газопостачання загалом функціонує стабільно. Основною проблемою, на яку скаржиться мешканці, залишається висока вартість газу, що суттєво впливає на витрати на опалення.

Більшість мешканців громади позитивно оцінюють якість газопостачання: в середньому 81,6% вважають її якісною, ще 15,5% – дуже якісною. Рівень незадоволення послугою серед опитаних домогосподарств залишається низьким – лише 0,3% як у центрі, так і в старостинських округах. Ще 2,6% респондентів оцінили послугу як задовільну, зазначаючи потребу в покращенні.

Залежність від електроенергії створює додаткові ризики для домогосподарств, не підключених до газопостачання. У разі стабілізаційних відключень електроенергії в таких будинках повністю зупиняється робота систем опалення та приготування їжі. Водночас мешканці можуть скористатися програмою Ощадбанку, яка передбачає безвідсотковий кредит терміном до 10 років на встановлення сонячних панелей, що сприяє енергетичній незалежності.

Рис. 32 Оцінка доступу до теплопостачання та газової мережі Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Таблиця 7: Виклики і можливості інженерно-комунальної мережі Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Більшість респондентів (87,4%) задоволені якістю води	Забруднення ґрунтових вод у Верчанах та Кавському
92,7% домогосподарств мають доступ до послуг збору відходів	35,41% каналізаційних мереж зношені або аварійні
99,9% домогосподарств мають доступ до електроенергії	Відсутність централізованих каналізаційних систем у більшості периферейних населених пунктах
Підключення всіх комунальних установ до Інтернету; високий рівень доступу у центральних районах	Наявність несанкціонованих звалищ незважаючи на зусилля громади по контролю
Висока оцінка якості мобільного зв'язку та інтернету – 73,1% задоволені наданими послугами	Зношеність водопровідних труб призводить до перебоїв у постачанні, через зношеність і низький коефіцієнт корисної дії насосів первого підйому - збільшується вартість води
У 2023 році запущено нову лінію сортування твердих побутових відходів на повністю рекультивованій ділянці	Зношеність електромереж у Лисятицькому та Далявському старостатах
89,7% домогосподарств підключено до мережі природного газу	Відсутність централізованого водопостачання у більшості населених пунктів
Наявність кількох провайдерів мобільного зв'язку та інтернету покращує доступність і якість зв'язку	Збої у мобільному зв'язку через недостатнє покриття в окремих районах населених пунктів, таких як Кавське та Йосиповичі
	Брак бюджетних коштів для оновлення та модернізації інженерної інфраструктури
	Залежність електропостачання від «Львівобленерго»
Можливості	Загрози
Долучення громади до великих інфраструктурних проектів в регіоні у партнерстві з сусіднimiми громадами	Труднощі у залученні інвестицій для оновлення та модернізації існуючих інженерних мереж
Розвиток проектів зеленої енергетики	Погіршення якості води через затримки з ремонтом каналізаційних очисних споруд
Модернізація освітлення доріг та вулиць на енергоефективне з використанням стаціонарних сонячних панелей	Втрата стабільності енергетичної системи через нові ракетні атаки
Модернізація насосних станцій для покращення технологічного процесу та зниження тарифів	Ризик зростання аварійності через зношеність мереж водо- та електропостачання
Розширення покриття мобільним зв'язком та доступу до Інтернету, зокрема підключення закладів освіти та віддалених районів.	Вразливість комунальних послуг до збоїв функціонування через воєнні дії
Розширення міжгромадського обміну послугами для підвищення ефективності та якості надання послуг	Прогалини у наданні послуг та цифрова нерівність між міськими та сільськими територіями

Рис. 33 Енергогенеруюче устаткування, яке перетворює біогаз в електроенергію на Стрийському полігоні ТПВ
Джерело: Стрийська міська радаРис. 34 Заміна каналізаційного колектора На вулиці Кривій в м. Стрий за підтримки фонда ООН Юнісef
Джерело: Стрийська міська рада

1.3.6 Стан навколишнього природного середовища

У цьому розділі подано аналіз природних ресурсів та клімату Стрийської МТГ, розглядаються її ресурсний потенціал, екологічні виклики, а також підсумовуються слабкі та сильні сторони, запропоновано потенційні можливості розвитку у сфері сталого використання природного середовища.

Клімат

Стрийська міська територіальна громада розташована в Передкарпатській височинній області, що зумовлює її клімат як помірно континентальний. Середньорічна температура повітря коливається від +5,2 °C до +8,0 °C. Водночас спостерігається поступове підвищення температури та зменшення кількості опадів, що спричиняє підвищення посушливості клімату, впливаючи на сільське господарство та водні ресурси громади. Середні літні температури іноді досягають +37 °C, а зими стають дедалі м'якшими.

Ліси та землекористування

Ліси на території громади займають площину 15 418,81 га, з яких 14 076,33 га перебувають у користуванні лісогосподарських підприємств – зокрема, 7 768 га підпорядковані ДП «Стрийське лісове господарство», а 1 556,5 га – ДП «Сколівське лісове господарство». Значна частина решти території використовується під сінокоси, пасовища та орні землі.

Водні об'єкти

Водні ресурси громади походять переважно з басейну річки Дністер. Найбільша водний ресурс громади – річка Стрий, завдовжки 232 км, під паводків рівень води може підніматися на 4–5 метрів. Пошкоджена земляна дамба потребує підсилення, оскільки застаріла конструкція збільшує ризик підтоплення житлових та виробничих територій громади. Територію громади також протікають менші річки: Літнянка, Колодниця, Жижава. Крім того, в громаді нараховується багато ставків загальною площею 356,22 га.

Частина території громади входить до Смарагдової мережі, що охоплює долину річки Стрий і сприяє збереженню біорізноманіття європейського значення. Також на території громади, в селі Розгірче, розташоване джерело мінеральної води, за якістю подібне до джерела «Нафтуся» у місті Трускавець.

Для охорони унікального природного ландшафту першої та другої надзаплавних терас правого берега річки Стрий, близько 6 гектарів сільськогосподарських угідь громади було оголошено ландшафтним заказником місцевого значення під назвою «Тераси річки Стрий» згідно з рішенням від 30 січня 2025 року.


Мінеральні ресурси та ґрунти

Поблизу сіл Дащава, Нижня Стинава, Любинці та інших виявлено значні запаси природного газу (110 млрд м³) та нафти (15 млн тонн), а також родовища суглинку, гравію і галечника, що використовуються у будівництві. На території громади також наявна інфраструктура, що забезпечує видобуток природних ресурсів, зокрема нафти, газу та будівельних матеріалів.

Дерново-підзолисті, лучні та болотні ґрунти охоплюють понад 89% території громади, проте значною мірою піддаються водній ерозії – особливо дерново-підзолисті та болотні ґрунти, що ускладнюється слабким дренажем та сильними опадами. Високий рівень підземних ґрутових вод обмежує розвиток промисловості, будівництва та сільського господарства на певних територіях громади.

Біорізноманіття та екосистеми

Біорізноманіття громади включає 99 видів хребетних тварин (6 видів земноводних, 4 види плазунів, 65 видів птахів і 24 види ссавців), з яких 21 вид занесено до Червоної книги України, а 48 – передбувають під охороною Бернської конвенції. Використання біоресурсів поступово зменшується, а через недостатню площину природоохоронних територій знижується рівень збереження біорізноманіття.



Таблиця 8: Виклики і можливості стану природного середовища Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Вигідне географічне розташування в Передкарпатському нагір'ї з різноманітними ландшафтами, що сприяють розвитку екосистем і сільського господарства.	Посилення кліматичної аридності погіршує умови для ведення сільського господарства та водозабезпечення.
Велика площа різноманітних лісових екосистем, включаючи заплавні ліси (15 418,81 га)	Переважають вразливі до водної ерозії ґрунти (89%), через що землекористування опиняється під загрозою, особливо в місцях із поганим дренажем.
Багаті водні ресурси, включаючи річку Стрий довжиною 232 км та численні менші річки і ставки, що забезпечують зрошення, аквакультуру та біорізноманіття.	Старіння водної інфраструктури, зокрема застаріла земляна дамба вздовж річки Стрий, створює ризик повені для прилеглих житлових і промислових зон.
Визначення охоронних територій, включаючи місцевий природний заповідник («Тераси річки Стрий») та частину Смарагдової мережі, що сприяє збереженню біорізноманіття.	Обмежена площа визначених природних заповідників
Значні запаси корисних копалин, включаючи природний газ, нафту, а також будівельні матеріали (суглинок, гравій, галька).	Повторювані паводки на річці Стрий через швидку течію та інтенсивні опади, що загрожують інфраструктурі
Висока біорізноманітність – 99 видів хребетних тварин, багато з яких захищені згідно з Червоною книгою України та Бернською конвенцією.	Необхідність оновлення та модернізації наявних очисних споруд, що є загрозою забруднення водних ресурсів громади
Наявність високоякісних мінеральних джерел, таких як у с. Розгірче, з потенціалом для розвитку екотуризму або оздоровчого туризму.	Обмежена площа природоохоронних територій, лише 0,23% території громади має охоронний статус
Наявність парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва державного значення «Підгірцівський парк»	Підвищений рівень ґрутових вод створює значні перешкоди для промислового розвитку, будівництва та сільського господарства.

Можливості	Загрози
Розширення природоохоронних територій, використання статусу «Смарагдової мережі» та місцевих заповідників для забезпечення більшої кількості коридорів біорізноманіття та екосистемних послуг.	Ризики забруднення від транспортної, промислової, сільськогосподарської діяльності та видобутку енергоресурсів, що впливають на екосистеми та здоров'я населення.
Потенційне використання швидкоплинної гірської річки для проектів з використання зеленої енергії, які сприятимуть сталому розвитку громади, та для екологічного туризму, такого як організований рафтинг.	Виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття через недостатню площину територій природно-заповідного фонду.
Розширення природно-заповідного фонду (наразі лише 0,23% території громади під охороною)	Прискорення кліматичних змін, включаючи підвищення температури (до +37 °C влітку), що більше загрожує сільському господарству, безпеці водопостачання та здоров'ю ґрунтів.
Облаштування джерела мінеральних вод у с. Розгірче для стимулювання еко- та оздоровчого туризму.	Повені, особливо в умовах кліматичних змін та застарілих захисних споруд, можуть все більше впливати на населені пункти та сільськогосподарські угіддя.
Модернізація очисних споруд та систем очищення стічних вод.	
Проекти з адаптації до кліматичних змін, включаючи збереження ґрунтів, боротьбу з еrozією та кліматично-орієнтовані сільськогосподарські практики.	
Розширення охоронних територій дає можливість зберегти життєво важливі екосистеми та підтримати природні коридори.	

1.3.7 Ризик стихійних лих та стійкість до них

Даний розділ аналізує кліматичні зміни та природні загрози, такі як затоплення річковими водами, лісові та чагарникові пожежі, втрати лісового покриву. Також розглядаються антропогенні загрози, зокрема забруднення повітря та водних ресурсів, техногенно-екологічні ризики, пов'язані з об'єктами критичної інфраструктури. Оцінюється наявність планів реагування на надзвичайні ситуації та захисних споруд.

Огляд природних загроз

Зміни клімату, зокрема поступове підвищення середньорічної температури, можуть негативно вплинути на стан водних ресурсів та привести до подальшої втрати біорізноманіття у громаді, що додатково ускладнює природні виклики. Також слід враховувати, що частина території громади потрапляє у зону підвищеної сейсмічної активності, що створює додаткові ризики для інфраструктури та безпеки населення.

Підтоплення територій

Затоплення річковими водами є найбільш поширеною природною небезпекою у громаді. Територія громади характеризується переважно гірськими річками, що спричиняють часткове руйнування протипаводкових споруд. Наприклад, навесні 2024 року у Стрию сталося пошкодження таких споруд. У громаді ідентифіковано близько 220 га територій, схильних до затоплення. Найбільшу площину (110 га) становить ділянка вздовж річки Стрий, що створює ризики для міста Стрий та села Добряни. Менші паводко небезпечні зони загрожують селам Стрілків, Зарічне, Миртюки та Кути.

Інвазивні рослини

Особливим різновидом природних небезпек у громаді є наявність інвазивних видів рослин, зокрема борщівника Сосновського. Площа поширення цього виду становить близько 15 га, здебільшого вздовж доріг та на занедбаних землях.

Втрата лісового покриву

За період 2001–2023 років громада втратила близько 1477 га лісового покриву. Найбільші втрати в абсолютному вимірі зафіксовано у Миртюківському (460 га) та Нежухівському (240 га) старостинських округах. Втрати лісів були найбільшими у Миртохівському, Підгірцівському та Лисяницькому округах – 13,5 %, 13,4 % та 11 %. Найменші втрати спостерігалися в місті Стрий (4,6%). Основною причиною втрат є вирубка лісів за межами населених пунктів.

Антропогенні загрози


Складна техногенно-екологічна ситуація у громаді зумовлена наявністю об'єктів небезпечної промисловості, старої інфраструктури житлово-комунального та водопровідно-каналізаційного господарства, а також інтенсивним рухом транспорту.

Небезпечні об'єкти

Об'єкти критичної інфраструктури, такі як залізничні колії, якими транспортують небезпечні хімічні речовини, ТЕЦ, підземне газосховище та автозаправні станції, у разі ракетної атаки або військових дій можуть спричинити масштабні надзвичайні ситуації або сприяти техногенным аваріям. Потенційну небезпеку становить витік або вилив небезпечних хімічних речовин через пошкодження інфраструктури. Потенційну небезпеку становить витік або вилив небезпечних хімічних речовин через пошкодження інфраструктури.

Забруднення

Основними підприємствами, які забруднюють атмосферне повітря є: «Стрийський вагоноремонтний завод», Стрийський міський комбінат комунальних підприємств, ТОВ «Видавничий дім «Укрпол», ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів».



Обсяг викидів забруднюючих речовин у атмосферу від стаціонарних джерел у 2020 році становив 681 тонну, що на 66 тонн більше, ніж у 2019 році. Основну частину цих викидів (82,2%) складає метан. Негативний вплив на якість повітря також посилює інтенсивний розвиток транспортних перевезень.

Промислові об'єкти – птахофера в Кавському та свиноферма в Ланівцях – спричиняють запахи й забруднення. Розвинений транспортний вузол збільшує викиди CO₂, що впливає на якість повітря й здоров'я мешканців.

Моніторинг якості водних ресурсів громади проводиться Басейновим управлінням водних ресурсів. У річці Стрий (створ нижче міста) виявлено перевищення норм нітратів, органічних речовин, міді та кадмію. Подібні порушення зафіксовано і в річці Бережниця (нижче м. Моршин). За 2020 рік КП «Стрийводоканал» скинув 1,6 тис. м³ забруднених вод, що включали 2,2 тонни шкідливих речовин. Каналізаційні очисні споруди м. Стрия в селі Добряни потребують модернізації через загрозу забруднення вод.

У громаді розташований найбільший полігон ТПВ у Львівській області, що створює ризики забруднення ґрунтів і вод та потребує посиленого екоконтролю. Очисні споруди потребують модернізації через загрозу забруднення вод.

Пожежі

Пожежі є ще одним поширенім типом природних небезпек. У 2017–2023 роках найбільша кількість пожеж була зафіксована у межах лісових та чагарниковых екосистем, зокрема поблизу села Подорожне, де частота становила до 28 випадків на 100 га. На початку 2025 року у Стрийській громаді спостерігається зростання випадків спалювання сухостою, особливо в сільській місцевості. Це призводить до частих виїздів рятувальників для гасіння пожеж.

З метою запобігання таким інцидентам, Стрийська міська рада активно інформує громадян про небезпеку, пов'язану з порушенням правил пожежної безпеки, та наголошує на відповіальності згідно з законодавством за нелегальне спалювання сухостою. Варто також підкреслити, що пожежі часто спричиняються навмисним спалюванням органічних решток, що є додатковим викликом для безпеки громади.

Аварійно-рятувальні служби


Стрийська громада розробила як план реагування на надзвичайні ситуації, так і план евакуації для захисту населення, а також матеріальних і культурних цінностей у разі загрози. Ці документи є ключовими елементами системи цивільного захисту громади.

На території громади наявні різні типи захисних споруд, зокрема бомбосховища, сховища від радіації, а також базові чи імпровізовані укриття.

Водночас, їхня кількість та місткість – особливо бомбосховищ – залишаються недостатніми для гарантування безпеки всього населення. Багато укриттів потребують ремонту або модернізації, щоб відповісти сучасним стандартам безпеки. Розширення та оновлення цієї інфраструктури є критичним пріоритетом у плануванні підвищення стійкості громади.

Рис. 37 Аварійно-рятувальні служби Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Таблиця 9: Виклики і можливості стійкості Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Наявний план реагування на надзвичайні ситуації та евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей	Високий рівень забруднення повітря метаном (82,2%)
Інформаційні кампанії з пожежної безпеки, які проводить місцева влада для підвищення обізнаності та запобігання ризикам	Неповноцінна забезпеченість населення бомбосховищами
	Застарілі системи водопостачання, каналізації та комунікацій, які збільшують вразливість до екологічних та техногенних аварій
	Інвазивні рослини, такі як борщівник Сосновського, які становлять загрозу для здоров'я людей і екосистем при недостатніх заходах стримування
	Перевищення безпечних норм якості води, особливо низче за течією річки в міських зонах
Можливості	Виклики
Залучення експертів до прогнозування тих чи інших загроз	Виникнення пожеж через навмисне спалювання органічних решток та загроза втрати лісових масивів
Перевірки та плани реагування для зменшення впливу небезпечних об'єктів	Частина території громади потрапляє в зону підвищеної сейсмічної активності
Розробка рішень для будівництва бомбосховищ у несприятливих умовах та масштабування досвіду на весь регіон	Поступове збільшення середньорічної температури, що відобразиться на водних ресурсах та втраті біорізноманіття
Посилення інформаційних кампаній по забороні несанкціонованих спалювань органічних решток	Розвиток транспортних перевезень різко погіршує стан повітря в громаді
Створення локальних політик щодо поводження з природою та в зонах можливих стихійних та антропогенних лих	Відсутність фінансування для модернізації очисних споруд погіршиє якість води в річці Стрий з непрогнозованими наслідками
Модернізація укриттів, очисних споруд і противаводкових систем	Недостатня кількість та застарілість укриттів і об'єктів цивільного захисту
Впровадження суворіших норм землекористування та охорони лісів для зменшення ризику пожеж	Промислові об'єкти, газові склади та залізничні колії з небезпечними хімікатами, які створюють високий ризик у випадку аварій
Розробка місцевих екологічних політик, не лише щодо стихійних, але й техногенних загроз	



Рис. 38 Рятувальники під час гасіння пожежі, спричиненої нелегальним спалюванням сухостою
Джерело: Стрийська міська рада

1.3.8 Просторова система розселення та забезпеченість житлом

Житловий фонд у громаді не зазнав значних пошкоджень внаслідок військових дій. Середній рівень доступності житла залишився стабільним. У житловому секторі громади мешканці стикаються з проблемами доступності житла для окремих категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю, а також із зростанням цін на оренду та нерухомість. Місцева влада має обмежені інструменти впливу на ситуацію на ринку житла, що ускладнює регулювання цін та забезпечення доступності для вразливих груп населення.

Структура власності житлового сектору

У Стрийській громаді основним типом житла є приватні будинки, які переважають у 93% населених пунктів громади. У містах, таких як Стрий, значну частину складають багатоквартирні будинки, яких нараховується близько 1 213 одиниць. Проте в сільських населених пунктах переважають односімейні будинки. Відсутність пошкоджених чи зруйнованих будинків через воєнні дії сприяє стабільноті житлового фонду. У громаді спостерігається зацікавленість у підтримці енергоефективних заходів у багатоквартирному житловому фонду через співпрацю з ОСББ та зачленення доступних програм компенсації.

ВПО розміщені у гуртожитках навчальних закладів та народних домах, зокрема у ВПУ №35 та №16, а також у Народних домах Дашибі, Добрівлян та Кутів. Нове житло для ВПО здебільшого будується приватні компанії, а проекти від міжнародних організацій чи донорів відсутні. Громада дотримується стратегії відходу від тимчасових рішень, акцентуючи увагу на створенні повноцінного житла. Розроблено інвестиційні проекти соціального житла, зокрема житлового кварталу з соціальними об'єктами по вулиці Промисловій у Стрию, забудови біля Індустриального парку поруч із селом Нежухів та багатоквартирного житлового кварталу з оновленням інфраструктури в с. Братківці.

У проекті в с. Братківці передбачено 3,6 га для будівництва об'єктів соціального обслуговування, таких як дитячий садок, школа та басейн. На ділянці площею 7,2 га заплановано будівництво 1488 соціальних квартир (4 поверхи), що розраховані на 5208 мешканців. Для забезпечення життєдіяльності комплексу необхідне будівництво нових очисних споруд та каналізаційних мереж. Окрім того, відповідно до чинного законодавства та з огляду на військовий стан, у проекті враховано зведення підземних бомбосховищ, розрахованих на повну кількість мешканців. Громада не має достатніх власних ресурсів для реалізації цього проекту і тому потребує фінансової та організаційної підтримки з боку держави та партнерів.


Житлові умови

Ціни на оренду житла зросли внаслідок економічного тиску. Середня орендна плата за однокімнатну квартиру в центральних районах складає близько 5 700 грн, що значно вище, ніж на периферії (2 500 грн). Зростання цін на житло відзначено в 63% респондентів у центральних районах, тоді як на периферії цей показник складає лише 10%. Нові житлові будинки, збудовані після 2011 року, становлять лише 2,9% від загальної кількості житлового фонду, в якому проживають люди. Що стосується стану житла, то 45,2% опитаних оцінюють його як хороше. Проте більшість будинків не пристосовані для потреб осіб з інвалідністю: 29% респондентів повідомили про відсутність відповідного обладнання, а на периферії цей показник зростає до 37,3%.

Всі мешканці громади підключені до централізованого газо- та електропостачання, а також мають організований вивіз твердих побутових відходів. Проте більшість населених пунктів не забезпечені централізованим водопостачанням та каналізацією – від 81% до 94% населених пунктів не мають централізованої води, а 89%–96% – каналізації. Централізоване опалення доступне лише у місті Стрий. У більшості будинків відсутнє обладнання для МГН: 29% респондентів зазначили, що їхні будинки не пристосовані до потреб осіб з інвалідністю. На периферії цей показник ще вищий – 37,3%.

Рис. 39 Структура власності житлового сектору Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Таблиця 10: Виклики і можливості забезпечення житлом жителів Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Внутрішня політика громади на створення постійного житла та уникнення модульних містечок і тимчасових рішень	Низька доступність житла для населення (за результатами опитування домогосподарств)
Програми підтримки ОСББ та програми відшкодування відсотків на енергоефективні рішення для багатоквартирних будинків (БКБ)	Зростання цін на оренду та покупку житла в центральному районі громади
Наявність нових житлових проектів, зокрема у Стрию, Нежухові, Даашаві та Братківцях	Багато будинків не оснащені необхідними пристосуваннями для людей з інвалідністю
Майже половина мешканців громади вважають, що їхнє житло перебуває у добром стані	Громада та органи місцевого самоврядування мають низький вплив на ринок нерухомості
	Залежність від державних програм і додаткового фінансування з обласного та державного бюджетів для підтримки ВПО та утримання місць компактного поселення
Можливості	Загрози
Створення доступного житла для внутрішньо переміщених осіб через підтримку державних програм	Тривала війна, високі темпи інфляції та зростання цін, зокрема на нерухомість, що впливає на платоспроможність населення (зростання заробітної плати відстає від інфляційних процесів)
Наявність земельних ділянок у громаді для створення нових житлових кварталів і розвитку житлових районів поблизу місць праці	Старіння радянського житлового фонду та збільшення аварійного житла
Розроблено 3 проекти для створення житла для ВПО, які можуть стати додатковим стимулом для повернення українців із-за кордону	Відсутність фінансування або зацікавлених інвесторів у проектах житла для ВПО
Впровадження нових механізмів створення житла (наприклад: модель кооперативів у Швейцарії, програми корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), український проект CO-NATY)	

Рис. 40 Проект житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в с. Братківці (візуалізація)

Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 41 Проект житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в селищі Даашава (візуалізація)

Джерело: Стрийська міська рада



1.3.9 Транспорт і мобільність

Система мобільності та транспорту в громаді слугує основою для економічного та соціального розвитку, забезпечуючи зв'язок із сусідніми територіями та доступ до основних послуг. Якісна інфраструктура може сприяти соціальній та економічній мобільності мешканців, розвитку бізнесу та заstrupенно додаткових інвестицій. Покращення транспортних шляхів та послуг має вирішальне значення для ефективного функціонування громади.

Місто Стрий – один із ключових та найбільших транспортних вузлів на заході України. Стрийська міська територіальна громада стратегічно розміщена на відстані 67 км від обласного центру – м. Львів.

Дорожня мережа

Стрій стратегічно розташований на перехресті ключових транспортних шляхів, що з'єднують західну частину України з центральними та південними регіонами.

В межах Стрийської громади проходять чотири дороги державного значення, які знаходяться в управлінні Служби автомобільних доріг у Львівській області (47,95 км), а також дороги територіального значення (215,1 км), які обслуговує Департамент автомобільних доріг Львівської обласної державної адміністрації, та дороги комунальної власності (407,38 км).

Основні дороги включають:

- М-06: міжнародна автомагістраль, що з'єднує Київ - Чоп, має вирішальне значення для забезпечення транспортного сполучення між Україною та Європою;
 - М-30: частина європейського маршруту E50, що з'єднує Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка-Луганськ-Ізварине, таким чином інтегруючи його в ширшу європейську транспортну мережу;
 - Н-10: національна автомагістраль, що з'єднує Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
 - Т-14-18: регіональна дорога Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий, що відіграє важливу роль у розвитку транскордонних перевезень з Польщею.

На території Відокремленої території села є плани, що стимулюють регулярне використання велосипеда як транспорту. Однак, проект для вулиці Стрийської включає плани щодо створення велодоріжок з двостороннім рухом, що має на меті покращити доступність для велосипедистів. Неважаючи на обмежену інфраструктуру, піші та велосипедні прогуллянки залишаються популярними у сільській місцевості. Однак покращення транспортної доступності має виходити за рамки створення базової інфраструктури, а також має надавати пріоритет потребам вразливих груп населення, включаючи людей з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з маленькими дітьми та інших маломобільних груп населення, забезпечуючи безпечні, зручні та інклюзивні варіанти для всіх

Разом з тим, висока інтенсивність руху призвела до погіршення експлуатаційної якості дорожньої мережі, що вимагає капітального ремонту або повної реконструкції на деяких ділянках.

Незважаючи на обмежений вплив громади на основні транспортні артерії, які знаходяться в управлінні обласної влади, нагальна потреба у покращенні стану доріг потребуватиме значних фінансових інвестицій для відновлення та утримання цих критично важливих об'єктів інфраструктури. Детальна оцінка стану дорожньої інфраструктури наведена у Додатку 3.


Немоторизований транспорт та пішохідна інфраструктура

Пішохідні зони створені у 12 населених пунктах Стрийської громади, серед яких Дашава, Гайдучин, Загірне, Йосиповичі, Братківці, Жулин, Розгірче, Семигінів, П'ятничани, Вівня, Кавське та місто Стрий; однак у 34 населених пунктах досі необлаштовані пішохідні зони.

У Стрию пішохідними вулицями є проспект Чорновола, вулиця Стецька, вулиця Івана Павла II та вулиця Княгині Ольги. Незважаючи на це, місто бореться зі стихійним та нерегульованим паркуванням, особливо навколо привокзальної площа, що створює значні проблеми.

Велосипедна інфраструктура наразі відсутня на всій території громади, в тому числі у Стрию, через складний рельєф – перепади висот до 50–60 метрів на коротких відстанях створюють значні нахили, що стримує регулярне використання велосипеда як транспорту. Однак, проект для вулиці Стрийської включає плани щодо створення велодоріжки з двостороннім рухом, що має на меті покращити доступність для велосипедистів.

Незважаючи на обмежену інфраструктуру, піші та велосипедні прогулянки залишаються популярними у сільській місцевості. Однак покращення транспортної доступності має виходити за рамки створення базової інфраструктури, а також має надавати пріоритет потребам вразливих груп населення, включаючи людей з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з маленькими дітьми та інших маломобільних груп населення, забезпечуючи безпечні, зручні та інклюзивні варіанти для всіх користувачів.



Окремим напрямом є розвиток пішохідних просторів, як-от площа біля костелу Різдва Пресвятої Богородиці, вулиці Людкевича та Торговиц²².

Моторизований транспорт

Місто Стрий та Стрийська громада, увійшла до трійки регіонів із найбільшою кількістю ДТП із постраждалими.

Основними причинами ДТП є:

- Перевищення швидкості руху: 39,9% випадків.
- Порушення правил маневрування: 23%.
- Порушення правил проїзду перехресть: 9,6%.
- Порушення правил проїзду пішохідних переходів: 6,8%.
- Недотримання дистанції: 5,3%.

Траси М-06 та М-30 є одними з найнебезпечніших в Україні за кількістю ДТП із постраждалими.

Транспортна система стимулює використання моторизованого транспорту для щоденних переміщень. У 2023 році ТОВ «УРБАН ПРОМО» провело низку транспортних досліджень у м. Стрий. За результатами роботи було представлено комплекс заходів для покращення транспортної мережі міста, де пріоритет надається пішохідному комфорту та безпеці.

Запропоновано поетапну зміну організації руху на кількох ділянках центральних вулиць міста, а також зміну профілю ключових перехресть, що передбачає облаштування острівців безпеки та розширення тротуарів.

Для громади є актуальною необхідність розробки детальної транспортної стратегії, яка включатиме аналіз транспортної безпеки, оцінку аварійності та причин ДТП, розробку заходів запобігання аваріям, а також надання рекомендацій для учасників дорожнього руху щодо підвищення безпеки.

Інші об'єкти транспортної інфраструктури

Колишній військовий аеродром, відомий також як Аеропорт Львів-2, розташований за 4 км від міста Стрий, є унікальним інфраструктурним об'єктом. У минулому він мав змогу приймати літаки всіх типів, що свідчить про його масштаб і технічну спроможність. Хоч у 2018 році з об'єкта було демонтовано більшість інженерних споруд, включно з рулювальними доріжками, укриттями для літаків та технічними мережами, збереглася ключова складова – злітно-посадкова смуга²³.


Попри те, що під час дії воєнного стану використання повітряного транспорту обмежене, аеродром тимчасово не модернізується, він залишається важливим стратегічним активом громади. У перспективі, за умов стабілізації безпекової ситуації, цей об'єкт може стати основою для розвитку цивільної авіації – як пасажирської, так і вантажної. Його наявність відкриває перед громадою широкі можливості для зростання в авіаційній, логістичній та інвестиційній сферах, роблячи Стрий потужним вузлом для майбутнього регионального розвитку.

²² Стрийська міська рада. Презентація результатів транспортних досліджень у м. Стрий: зміна організації руху, паркування, розвиток пішохідних зон від ТОВ «УРБАН ПРОМО»

²³ Стрий (аеродром).

Рис. 43 Оцінка безпеки, стан дорожньої інфраструктури та мости у незадовільному стані Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Мережа громадського транспорту

Історичне формування транспортної мережі в центрі міста зумовило сучасну роль Стрия як ключового пасажирського та вантажного хабу регіону.

Громадський транспорт в Стрийській громаді активно розвивається та модернізується.

Пасажирські перевезення в громаді забезпечуються залізничним транспортом і автобусними компаніями, які обслуговують міські, міжміські, міжобласні та міжнародні маршрути. Локальні маршрути контролюються органами місцевого самоврядування, перевезення здійснюються як державними, так і приватними перевізниками.

Залізничне сполучення

Що стосується залізничного сполучення, місто Стрий є ключовим залізничним вузлом Львівської дирекції Львівської залізниці, що пропонує широке сполучення з великими містами України та Європи.

Потяги зі Стрия курсують до інших важливих українських міст, таких як Львів, Мукачево, Чоп, Ужгород, Запоріжжя, Одеса, Харків та Лисичанськ, а також до міжнародних міст, включаючи Будапешт, Віден, Братиславу, Кошице та Прагу. Залізнична мережа також обслуговує кілька інших населених пунктів громади, зі станціями у Миртоках, Нежухові, Райліві, Піщанах, Стриганцях, Ходовичах та самому Стрию. Час у дорозі до найближчих туристичних атракцій, таких як Трускавець і Моршин, становить від 1 до 1,5 годин, що робить Стрий зручним транспортним вузлом як для внутрішніх, так і для міжнародних мандрівників.

Автобусне сполучення

Станом на травень 2024 року в громаді функціонує:

- 5 міських автобусних маршрутів,
- 23 приміські маршрути,
- 19 міжміських маршрутів.

Також, розробляються нові маршрути громадського транспорту для вул. Самбірської та вул.

В. Великого з метою забезпечення доступу до медичних та інших важливих закладів соціальної інфраструктури.

У переферійних населених пунктах громади ситуація з доступом до громадського транспорту гірша. Автобусні маршрути відсутні в населених пунктах Щасливе, Діброва та Голубутів. Автобусні станції присутні у населених пунктах Верчани та Стрий.

У Стрийській МТГ стан зупинок громадського транспорту варіюється залежно від місця розташування. У центрі міста облаштовано сучасні зупинки, що відповідають потребам пасажирів. У деяких місцях відсутні повноцінні павільйони очікування; замість них облаштовано лише платформи у вигляді підвищення дорожнього покриття на 10 см. Такі зупинки не забезпечують належного захисту пасажирів від несприятливих погодних умов.

Стрийська МТГ завершила впровадження е-квитка для пасажирів у 2022 році. Мешканці Стрийщини можуть придбати пластикову картку «Socium» з безконтактним чіпом, завдяки якій можна оплатити за проїзд безготівковим способом у міському громадському транспорті Стрийської громади.


Маршрутні таксі та приватні перевізники

Маршрутні такси функціонують у населених пунктах Розгірче, Семигінів, Голубутів, Завадів, Ланівка, Нежухів, Райлів, Верчани, Комарів, Підгірці, Піщани, Стриганці, Ходовичі, Ярушічі, Зарічне, Лани-Соколівські, Подорожнє, Сихів, Кавське, Угерсько та Стрий. Сервіс таксі доступний у населених пунктах Братківці, Жулин, Розгірче, Семигінів, Слобідка, Голубутів, Завадів, Ланівка, Нежухів, Райлів, Верчани, Комарів, Підгірці, Піщани, Стриганці, Ходовичі, Ярушічі та Стрий.

Покращення транспортної доступності передбачає комплексний підхід, який включає не лише розвиток маршрутної мережі, а й створення умов для безпечної та зручного пересування вразливих груп населення – осіб з інвалідністю, людей старшого віку, батьків із маленькими дітьми та інших представників маломобільних груп.

Рис. 44 Мережа маршрутів та доступність громадського транспорту Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Таблиця 11: Виклики і можливості сектора транспорту та мобільності Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони	Можливості	Загрози
Транспортна інфраструктура			
29 обласних доріг забезпечують регіональне сполучення	Погане дорожнє покриття в частині сіл, особливо в с. Великі Дідушичі та важкий доїзд до с. Кути та с. Подороже	Розширення транспортної мережі: розвиток нових сполучень, подальший розвиток логістики та збільшення вантажоперевезень	Тривала війна, високі темпи інфляції та зростання цін на модернізацію та розвиток інфраструктури
Автошлях Т 1418 – сполучення між Україною та Польщею. М06 – автошлях міжнародного значення, що веде до державного кордону з Угорщиною	Низький рівень безбар'єрності громадського транспорту, що створює труднощі для маломобільних груп населення	Використання аеродрому для повітряного транспорту	Основні дороги в межах громади перебувають у підпорядкуванні обласної влади, що обмежує можливість громади самостійно вирішувати питання ремонту та розвитку цих доріг
Розвинена дорожня мережа регіонального та міжнародного значення, що забезпечує ефективну транспортну логістику, пасажирські та вантажні перевезення, потенційно є однією з ключових рушійних сил економічного розвитку громади	Відсутність якісного сполучення з периферійними селами та населеними пунктами на межі району/області	Будівництво об'їзної дороги може розвантажити трафік у центрі Стрия, що покращить комфорт та безпеку для мешканців міста	Реалізація перспективних проектів, таких як відновлення аеродрому, залежить від залучення приватного сектору та великих обсягів фінансування
Проект об'їзної дороги у Стрию сприятиме збереженню міських доріг, розвитку транспортної мережі та ефективності вантажоперевезень, покращить безпеку руху та екологічну ситуацію в центрі громади	Відсутність пішохідної інфраструктури в селах	Ремонт та покращення якості доріг, що з'єднували б центр з селами в межах громади	Зменшення кількості водіїв через мобілізацію чоловіків на військову службу
	Недостатня транспортна доступність населених пунктів, розташованих на межі району та області.	Формування складного транспортного вузла, зокрема завдяки наявності Стрийського вагоноремонтного заводу	Незавершеність проекту об'їзної дороги у Стрию становить загрозу розвитку транспортної мережі, спричиняючи збільшення заторів, підвищення небезпеки руху та погіршення екологічної ситуації в центрі громади
Надання транспортних послуг			
Програма «Соціум» із впровадженням графіком руху для покращення транспортної доступності	Відсутність культури водіїв, що ускладнює безпеку дорожнього руху	Співпраця з приватним сектором для реалізації екологічних транспортних ініціатив	
	Недостатня транспортна інклюзивність, включно з доступністю автобусних маршрутів та умовами для маломобільних груп	Використання сонячних панелей для живлення електротранспорту та електромобілів є перспективним напрямом	
	В Стрию функціонує лише один пасажирський перевізник – ТзОВ «СТРИЙСЬКЕ АТП». Монополія на транспортні послуги не стимулює покращення їх якості	Розробка комплексної стратегії розвитку транспорту громади для посилення ролі Стрия як транспортного вузла	
		Створення логістичного хабу на в'їзді в місто для оптимізації вантажних перевезень, зручнішої інтеграції з міжнародними транспортними коридорами та розвитку інфраструктури громади	
Надання транспортних послуг			
		Впровадження концепції 15-хвилинного міста	Погіршення транспортного навантаження на центр Стрия, погіршення заторів
		Розвинута мережа інтермодальних перевезень відкриває можливості для підвищення стандартів інклюзивності та забезпечення зручних і доступних форм пересування для всіх категорій населення	Зменшення кількості водіїв через мобілізацію чоловіків на військову службу

1.3.10 Економічна активність Стрийської громади

Місто Стрий є центром Стрийської агломерації, яка разом із Дрогобицькою агломерацією утворює Дрогобицько-Стрийську міську територію. Стрийська МТГ – важливий економічний та культурний центр Львівської області, промисловий та сільськогосподарський осередок регіону. У цьому розділі розглядаються розміщення бюджетоутворюючих підприємств, зайнятість населення та демографічний профіль, структура бюджетних надходжень та видатків.

Підприємництво

Центром підприємництва у громаді є м. Стрий. Безпосередньо у місті та на його околицях розташовано більшість з найбільших роботодавців громади. Найбільшим підприємством на території Стрийської громади є ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГМБХ» – німецький завод, який виготовляє електричні кабельні мережі для авто. У 2023 році у компанії було зайнято 5934 осіб²⁴. Завод працює в м. Стрий з 2002 року²⁵.

Найбільші підприємства зареєстровані у громаді за кількістю персоналу²⁶:

- ТОВ «ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ»
- КНП «ТМО «СМОЛ»
- ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «УКРПОЛ»
- ПРАТ «СТРИЙСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «СТРІТЕКС»
- ТЗОВ «ГАЛИЧИНА - ЗАХІД»
- Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця»
- ТзОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)»

²⁴ OpenDataBot. ТОВ «ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ», код єДРПОУ 31358171.

²⁵ LEONI Wiring Systems UA GmbH.

²⁶ Бізнес у Стрийській міській територіальній громаді.

²⁷ Так само

²⁸ Так само

²⁹ Так само

Найбільші підприємства зареєстровані у громаді за активами²⁷:

- ТОВ «ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ»
- ТОВ «ФІШКА ЛОЯЛТІ»
- ТЗОВ «ГАЛИЧИНА - ЗАХІД»
- ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «УКРПОЛ»
- ТОВ «ЕКРАН»
- ТОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ»
- ПП «ОБРІЙ»
- КНП «ТМО «СМОЛ»
- ПП «ЛЕМАР АГРО»

У структурі напрямів діяльності підприємств переважає сфера послуг, сфера адміністративного та допоміжного обслуговування, оптової та роздрібної торгівлі, переробної промисловості та сільського господарства. Разом вони охоплюють 2/3 всіх підприємств, зареєстрованих у громаді²⁸. щодо ФОПів, то найбільшою секцією економічної діяльності серед них є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (40,63%), другою за поширеністю є інформація та телекомуникації (14,29%).


Також до підприємств, присутніх у громаді, що відіграють роль у наповненні бюджету²⁹ відносяться АТ «Укргазвидобування», філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця», АТ «Укртрансгаз», ТзОВ «АТБ-маркет».

Важливу роль у житті громади відіграє неприбутковий сектор, комунальні підприємства сфер охорони здоров'я, освіти, постачання та відведення води, обслуговування об'єктів. Найбільшими серед них є КНП «ТМО «СМОЛ», СТРИЙСЬКИЙ МККП, КНП «СТРИЙСЬКИЙ ЦПМСД».

Близько 57,8% території громади займають сільськогосподарські угіддя. У громаді поширене рослинництво (вищування зернових та олійних) та тваринництво (розведення свиней, птиці, великої рогатої худоби, виробництво м'яса, молока).

Рис. 45 Економічний аналіз Стрийської МТГ: основні підприємства за секторами діяльності та обсягом прибутків

Джерело: Ukraine Urban Lab



Найбільш поширеними яровими культурами у 2023 на території Стрийської громади були пшениця, соя, ріпак, соняшник та кукурудза³⁰. Громада має значні лісогосподарські землі, які займають більше 15,4 тис. га, вони складають основу зеленої мережі громади. Також варто відзначити газові родовища, що розташовані на території громади.


В рамках опитування інтерв'ю з підприємцями Стрийської громади 2024, IMPACT / REACH Initiative Ukraine було залучено 10 підприємств різного масштабу та галузей діяльності. У опитуванні були представлені компанії сфер виробництва, будівництво, готельного бізнесу, управління активами, логістики. Опитування виявило, що підприємства регіону активно адаптуються до нових умов, спричинених війною та економічними викликами.

Виробничі обсяги значно зменшилися, здебільшого на 30-70%, зокрема, через зниження попиту та перебої в роботі. Багато компаній інвестують у генератори, модернізацію обладнання та зміну бізнес-стратегій, щоб відповідати новим ринковим реаліям. Основними викликами залишаються брак кваліфікованої робочої сили, високі податки та збори, складність доступу до фінансування, логістичні проблеми через стан доріг та перешкоди в транспортуванні.

Економічні наслідки повномасштабного вторгнення призвели до зменшення чисельності підприємців за штатом у підприємствах громади. Деякі підприємства призупинили роботу через дефіцит людських, фінансових ресурсів та втрату ринків збуту. Зокрема, це стосується ТОВ «ЛЕОНІ ВАЕРІНГ СИСТЕМС УА ГМБХ», яке скоротило випуск продукції більш ніж на третину та було змушене скорочувати персонал.

³⁰ Державний аграрний реєстр.

Юридичні особи



ФОП




Рис. 46 Структура підприємств громади за напрямками діяльності

Джерело: Ukraine Urban Lab

Головними викликами для підприємців громади є типовими: мобілізація, відключення світла, знижена купівельна спроможність. Також економічному розвитку громади у довгостроковому періоді загрожують негативні демографічні тенденції. Попри це, підприємства демонструють стійкість і бажання розвиватися, підкреслюючи необхідність державної підтримки, міжнародної співпраці та інвестицій у інновації.

Демографія та робоча сила

Відповідно до профілю найбільших платників податків у громаді, більшість жителів працює у сфері послуг, освіти та промисловості. За результатами опитування домогосподарств, понад 95% працездатного населення громади працює або в межах Стрийської громади, або в межах Львівської області. Натомість трудова міграція за кордон залишається незначною – лише 1,3% опитаних мають роботу за межами України.

Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на ринок праці громади, водночас поглибивши вже існуючі демографічні виклики, зокрема скорочення та старіння населення. Віково-гендерна піраміда громади демонструє переважання вікової групи 50–75 років, що вказує на високий рівень старіння населення. Частка постійно зайнятого населення знизилася з 47,8% у довоєнний період до 39,4% у 2024 році. Загальний рівень безробіття зріс до 6%, при цьому в периферійних населених пунктах він вищий, ніж у центральній частині громади. Зросла також кількість пенсіонерів, а 2,6% жителів наразі працюють у сфері військової служби.

У громаді також спостерігається високий рівень неформальної зайнятості – за даними опитування, 7,6% населення працюють без офіційного оформлення. Основною причиною безробіття є відсутність доступних вакансій – цю проблему вказали 34,6% опитаних як у центрі, так і на периферії громади. Водночас рівень реєстрації у центрах зайнятості залишається низьким, що свідчить про необхідність більш гнучких і цілеспрямованих соціальних послуг.

Посилення доступу до професійної освіти, кар'єрного консультування, програм сприяння працевлаштуванню та адресної підтримки для тих, хто не може працювати з соціальними чи економічними причинами, є ключовим для підвищення стійкості громади та соціальної інклюзії.

Повномасштабне вторгнення також призвело до прибуття значної кількості внутрішньо переміщених осіб, які потенційно можуть стати додатковим трудовим ресурсом. Однак багато з них потребують підтримки для інтеграції у місцевий ринок праці або переміщення своїх бізнесів до Стрийської громади.

Попри адаптацію місцевого бізнесу до умов повномасштабної війни, ринок праці громади продовжує стикатися з низкою бар'єрів: обмеженою кількістю вакансій, зростаючим навантаженням на домогосподарства через доглядові обов'язки та загальною економічною невизначеністю в країні.

Таблиця 12: Виклики і можливості економічного розвитку Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Багатогалузевий економічний профіль з розвиненою промисловістю	Демографічні виклики: низький рівень народжуваності, високий середній вік та старіння населення
Вигідне географічне розташування та розвинута логістична інфраструктура	Незначна роль інноваційних індустрій
Висока якість людського капіталу	Часткова залежність від фінансування з державного бюджету
Наявність природних ресурсів та копалин	Великий відсоток неофіційно зайнятих осіб
Значний історичний спадок та приваблива природа	Високий рівень безробіття
Високий рівень податкоспроможності	
Можливості	Загрози
Реалізація проектів розвитку з сусідніми громадами	Державна політика може відчужити інші кошти від громад задля наповнення бюджету
Підтримка малого та середнього бізнесу через навчальні, грантові програми та співпрацю з асоціаціями підприємців	Несталий економічний розвиток може вичерпувати наявні ресурси
Підтримка грантових можливостей для ВПО та ветеранів	Економічні коливання можуть сильніше зашкодити бізнесу та платоспроможності населення
Створення інклюзивних просторів для залучення збільшення економічної активності різних груп	



Рис. 47 Виробничий комплекс заводу LEONI в м. Стрий
Джерело: LEONI Україна

1.3.11 Історико-культурна спадщина і туризм

У цьому розділі аналізуються історико-культурна спадщина громади та її потенціал для розвитку туризму. Стрийська громада активно підтримує та розвиває культурне життя. У місті функціонують культурні заклади, де проводяться концерти, вистави та інші культурні заходи. Громада також організовує фестивалі та майстер-класи, спрямовані на збереження та популяризацію українських традицій.

Громада пишається багатою культурною спадщиною, яка включає:

- 84 пам'ятки архітектури;
 - 24 пам'ятники (з яких 18 – пам'ятки монументального мистецтва);
 - 23 релігійні споруди;
 - 22 пам'ятки археології (з них 3 – пам'ятки садово-паркового мистецтва);
 - 9 садиб;
 - 5 маєтків.

Ключові історичні та архітектурні пам'ятки включають:

- Церква Різдва Пресвятої Богородиці (1425 р.) – одна з найстаріших будівель у місті;
 - Народний дім (1901 р.) – збудований у стилі еклектики;
 - Міський будинок культури (1906 р.) – колишній будинок товариства «Сокіл»;
 - Церква Архістратига Михаїла (1912 р.) – модерністська архітектура з неоготичними елементами;
 - Палац Марисі (1823 р.) – виконаний у стилі класицизму;
 - Стрийська синагога (1858 р.) – частково зруйнована.

Збереження та розвиток цих культурних об'єктів є пріоритетом для громади, що підтверджується проведенням форуму «Культурна спадщина Стрийської громади», на якому обговорюються нові проекти та ініціативи щодо збереження та популяризації культурної спадщини регіону.

Найбільш популярними серед туристів є релігійні локації громади, а також єдиний в Україні музей Бандери та музей «Верховина», які активно популяризуються місцевими органами влади. У місті Стрий на площі ім. 22 січня розташована найдавніша споруда – костел, збудований у період XIV–XIX століть. Городище та наскечний пічерний монастир Святого Онуфрія XV століття в селі Розгірче є одним із ключових туристичних об'єктів. На території громади функціонують Народний музей визвольної боротьби українського народу в селі Кавське та музей Івана Франка в селі Завадів.

Стрий активно розвиває міжнародні культурні зв'язки, зокрема з польськими містами-побратимами. Це дозволяє заливати інвестиції в розвиток культури та туризму, а також активно просувати місто як туристичний центр для польських відвідувачів. Одним з таких проектів є заличення польських туристів до Дашибі, рідного села відомого кінорежисера Єжи Гофмана.


Одним з найбільш знакових проектів є реалізація Алеї Героїв в Стрию. Це меморіальний комплекс, присвячений пам'яті Героїв Стрийщини, загиблим у російсько-українській війні, починаючи з 2014 року.

Масові заходи громада проводить на кількох локаціях, зокрема на майдані Незалежності в Стрию, в Нежухові та Дашаві. Громада демонструє відданість принципам сталого туризму та екологічної освіти, про що свідчить створення Молодіжного навчального центру «Екотур», який діє на базі Стрийського фахового коледжу Львівського національного аграрного університету.

З метою покращення туристичної інфраструктури та надання зручної інформації для гостей міста, Стрийська громада запровадила мобільний додаток «Стрий туристичний». Додаток оновлюється раз на квартал, забезпечуючи актуальність даних для користувачів.

Рис. 48 Об'єкти культурної спадщини Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Попри наявність значної культурної інфраструктури, Стрий стикається з викликами в розвитку туризму та культури. Місто часто сприймається як транзитний пункт, і туристи проводять мало часу в ньому, що ускладнює розвиток культурних ініціатив. Для стимулювання цього процесу громада активно виділяє премії для підтримки культурних проектів та ініціатив.

Таблиця 13: Виклики і можливості сектору культурної спадщини та туризму Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Історична спадщина рівня старого європейського курорту	Зменшення кількості туристів через повномасштабне вторгнення
Історично насичена територія, що сприяє розвитку культурного туризму	Відсутність інклузії у культурних закладах
Розробка додатку «Стрий туристичний» трьома мовами (українською, англійською, польською)	
Своєрідна економічна історія регіону (газова промисловість, «Маслосоюз»)	Невикористаний транзитний потенціал м. Стрий
Наявність природних та рекреаційних об'єктів	Занедбаний стан фасадів будинків в історичній частині міста
Можливості	Загрози
Розвиток екотуризму у селах громади	Тиск на локальні екосистеми в результаті розвитку туристичної інфраструктури
Вдосконалення та розвиток пішохідних (трейлових) маршрутів громадою	Несталий економічний розвиток може вичерпувати наявні ресурси
Розвиток ідентичності сіл за рахунок підтримки локальних історичних музеїв та підтримки локальних митців, майстрів та громадських діячів	Відсутність фінансових ресурсів для покращення якості наявної інфраструктури, залучення спеціалістів для популяризації історії громади
Проведення фестивалів: Поновлення проведення заходів «Цвіт папороті» та щорічне зростання популярності фестивалю «Бандерівські фестини»	



Рис. 49 Костел Різдва Пресвятої Діви Марії по вул. 22 Січня в м. Стрий
Джерело: Ukraine Urban Lab

1.3.12 Громадські та спортивні простори

Публічні простори та спортивна інфраструктура відіграють важливу роль у покращенні якості життя мешканців Стрийської громади, забезпечуючи місця для відпочинку, рекреації та фізичної активності. Попри значну кількість таких об'єктів, їхня доступність та якість залишаються неоднорідними, особливо між центральною частиною громади та периферією. Інфраструктурні прогалини, обмежене фінансування та низький рівень залученості населення створюють виклики, які потребують комплексного підходу для їхнього подолання.

Громадські простори громади

Стрийська громада має різноманітні відкриті громадські простори, які сприяють підвищенню якості життя та розвитку соціальної взаємодії. Загалом виявлено 63 такі простори, більшість із яких розташовані у місті Стрий (рис. 49).

Інфраструктура громадських просторів Стрийської громади налічує:

- 21 сквер;
- 15 дитячих майданчиків;
- 13 парків;
- 5 площ;
- 8 зелених зон;
- 1 бульвар.

Серед найпопулярніших громадських просторів – Ніжанківський парк і Меморіальний комплекс «Борцям за волю України» у місті Стрий, а також площа біля пам'ятника Шевченку в селі Ходовичі.

Крім того, значну цінність як природні рекреаційні території мають набережні та зони відпочинку вздовж річки Стрий. Серед помітних прикладів – озера в селах Лисятичі та Ходовичі, а також прибережні зони річки Стрий у Лисятичах, Добрянах, Подорожному та місті Стрий.

Більшість мешканців громади можуть дістатися відкритих громадських просторів пішки за 10–15 хвилин. Водночас, за даними опитування домогосподарств, відвідуваність залишається відносно низькою, особливо в периферійних районах, де 53,7% мешканців ніколи не користуються такими місцями.

Головною проблемою є нерівномірний доступ до громадських просторів. Якщо в центральних районах 54,4% мешканців не бачать перешкод для відвідування, то на периферії 26,5% респондентів вказують на обмежену наявність таких зон як головну причину.


Ще одним суттєвим недоліком існуючих просторів є відсутність громадських вбиралень, що додатково знижує їх відвідуваність.

Щоб усунути дисбаланс і підвищити якість життя, відкриті та зелені зони мають стати пріоритетом у розвитку громади, бути інклюзивними, доступними та багатофункціональними. Добре спроектовані простори повинні враховувати різні потреби – від спортивних майданчиків та сімейних зон до дитячих ігор та майданчиків і доступних пішохідних та прогулянкових доріжок, зокрема для людей старшого віку та з обмеженою мобільністю.

Комплексний, віково інклюзивний підхід до планування та розвитку допоможе забезпечити, щоб громадські простори ефективно служили всім мешканцям, сприяли соціальній взаємодії, відпочинку та загальному добробуту.

Рис. 50 Громадські простори Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Спортивні простори громади

Спортивна інфраструктура Стрийської громади налічує загалом 57 об'єктів, найбільша кількість яких (14) розташована у місті Стрий. До мережі спортивних споруд входять:

- 1 стадіон;
- 23 спортивних майданчики / об'єкти;
- 33 футбольних поля.

Поза межами офіційної інфраструктури громада активно розвиває масовий спорт завдяки популярним заходам – футбольним матчам, іграм у волейбол, шаховим турнірам та змаганням з плавання, які регулярно збирають велику аудиторію. Такі активності відіграють важливу роль у зміцненні соціальних зв'язків, особливо у старостинських округах, таких як Дашавський, Угерський та Великодідушицький, де спорт має потужну підтримку на місцевому рівні. Місцеві громади часто організовують змагання та події для заохочення участі жителів. Заплановані інвестиції – зокрема будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків у Кавському та нових тенісних кортів в Угерському – покликані розширити доступ і залученість до спорту по всій громаді.

Попри наявність широкої мережі спортивних споруд, участь населення у спортивному житті залишається низькою. За результатами останнього опитування домогосподарств, 76,2% респондентів повідомили, що ніколи не користуються місцевими спортивними об'єктами. Основними перешкодами є високі тарифи у центральних локаціях (14,9%) та відсутність доступної інфраструктури у віддалених старостатах (22,9%).


Незважаючи на значну кількість спортивних об'єктів, багато з них перебувають у стані, що потребує оновлення та модернізації. Обмежене фінансування та відсутність систематичного догляду створюють труднощі для їх ефективного використання, що особливо помітно на об'єктах, розташованих у периферійних територіях громади. У Великодідушицькому недостатнє фінансування утримання шкільних майданчиків обмежує можливості для заняття спортом.

У 2022 році Стрийська міська рада готовилася до будівництва льодової арени в рамках національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України. Через повномасштабне вторгнення цей проект було призупинено, і арена не була збудована.

Водночас Стрийська громада демонструє значний потенціал у розвитку спортивної та рекреаційної інфраструктури. Однак для підвищення її ефективності необхідно вирішити питання фінансування, забезпечення рівного доступу для всіх мешканців та популяризації використання існуючих об'єктів.

Рис. 51 Спортивні простори Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab



Таблиця 14: Виклики і можливості публічних та спортивних просторів Стрийської МТГ

Сильні сторони	Слабкі сторони
Високий рівень залученості учнів (понад 90%) до відвідування спортивних секцій	Застаріла інфраструктура парків
Активна підтримка спорту у районах Угерсько та Великодидушицький	Брак доступних громадських туалетів у публічних місцях
Заплановані проекти з розвитку спортивних об'єктів	Спортивні майданчики і футбольні поля перебувають у незадовільному стані
Громада займає призові місця у спортивних іграх на Львівщині	Нерівномірний розподіл інфраструктури між центром і периферійними населеними пунктами
	Відсутність спортивних об'єктів на периферії
Можливості	Загрози
Створення нових спортивних і рекреаційних зон у периферійних населених пунктах	Відсутність фінансування необхідного для розвитку спортивного життя громади
Відкрите використання територій приватних санаторіїв для мешканців громади	Погіршення стану наявної матеріальної бази та інфраструктури публічних просторів
Відновлення регулярності спортивних подій та залучення до них жителів громади	Відсутність фінансових ресурсів для покращення якості наявної інфраструктури,
Створення зимового футбольного поля забезпечить можливість тренувань у холодну пору року	

Рис. 52 Парк імені Тараса Шевченка в м. Стрий, 2015 рік

Джерело: Ukrainian language Wikipedia © Ядвига Вереск



Рис. 53 Змагання з пляжного волейболу в рамках «Спортивні Ігри Львівщини» серед ветеранів, 2024 рік


Джерело: Стрийська міська рада



1.3.13 Зведеній SWOT аналіз розвитку Стрийської МТГ

Цей узагальнений SWOT-аналіз пропонує міжсекторальний огляд ключових сильних і слабких сторін, можливостей та загроз Стрийської громади, згрупованих у п'ять пріоритетних сфер: населення та послуги, довкілля, житло, транспорт і мобільність, економіка.

	СИЛЬНІ СТОРОНИ	СЛАБКІ СТОРОНИ			
	Населення та послуги	Довкілля	Житло	Транспорт та мобільність	Економіка
• Високий рівень утримання та інтеграції ВПО, 97,2% з опитаних ВПО мають намір залишитися в громаді.	• Скорочення та старіння населення, виїзд молоді за межі громади.	• Розчинена інфраструктура сфери послуг, включаючи ЦНАП та соціальний захист.	• Активна громадянська участь, особливо серед молоді.	• Якісна освіта та доступ до культурних програм.	• Високий рівень неформальної зайнятості та нестабільність ринку праці.
• Розвинена інфраструктура поводження з віндурами, найбільший в регіоні полігон ТПВ.	• Функціонуюча інфраструктура водопостачання з обмеженою інтеграцією ВПО до ринку праці.	• Залежність від додаткового фінансування з обласного та державного бюджетів для підтримки ВПО.	• Розробка додатку «Туристичний Стрий» трьома мовами (українською, англійською, польською).	• Різноманітні ландшафти та вигідне географічне розташування у Передкарпатті.	• Обмежена площа території ПЗФ.
• Потужні та надійні залізничні сполучення.	• Застарілий захист від повеней (земляна дамба на річці Стрий) підвищує ризик затоплень.	• Значні водні ресурси, включно з мінеральними джерелами.	• Висока лісистість і значне біорізноманіття, зокрема території Смарагдової мережі.	• Недоступність житла для людей з інвалідністю.	• Ерозія ґрунтів і зростаюча кліматична аридність знижують сільськогосподарську продуктивність.
• Розгалужена дорожня мережа (понад 670 км) забезпечує внутрішню сполученість.	• Обмежений вплив органів місцевого самоврядування на динаміку ринку житла.	• Пішохідні зони створено у 12 населених пунктах.	• Трибунал засудив до відновлення земельного банку.	• Складність будівництва в сільській місцевості через проблеми з ґрутовими водами.	• Стабільний рівень дорожньо-транспортних пригод, особливо на трасах М-06 та М-30.
• Потужне транспортне сполучення з регіональними центрами, особливо зі Львовом.	• Погіршення стану дорожньої інфраструктури та недостатній розвиток інфраструктури для велосипедістів і пішоходів.	• Недостатня кількість громадського транспорту у віддалених селах.	• Стартова точка залізничного сполучення з Івано-Франківськом.	• Недостатня кількість та якість підприємств у сільській місцевості.	• Погане використання природних ресурсів, забруднення, ризики пожеж і затоплень.
• Стратегічне розташування на головних транспортних маршрутах сприяє економічним зв'язкам.	• Спад промисловості та виробництва, що зменшило кількість робочих місць.	• Недостатня інфраструктура для велосипедістів і пішоходів.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатня кількість та якість підприємств у сільській місцевості.	• Недостатній розвиток соціальних та комунальних послуг.
• Високий рівень зайнятості у сфері послуг та освіти, переважно з локалізованою робочою силою.	• Обмежена підтримка підприємництва та розвитку малого та середнього бізнесу.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.
• Сильна податкова база, підкріплена диверсифікацією промисловості.	• Недостатня інтеграція сільських територій в економічну структуру громади.	• Відсутність узгоджені стратегії розвитку туризму.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.
• Міжнародні партнерства у сферах охорони здоров'я, житла та соціального розвитку.	• Нестача кадрів у сферах освіти, охорони здоров'я та культури.	• Відсутність узгоджені стратегії розвитку туризму.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.	• Недостатній розвиток туризму.
• Інфраструктура цивільного захисту, включно з планом евакуації.					



Населення та послуги

Довкілля

Житло

Транспорт та мобільність

Економіка

МОЖЛИВОСТІ

- Інтеграція ВПО може стимулювати місцеву економіку та активізувати використання недовантаженої інфраструктури.
- Розширення професійного навчання та програм перекваліфікації для зміцнення людського капіталу.
- Залучення молоді до управління та громадських ініціатив для підвищення рівня залученості.
- Розвиток інклюзивної, доступної освітньої та соціальної інфраструктури.
- Залучення додаткових ресурсів для розвитку місцевої інфраструктури через участь у національних та міжнародних програмах підтримки ВПО.
- Розширення природоохоронних територій, надання офіційного статусу територіям Смарагдової мережі.
- Популяризація екотуризму та оздоровчого туризму із використанням лісів та мінеральних джерел.
- Впровадження кліматично розумного сільського господарства та практик збереження ґрунтів.
- Модернізація систем водопостачання та каналізації для захисту громадського здоров'я та природних екосистем.
- Громадсько-приватні партнерства та підтримка донорів для розвитку соціального житла для ВПО.
- Реновація покинутих або недостатньо використовуваних будівель для створення доступного житла.
- Впровадження нових моделей житла (наприклад, швейцарська кооперативна система, ініціативи КСВ).
- Будівництво об'їзної дороги з метою зниження заторів та підвищення безпеки руху в місті.
- Будівництво велодоріжок та безпечної пішохідної інфраструктури.
- Покращення доступності транспорту в сільській місцевості, включно з інклюзивним громадським транспортом.
- Реконструкція дорожньої інфраструктури для покращення економічної мобільності – спроможність ефективно пересуватися для праці, бізнесу, торгівлі, що підвищує можливості громади.
- Використання індустріального парку в Нежухові для залучення інвестицій та створення робочих місць.
- Розвиток сільського підприємництва у сферах ремесел, агробізнесу та місцевих послуг.
- Підтримка зелених та цифрових секторів економіки через державно-приватне партнерство.
- Мобілізація міжнародної допомоги для розвитку охорони здоров'я, інфраструктури та соціальної стійкості.

ЗАГРОЗИ

- Тривала еміграція та старіння населення можуть підірвати довгострокову стійкість громади.
- Зростаючий попит на послуги з боку внутрішньо переміщених осіб може створити навантаження на систему охорони здоров'я та освіти.
- Відчуження молоді та зниження рівня зарахування до школ у сільській місцевості.
- Зменшення донорської та грантової підтримки України з боку міжнародних партнерів та фондів.
- Брак бюджетних коштів на реалізацію інфраструктурних проектів і соціальних програм через погіршення економічної ситуації в країні та триваючу війну.
- Зростання ризиків повеней, посух і лісових пожеж через зміни клімату.
- Деградація довкілля внаслідок викидів від промисловості, сільського господарства та транспорту.
- Недостатня інфраструктура цивільного захисту та місткість укриттів для надзвичайних ситуацій.
- Інфляція нерухомості та зростання вартості будівництва ускладнюють доступ до житла.
- Старіння житлового фонду радянського періоду створює довгострокові проблеми з обслуговуванням та безпекою.
- Відсутність фінансування або зацікавленості інвесторів може затримати реалізацію житлових ініціатив для ВПО.
- Поступове погіршення сільської інфраструктури без стабільних інвестицій.
- Постійні ризики на дорогах через недостатній контроль за безпекою дорожнього руху.
- Обмежене цифрове покриття може посилити ізоляцію сільських територій.
- Інфляція, війна та повільне зростання зарплат знижують купівельну спроможність домогосподарств.
- Затримка у диверсифікації економіки може закріпити просторову нерівність.
- Тривала відсутність роботи в сільській місцевості може послабити згуртованість громади.

Рис. 56 Передача соціального таксі для осіб з інвалідністю за ініціативою школярів громади та БФ «Інтелект нації»

Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 55 Вітання породіль Стрийського пологового будинку з Днем матері, травень 2024 року

Джерело: Стрийська міська рада



1.4 Перспектива розвитку Стрийської громади

1.4.1 Майбутнє Стрийської громади

Бачення та цінності

Бачення «Згуртована, справедлива та спадкоємна Стрийська громада» було сформоване за участі ключових зацікавлених сторін, місцевої влади, представників громадянського суспільства та мешканців, думки яких збиралися під час сесій зі стратегічного планування та збору даних у серпні та грудні 2024 року у місті Стрию. Це забезпечило, що у центрі процесу планування перебувають перспективи, потреби та прагнення самої громади.

Спираючись на принципи згуртованості, справедливості та культурної ідентичності, бачення представляє Стрийську громаду як інноваційне, культурно насичене та стратегічно розташоване співтовариство. Його основою є прагнення підвищити якість життя всіх мешканців, створюючи умови для інклюзії, підтримуючи економічну й екологічну сталість та шануючи унікальну спадщину громади.

Будучи важливим транспортним вузлом і торговельним перехрестям Західної України, Стрийська громада прагне зміцнювати регіональну інтеграцію, водночас відкриваючи нові можливості для економічної диверсифікації та розвитку культурного життя. Це бачення дозволяє громаді відповідати на сучасні та майбутні виклики завдяки стратегічному розвитку, відповідальному використанню земель і відкритому місцевому самоврядуванню.

П'ять основних цінностей – єдність, проактивність, сталість, стійкість і інклюзивність – слугують орієнтирами у прийнятті рішень та управлінні. Саме вони забезпечують збалансований і справедливий розвиток Стрийської громади, формуючи міцну спільноту.

ЗГУРТОВАНА, СПРАВЕДЛИВА ТА СПАДКОЄМНА СТРИЙСЬКА ГРОМАДА

ВІЗЯ

На місцевому рівні:
Громада вкорінена у багату культуру спадщину та керується новаторським духом, позиціонуючи себе як місце можливостей, інновацій та сталого розвитку.

На регіональному та національному рівнях:
Стрийська громада є регіональним транспортним вузлом і ключовим перехрестям торгових шляхів Західної України.

ЦІННОСТІ

Єдність:
Розвиток території для загального блага усіх місцевостей та спільнот при покращенні їхніх унікальних якостей

Проактивність:
Сприяння перспективним та інноваційним підходам для підтримки розвитку території

Сталість:
Збалансування екологічних, соціальних та економічних пріоритетів забезпечивши довгострокове справедливе зростання для всіх

Стійкість:
Забезпечення здатності гнучко адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх викликів, щоб протистояти потрясінням і відновлюватися після кризових ситуацій

Інклюзивність:
Створення доступного середовища, сприяння інтеграції через людиноцентричні підходи, які сприяють відчуттю причетності для кожного

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ

Пріоритети сталого розвитку Стрийської громади:

Пріоритетні напрямки узгоджуються із загальною візією та цінностями Стрийської громади, забезпечуючи майбутній розвиток, реалізуючи роль громади на місцевому, регіональному та національному рівнях.

- Побудова справедливої та інклюзивної спільноти
- Сприяння прогресивному середовищу, де економічне різноманіття та спадщина процвітають разом
- Сприяння сталому землекористуванню при забезпечені доступу до належного житла
- Розширення ролі громади як транспортного вузла при зміцненні внутрішньої зв'язаності
- Сприяння відновленню екосистем та відповідальному управлінню ресурсами

Рис. 57 Візя, цінності та ключові напрямки сталого розвитку

Джерело: Ukraine Urban Lab

Демографічні тенденції

Ще до початку повномасштабного вторгнення демографічна ситуація в Україні залишалася складною, зокрема через скорочення чисельності населення та його старіння. Згідно з даними звіту «Перспективи народонаселення світу» ООН (2019)³¹, прогнозувалося, що внаслідок низького рівня народжуваності, високої еміграції та старіння населення чисельність населення України зменшиться приблизно з 41,6 млн до 35,2 млн осіб у період з 2020 по 2050 роки. Ці тенденції мали суттєвий вплив на трудові ресурси, економічне зростання та розвиток міст, що обумовлювало необхідність проактивного планування і впровадження політичних заходів для мінімізації потенційних соціально-економічних наслідків.

Повномасштабна війна в Україні значною мірою загострила демографічні проблеми, призвівши до суттєвого скорочення чисельності населення і масового переміщення. Станом на січень 2025 року, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців³², близько 3,7 млн осіб залишалися внутрішньо переміщеними в межах України, а ще 6,8 млн людей шукали притулку за кордоном. Характерною рисою цього переміщення є масовий рух населення зі східних регіонів, де бойові дії є найбільш інтенсивними, до західних частин України, що вважаються відносно безпечнішими і стабільнішими.

Схожі тенденції спостерігалися і у Львівській області, де фіксувалося скорочення чисельності населення та його старіння, що загалом відображало загальнouкраїнські процеси. За даними Державної служби статистики України³³, протягом 1989–2022 років кількість населення

області зменшилася приблизно з 2,75 млн до 2,48 млн осіб. Прогнози свідчать про подальше скорочення населення, що супроводжуватиметься підвищеннем середнього віку та зростанням демографічного навантаження. Це підкреслює необхідність стратегічного планування, покликаного забезпечити сталій розвиток на тлі наявних викликів. Станом на січень 2023 року у Львівській області було зареєстровано близько 247 000 внутрішньо переміщених осіб, багато з яких проживали у місцях колективного розміщення³⁴. Такий наплив населення з інших регіонів створив значний тиск на місцеві ресурси, житлову інфраструктуру та систему надання публічних послуг, а також змінив демографічну структуру області.

Хоча загальна чисельність населення Стрийської громади залишалася відносно стабільною, з початком повномасштабної війни відбулися суттєві демографічні зрушенння. Станом на серпень 2024 року чисельність населення громади становила приблизно 105 288 осіб, із яких 66 764 проживали у місті Стрий. Прибуття понад 7 867 внутрішньо переміщених осіб станом на квітень 2024 року, серед яких 5 260 жінок і дітей, частково компенсувало зниження показників народжуваності та еміграції. Разом з тим, у менших населених пунктах громади спостерігається скорочення населення, ймовірно, через мобілізацію та пов'язане з війною вимушене переміщення. У громаді фіксується від'ємний природний приріст населення, що є відображенням загальнонаціональних демографічних тенденцій. Значна кількість молодих чоловіків була мобілізована до лав Збройних Сил України, тоді як жінки, діти та цілі родини виїхали за кордон. Такі процеси призвели до демографічного дисбалансу, коли частка людей старшого віку у структурі населення поступово зростає. Наразі 56,7% жителів громади становлять жінки, що підкреслює гендерний дисбаланс, спричинений мобілізацією і еміграцією.

Попри демографічні виклики, Стрийська громада залишається важливим регіональним центром із значним економічним потенціалом і стратегічним баченням розвитку. Ще до війни громада приділяла особливу увагу збільшенню чисельності населення та підтриманню збалансованого підходу до розвитку.

Однією з ключових ініціатив у цьому напрямку був план впровадження принципів «розумного міста» під час подальшого розширення, зокрема шляхом створення сучасної міської забудови на західному березі Стрия. Хоча реалізацію цього проекту було призупинено через війну, громада продовжує шукати можливості для залучення нових мешканців, використовуючи своє стратегічне розташування як основного транспортного вузла, розвиток різноманітної економіки та підтримку інновацій.

Крім того, багата культурна і історична спадщина Стрия створює значні можливості для підвищення його привабливості як місця для життя, роботи й інвестицій. У подальшому відновлення цих планів і впровадження перспективного підходу до міського розвитку матимуть ключове значення для довгострокової стійкості та процвітання громади.

Рис. 58 Панорама міста Стрий

Джерело: Ukraine Urban Lab



³¹ <https://desapublications.un.org/publications/world-population-prospects-2019-highlights>

³² [https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-global-appeal-2024 and https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine?](https://reporting.unhcr.org/ukraine-situation-global-appeal-2024_and_https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine?)

³³ https://www.lv.ukrstat.gov.ua/eng/themes/19/th_19e.php

³⁴ <https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-area-based-assessment-lvivska-oblast-february-2023>

1.4.2 Ключові сфери розвитку Стрийської громади

Для реалізації п'яти ключових пріоритетів Стрийської громади кожен з них трансформується у стратегічні цілі, які далі деталізуються в операційні цілі, що спрямовують локальні дії на досягнення результатів до 2045 року.

Для забезпечення ефективної реалізації Концепції було обрано набір моніторингових цілей та індикаторів, затверджених [розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1190-р](#). Ці індикатори ґрунтуються на 17 Цілях сталого розвитку ООН і призначенні для відстеження реалізації Концепції та місцевого прогресу на шляху до сталого розвитку.

На наступних сторінках кожен пріоритет показаний як бажаний результат, що досягається через стратегічні та операційні цілі, і просторово представлений на карті.

СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ: ПОБУДОВА СПРАВЕДЛИВОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ СПІЛЬНОТИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Результат 2045

- 1.1 Стрийська громада надає можливості своїй молоді через сприяння побудові свого майбутнього в громаді
- 1.2 Стрийська громада оновлює соціальні послуги для покращення якості для покращення якості
- 1.3 Стрийська громада оновлює комунальні послуги для покращення якості для покращення якості
- 1.4 Стрийська громада підтримує ВПО для сприяння їхній інтеграції в громаду та забезпечення соціальної згуртованості
- 1.5 Стрийська громада посилює сприяння гендерній рівності для забезпечення справедливих можливостей, соціальної згуртованості та інклюзивному розвитку
- 1.6 Стрийська громада сприяє універсальній інклюзії, усуваючи фізичні та соціальні бар'єри, щоб забезпечити мешканцям справедливий доступ до послуг та закладів на всій території

ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ: СПРИЯННЯ ПРОГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩУ, ДЕ ЕКОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА СПАДЩИНА ПРОЦВІТАЮТЬ РАЗОМ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Результат 2045

- 2.1 Стрийська громада зміцнює свою диверсифіковану економіку, сприяючи інноваціям, розширюючи існуючі галузі, сприяючи додатковим секторам та відкриваючи нові можливості для зростання
- 2.2 Стрийська громада розвиває процвітаючий культурний сектор, популяризує свою спадщину, традиції та природне середовище для підсилення економічного зростання та регіональної ідентичності
- 2.3 Стрийська громада співпрацює із ВПО у громаді як новою місцевою робочою силою для забезпечення інклюзивного економічного зростання та соціальної згуртованості
- 2.4 Стрийська громада пропагує децентралізовану економіку для сприяння збалансованому економічному зростанню на всій своїй території, покращуючи економіку сіл, при цьому зберігаючи життезадатність міста Стрий
- 2.5 Стрийська громада налагоджує міцні зв'язки з сусідніми громадами для підсилення регіональних економічних можливостей та оптимізації спільного використання ресурсів
- 2.6 Стрийська громада сприяє економічній сталості, створюючи робочі місця, які активно залишають місцеве населення до розвитку громади

ПЛАНУВАЛЬНИЙ ТА ЖИТЛОВИЙ НАПРЯМ: СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЮ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ ДО НАЛЕЖНОГО ЖИТЛА

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Результат 2045

Стрийська громада сприяє сталому та інклюзивному розвитку шляхом сприяння рівному доступу до належного житла, ефективному землекористуванню та збереженню своєї культурної спадщини

- 3.1 Стрийська громада сприяє справедливому доступу до житла, щоб зменшити диспропорції та урізноманітнити свій житловий фонд
- 3.2 Стрийська громада впроваджує стандарти проектування житла з орієнтацією на екологічність, енергоефективність і адаптивність до зміни клімату, забезпечуючи відповідність житлового фонду сучасним вимогам сталого розвитку
- 3.3 Стрийська громада сприяє сталому міському розвитку, який пропагує ефективне використання землі та ресурсів для всіх мешканців
- 3.4 Стрийська громада посилює збереження своєї культурної спадщини, щоб зберегти свою ідентичність, сприяючи відповідальному та сталому зростанню

НАПРЯМ МОБІЛЬНОСТІ: РОЗШИРЕННЯ РОЛІ ГРОМАДИ ЯК ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА ЗІ ЗМІЦНЕННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Результат 2045

Стрийська громада зміцнює свої позиції як динамічний транспортний вузол, сприяючи сталим мобільним рішенням для покращення регіонального сполучення та забезпечення доступного транспорту для всіх жителів

- 4.1 Стрийська громада посилює свою стратегічну мережу доріг і залізниць, щоб зміцнити свою позицію як регіонального транспортного вузла для покращення зв'язаності та сприяння безперешкодній мобільності регіоном
- 4.2 Стрийська громада покращує взаємозв'язаність та покращує якість своїх доріг і вулиць для покращення місцевої мережі мобільності
- 4.3 Стрийська громада модернізує мережу громадського транспорту, щоб сприяти сталим подорожкам і зменшити залежність від приватного транспорту
- 4.4 Стрийська громада покращує проектування доріг та вулиць, щоб забезпечити безпечні та доступні умови для всіх користувачів
- 4.5 Стрийська громада заохочує до активних подорожей та зменшує викиди від транспортних засобів задля створення чистішого, здоровішого та зручнішого для життя середовища

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 5: СПРИЯННЯ ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОСИСТЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ РЕСУРСАМИ

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Результат 2045

Стрийська громада зберігає якість довкілля, захищаючи природні оселища, підтримуючи зелені та блакитні мережі, підвищуючи стійкість до зміни клімату, водночас пропагуючи стійкі практики для збереження довкілля для майбутніх поколінь

- 5.1 Стрийська громада збільшує охоплення природоохоронними територіями для збереження та зміцнення біорізноманіття своїх природних оселищ
- 5.2 Стрийська громада сприяє здоров'ю своєї зеленої мережі задля підтримання якості довкілля та збереження здоров'я населення
- 5.3 Стрийська громада пропагує здоров'я своєї блакитної (водної) мережі задля підтримання якості довкілля та збереження здоров'я населення
- 5.4 Стрийська громада адаптується до протидії ризикам, пов'язаним зі зміною клімату, одночасно зменшуючи викиди вуглецю в рамках глобальних зусиль щодо обмеження впливу на планету
- 5.5 Стрийська громада пропагує екологічні практики для всіх видів діяльності на своїй території, щоб зробити вплив на довкілля якнайменшим

1.4.3 ПОБУДОВА СПРАВЕДЛИВОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ СПІЛЬНОТИ

«Побудова рівноправної та інклюзивної спільноти» у Стрийській громаді вказує на важливість формування згуртованої спільноти, яка поєднує у собі різноманіття та забезпечує рівні можливості для всіх жителів, особливо враховуючи значні демографічні зміни, спричинені збройною агресією РФ в Україні, що триває. Переміщення великої кількості ВПО у громаду спричинило зміни в демографічній структурі, внаслідок чого виникла гостра необхідність вирішити дисбаланс в наданні соціальних послуг та забезпечені підтримки. Попри труднощі, пов'язані зі старінням населення, негативним природним приростом та гендерним дисбалансом, що характеризується переважанням частки жінок, громада прагне забезпечити інтеграцію вразливих категорій населення у соціальну структуру, зокрема людей похилого віку, людей з інвалідністю та ВПО. За рахунок покращення доступу до основних послуг та якості життя, а також сприяння залученню в громадське життя, Стрийська громада може побудувати більш стійку та справедливу спільноту, в якій кожна людина зможе досягти успіху та зробити свій внесок у загальний добробут. Громада також активно працює над цифровізацією послуг, розширяючи спектр доступних сервісів через ЦНАПи та онлайн-платформи. Окрему увагу приділено запобіганню гендерному насильству та забезпеченю рівного доступу жінок і чоловіків до всіх можливостей.

Стратегічні цілі


Результат 2045

Стрийська громада буде інклюзивною та справедливою громадою з доступними послугами та можливостями, сприяючи соціальній згуртованості та високій якості життя для всіх мешканців

- 1.1 Стрийська громада надає можливості своїй молоді через сприяння побудові свого майбутнього в громаді
- 1.2 Стрийська громада оновлює соціальні послуги для покращення якості життя всіх мешканців
- 1.3 Стрийська громада оновлює комунальні послуги для покращення якості життя всіх мешканців
- 1.4 Стрийська громада підтримує ВПО для сприяння їхній інтеграції в громаду та забезпечені соціальної згуртованості
- 1.5 Стрийська громада посилює сприяння гендерній рівності для забезпечення справедливих можливостей, соціальної згуртованості та інклюзивному розвитку
- 1.6 Стрийська громада сприяє універсальній інклюзії, усуваючи фізичні та соціальні бар'єри, щоб забезпечити мешканцям справедливий доступ до послуг та закладів на всій території

Рис. 59 Приоритет 1: Побудова справедливої та інклюзивної спільноти

Джерело: Ukraine Urban Lab



Операційні цілі та заходи

1.1 ДОСТУПНІСТЬ / БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ	1.2 СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ	1.3 КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ	1.4 ВПО	1.5 ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ	1.6 МОЛОДЬ
<p>Стрийська громада сприяє універсальній інклюзії, усуваючи фізичні та соціальні бар'єри, щоб забезпечити мешканцям справедливий доступ до послуг та закладів на всій території</p> <p>Безбар'єрне середовище та послуги: Громадські простори та заклади є інклюзивними та доступними для МГН. Інструменти забезпечення інклюзивності включають такі елементи, як місця для відпочинку, пандуси, затінені зони, тактильна бруківка, шрифт Брайля та чіткі вказівники</p> <p>Розробити рекомендації щодо доступності для всіх майбутніх об'єктів будівництва спільно з громадою для забезпечення врахування потреб</p> <p>Забезпечити доступ всіх жителів до громадського транспорту, зокрема автобусного та залізничного, до всіх автобусних зупинок та залізничних станцій</p> <p>Створити однакові можливості для отримання послуг як онлайн, так і в офлайн форматі, що передбачає забезпечення доступності веб сторінок для перегляду на звичайних екранах, а також на пристроях для осіб з порушеннями зору</p> <p>Розширити мобільні соціальні послуги для охоплення віддалених населених пунктів, а також для надання послуг у дома особам з інвалідністю та іншим представникам МГН</p> <p>Поінформованість та комунікація: Розробити стратегії комунікації для залучення різних спільнот та інформування про діяльність, послуги та можливості, що сприятиме більшій залученості, інтеграції та участі</p> <p>Провести тренінги для підприємств та постачальників послуг щодо розміщення осіб з інвалідністю</p> <p>Створити платформи, на яких представники МГН зможуть ділитися своїми потребами</p>	<p>Стрийська громада оновлює соціальні послуги для покращення якості життя всіх мешканців</p> <p>Оцінка потреб: Проводити регулярні опитування та консультації у громаді для визначення спеціальних потреб у соціальних послугах серед різних груп, зокрема вразливих категорій населення, до яких належать малозабезпеченні сім'ї, жінки, молоді люди, люди похилого віку та ВПО</p> <p>Доступність: Підтримувати збалансований доступ до соціальних послуг на території всієї громади</p> <p>Забезпечити доступ до освітніх послуг для всіх дітей та підлітків</p> <p>Забезпечити доступ до медичних послуг для всіх жителів</p> <p>Забезпечити доступ до культурних та молодіжних заходів для всіх жителів</p> <p>Забезпечити доступ всіх жителів до спортивних заходів, спортивних майданчиків та парків</p> <p>Якість надання послуг: Збільшити кількість працівників для зменшення затримок в наданні послуг та покращення їхньої якості</p> <p>Забезпечити координацію між відділами та зменшення бюрократичних перешкод для спрощення надання соціальних послуг</p> <p>Розширити навчальні програми для персоналу, що надає медичні та соціальні послуги, з метою кращого догляду за дітьми з осібливими потребами</p> <p>Адвокація та фінансування: Адвокатувати продовження фінансування для підтримки та розширення спектру соціальних послуг та програм</p>	<p>Стрийська громада оновлює комунальні послуги для покращення якості життя всіх мешканців</p> <p>Співпраця між громадами: Встановити партнерські відносини з сусідніми громадами для розробки спільніх ініціатив щодо надання послуг та ефективного використання природних ресурсів</p> <p>Оцінка потреб: Проводити регулярні опитування та консультації у громаді для визначення спеціальних потреб у соціальних послугах серед різних груп, зокрема вразливих категорій населення</p> <p>Доступність: Створити базу даних з демографічними та соціально-економічними показниками, що забезпечить надання соціальних послуг</p> <p>Забезпечити доступ до культурних та молодіжних заходів для всіх жителів</p> <p>Забезпечити доступ всіх жителів до спортивних заходів, спортивних майданчиків та парків</p> <p>Якість надання послуг: Забезпечити доступ всіх жителів до газопостачання та опалення</p> <p>Забезпечити доступ всіх жителів до каналізаційної системи</p> <p>Забезпечити координацію між відділами та зменшення бюрократичних перешкод для спрощення надання соціальних послуг</p> <p>Розширити навчальні програми для персоналу, що надає медичні та соціальні послуги, з метою кращого догляду за дітьми з осібливими потребами</p> <p>Адвокація та фінансування: Підтримувати та/або розширювати спектр основних послуг для забезпечення виконання мінімальних вимог</p>	<p>Стрийська громада підтримує ВПО для сприяння їхній інтеграції в громаду та забезпечення соціальної згуртованості</p> <p>Невідкладна допомога: Створити спеціалізовані центри для надання допомоги ВПО з реєстрацією та оформленням документів</p> <p>Допомога з житлом: Забезпечити тимчасові та доступні варіанти житла для ВПО, надаючи перевагу сім'ям, людям похилого віку та людям з інвалідністю</p> <p>Співпрацювати з місцевими організаціями та донорами для фінансування довгострокових житлових рішень для ВПО</p> <p>Підтримка психічного здоров'я: Надавати консультації з питань психічного здоров'я та послуг травматичної терапії для ВПО</p> <p>Навчання та підвищення кваліфікації: Забезпечити доступ дітей ВПО до освіти шляхом їхньої інтеграції у місцеві школи</p> <p>Створити програми професійного навчання, щоб підвищити шанси дорослих ВПО знайти роботу</p> <p>Можливості працевлаштування: Налагодити партнерство з місцевими підприємствами для створення робочих місць, що відповідають рівню кваліфікації ВПО</p> <p>Надавати послуги з працевлаштування та підтримки малого бізнесу, зокрема за допомогою мікрокредитування,</p> <p>Ініціативи пов'язані з інклюзією: Посилити роль, яку відіграє рада ВПО у громаді</p> <p>Організовувати громадські заходи та події для сприяння взаємодії між ВПО та місцевими жителями</p>	<p>Стрийська громада сприяє гендерній рівності для забезпечення справедливих можливостей, соціальної згуртованості та інклюзивному розвитку</p> <p>Рівність та більші можливості: Надавати підтримку в розробці та впровадженні гендерного паспорта для міста</p> <p>Забезпечити рівний доступ жінок та чоловіків до освіти, працевлаштування, медичних послуг та керівних посад</p> <p>Створити ініціативи для підтримки жінок, які мають власний бізнес, зокрема за допомогою мікрокредитування, бізнес-тренінгів та можливостей для налагодження зв'язків</p> <p>Створити менторські та навчальні програми для розширення можливостей особистого та професійного розвитку жінок та представників маргіналізованих груп</p> <p>Адвокатувати реалізацію програм догляду за дітьми, щоб покращити рівень економічної незалежності</p> <p>Жінки та сім'ї, що зазнали впливу війни: Розробити програми соціального захисту для надання медичної, психологічної, фінансової та правової допомоги жінкам та сім'ям, що зазнали впливу війни</p> <p>Гендерно зумовлене насильство: Розробити програми соціального захисту для надання медичної, психологічної, фінансової та правової допомоги жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства</p> <p>Зміцнити партнерські відносини між правовими органами та службами опіки для забезпечення ефективного запобігання та покарання за гендерно зумовлене насильство</p>	<p>Стрийська громада надає можливості своїй молоді через сприяння побудові свого майбутнього в громаді</p> <p>Навчання та підвищення кваліфікації: Налагодити партнерство з навчальними закладами для проведення спеціалізованого навчання з урахуванням потреб місцевої економіки та інтересів молоді</p> <p>Надати молоді стипендії та можливості фінансування для здобуття вищої або професійно-технічної освіти</p> <p>Співпрацювати з місцевими підприємствами щодо створення програм стажування або менторських програм</p> <p>Організовувати нетворкінгові заходи, на яких молодь може спілкуватися з місцевими спеціалістами та наставниками</p> <p>Підприємництво: Надавати гранти та мікрогранти для молодіжних стартапів у громаді</p> <p>Створити коворкінг або інноваційний хаб, що сприятиме розвитку підприємницьких талантів на місцевому рівні</p> <p>Відпочинок та відкриті простори: Сприяти розвитку скейт-парків, тематичних парків, культурних просторів та коворкінгів для розширення рекреаційних, творчих та підприємницьких можливостей</p> <p>Залучення громади: Створити молодіжні ради для залучення молоді до прийняття рішень в громаді</p> <p>Організовувати заходи та ініціативи, що заохочують молодь брати активну участь в громадських проектах</p>

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

1.1 ДОСТУПНІСТЬ / БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ	1.2 СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ	1.3 КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ	1.4 ВПО	1.5 ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ	1.6 МОЛОДЬ
Стрийська громада сприяє універсальній інклюзії, усуваючи фізичні та соціальні бар'єри, щоб забезпечити мешканцям справедливий доступ до послуг та закладів на всій території	Стрийська громада оновлює соціальні послуги для покращення якості життя всіх мешканців	Стрийська громада оновлює комунальні послуги для покращення якості життя всіх мешканців	Стрийська громада підтримує ВПО для сприяння їхній інтеграції в громаду та забезпечення соціальної згуртованості	Стрийська громада сприяє гендерній рівності для забезпечення справедливих можливостей, соціальної згуртованості та інклюзивному розвитку	Стрийська громада надає можливості своїй молоді через сприяння побудові свого майбутнього в громаді
ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)			ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)		
ЦСР 1, ЦСР 10, ЦСР 16	ЦСР 1, ЦСР 3, ЦСР 4, ЦСР 10	ЦСР 6, ЦСР 7, ЦСР 11, ЦСР 12	ЦСР 11, ЦСР 16	ЦСР 5, ЦСР 10	ЦСР 4, ЦСР 8, ЦСР 9, ЦСР 10
ПОКАЗНИКИ			ПОКАЗНИКИ		
Ціль 1.3 Підвищення рівня стійкості соціально вразливих верств населення Індикатор 4: Частка осіб з інвалідністю, охоплених програмами підтримки, у загальній кількості осіб з інвалідністю за даними інформаційних систем Мінсоцполітики, %	Ціль 1.2 Збільшення охоплення малозабезпечених осіб цільовими програмами соціальної підтримки Індикатор 1: Частка бідного населення, яке охоплене державною соціальною підтримкою, в загальній чисельності бідного населення, % Ціль 1.3: Підвищення рівня життєстійкості соціально вразливих верств населення	Ціль 6.1 Забезпечення населення доступом до якісного питного централізованого водопостачання. Індикатор 2: Частка населення, яке має доступ до централізованого водопостачання, %: міське населення; сільське населення	Ціль 11.1 Забезпечення доступу населення до належного житла, особливо для осіб, які втратили житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України Індикатор 4: Частка заявників, які отримали компенсацію за пошкоджене житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, у загальній кількості заявників, які подали заяву на компенсацію за пошкоджене житло через електронну публічну послугу ««Відновлення», % Індикатор 5: Частка заявників, щодо яких ухвалено позитивне рішення про надання компенсації за знищенну житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, у загальній кількості заявників, які подали заяву на компенсацію за знищенну житло через електронну публічну послугу ««Відновлення», %	Ціль 5.1 Забезпечення реалізації ефективної державної політики в усіх сферах суспільного життя з метою зменшення проявів нерівності між жінками та чоловіками та запобігання дискримінації Індикатор 3: Частка населення, яке стверджує, що обізнане з інформацією про прояви дискримінації за ознакою статі, % Індикатор 4: Частка населення, яке задоволене діями органів влади щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі до себе чи своїх близьких за останні 12 місяців, %	Ціль 4.4 Забезпечення доступу населення до якісної професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Індикатор 4: Кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за рівнем освіти, тис. осіб
Ціль 10.5 Забезпечення створення належної безбар'єрної інфраструктури Індикатор 1: Частка осіб із маломобільних груп населення, які повідомили, що протягом останніх 12 місяців особисто стикалися з перешкодами в доступі до громадських місць, %	Індикатор 2: Частка осіб, які користуються базовими соціальними послугами, у загальній кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	Ціль 6.2: Забезпечення доступу населення до сучасних систем водовідведення Індикатор 1: частка населення, яке має доступ до централізованих систем водовідведення, %: міське населення; сільське населення	Ціль 6.5: Забезпечення впровадження інтегрованого управління водними ресурсами Індикатор 2 Частка транскордонної річки, охоплена угодами про спільне управління водними ресурсами, %	Ціль 5.2: Зниження рівня насильства за ознакою статі та домашнього насильства, забезпечення ефективного запобігання його проявам та надання своєчасної допомоги постраждалим Індикатор 4: Частка осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, та яким надано допомогу загальними та спеціалізованими службами підтримки постраждалих, у загальній кількості осіб, які подавали відповідні звернення, %	Ціль 8.2 Підвищення рівня зайнятості населення Індикатор 4: Частка молоді, яка не працює, не навчається і не здобуває професійних навичок, у загальній чисельності населення відповідного віку, %
Ціль 16.11 Забезпечення публічного доступу до інформації Індикатор 1: Частка населення, яке використовувало інтернет-сервіси для взаємодії з органами державної влади, %	Ціль 3.1: Забезпечення доступу громадян до медичних послуг належної якості Індикатор 1: Частка осіб, які протягом останніх 12 місяців за потреби не змогли отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичні вироби, %	Ціль 6.7: Сприяння зниженню рівня енергетичної бідності населення Індикатор 2 Частка осіб, які проживають у домогосподарствах, що не можуть дозволити собі належне опалення житла (через нестачу коштів на паливо, обігрівачі тощо) упродовж опалювального сезону, %	Ціль 7.6: Сприяння зниженню рівня енергетичної бідності населення Індикатор 2 Частка осіб, які проживають у домогосподарствах, що не можуть дозволити собі належне опалення житла (через нестачу коштів на паливо, обігрівачі тощо) упродовж опалювального сезону, %	Ціль 16.3 Створення умов для повернення та інтеграції внутрішньо переміщених осіб	Ціль 9.1: Сприяння можливості реалізації власного наукового та інноваційного потенціалу науковцями (дослідниками) та підприємцями Індикатор 1: Частка витрат на наукові дослідження і розробки у валовому внутрішньому продукті, %
Ціль 4.2: Забезпечення доступу дітей та підлітків до якісної загальної середньої освіти Індикатор 3: Кількість здобувачів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти з вразливих категорій населення, які забезпечені комп'ютерним обладнанням, тис. осіб	Ціль 4.4: Забезпечення доступу населення до якісної професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти	Ціль 11.5: Зменшення негативного впливу територіальних громад на навколишнє природне середовище			Ціль 10.6 Забезпечення рівних прав і можливостей для різних вікових груп Індикатор 1: Частка осіб, які особисто стикалися з віковою дискримінацією у професійному середовищі, на ринку праці, у кар'єрному зростанні, у сфері послуг тощо, %

1.4.4 СПРИЯННЯ ПРОГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩУ, ДЕ ЕКОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА СПАДЩИНА ПРОЦВІТАЮТЬ РАЗОМ


«Створення прогресивного середовища, в якому диверсифікація економіки та культурна спадщина процвітатимуть разом» в Стрийській громаді спрямований на формування стійкої та перспективної економіки шляхом вмілого використання її багатої культурної спадщини, різноманітного економічного ландшафту та потенціалу регіональної інтеграції. Цей економічний напрям сфокусований на диверсифікації, інноваціях та стійкому розвитку для забезпечення довготривалого економічного процвітання. Завдяки розширенню існуючих галузей промисловості, сприянню розвитку підприємництва і забезпеченню підтримки творчих галузей та існуючої спадщини, громада зможе відкрити для себе нові економічні можливості. Культурна сфера буде розвиватися завдяки поширенню місцевих традицій і спадщини та збереженню природного середовища, що приваблюватиме туристів і зміцнить культурну ідентичність. Крім цього, співпраця з сусідніми громадами сприятиме розвитку торгівлі, спільному використанню ресурсів та розбудові інфраструктури. Завдяки цьому підходу Стрийська громада будуватиме стійку, інклузивну та процвітачу економіку, що створює нові можливості для спільнот, які в ній проживають, та розширяє свій регіональний вплив.

Стратегічні цілі

Результат 2045

Стрийська громада використовує свій різноманітний економічний ландшафт і багату культурну спадщину для побудови стійкої, спрямованої у майбутнє економіки, яка є рушійною силою сталого розвитку та зміцнює регіональну інтеграцію

- 2.1 Стрийська громада зміцнює свою диверсифіковану економіку, сприяючи інноваціям, розширюючи існуючі галузі, сприяючи додатковим секторам та відкриваючи нові можливості для зростання
- 2.2 Стрийська громада розвиває процвітаючий культурний сектор, популяризуючи свою спадщину, традиції та природне середовище для підсилення економічного зростання та регіональної ідентичності
- 2.3 Стрийська громада співпрацює із ВПО у громаді як новою місцевою робочою силою для забезпечення інклузивного економічного зростання та соціальної згуртованості
- 2.4 Стрийська громада пропагує децентралізовану економіку для сприяння збалансованому економічному зростанню на всій своїй території, покращуючи економіку сіл, при цьому зберігаючи життєздатність міста Стрий
- 2.5 Стрийська громада налагоджує міцні зв'язки з сусідніми громадами для підсилення регіональних економічних можливостей та оптимізації спільного використання ресурсів
- 2.6 Стрийська громада сприяє економічній сталості, створюючи робочі місця, які активно залишають місцеве населення до розвитку громади



Операційні цілі та заходи

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<p>Стрийська громада зміцнює свою диверсифіковану економіку шляхом заохочення інновацій, розширення існуючих галузей промисловості, активізації додаткових секторів та відкриття нових можливостей для зростання</p> <p>Економічні стимули: Залучати інвестиції в нові сектори шляхом надання податкових пільг, грантів та кредитів під низькі відсотки Надавати податкові пільги та стимули для стабільних видів діяльності та підприємств, що працюють в громаді, паралельно створюючи сприятливі умови для переміщення бізнесу Спростити адміністративні процеси для відкриття та ведення підприємницької діяльності в громаді</p> <p>Нові сектори економіки: Розвивати індустріальний парк, пропонуючи привабливі податкові пільги та грантову підтримку для залучення нових інвесторів та сприяння розвитку IT сектору</p> <p>Підприємництво та інновації: Надавати стартовий капітал та гранти стартапам, які працюють у сфері творчості та інновацій Створити бізнес-інкубатори для підтримки досліджень та підприємництва в ключових секторах, зокрема в культурі та сфері творчості Сприяти партнерським відносинам між місцевими виробниками та культурними ініціативами для зміцнення ідентичності громади та презентації унікальної місцевої продукції</p> <p>Навчання та підвищення кваліфікації: Співпрацювати з навчальними закладами для створення навчальних програм з урахуванням потреб нових секторів Розширити спектр консалтингових послуг, які надаються місцевим підприємцям, для покращення якості та конкурентоспроможності послуг</p>	<p>Стрийська громада сприяє процвітанню культурного сектору шляхом поширення культурної спадщини, традицій та збереження природного середовища з метою підтримки економічного зростання та ідентичності регіону</p> <p>Поширення культурної спадщини: Створити тематичні тури з акцентом на традиційній архітектурі, історичних подіях та культурних об'єктах Організовувати та розширювати масштаби культурних заходів та фестивалів, зокрема Івана Купала, для залучення відвідувачів та отримання прибутку Створити туристичні маршрути у Підгірцях та Розірічому</p> <p>Збереження культурної спадщини: Інвестувати у відновлення історичних будівель, пам'яток та пам'ятників для підтримки та підвищення інтересу до них Подати заявки на отримання державних та/або міжнародних грантів для підтримки збереження об'єктів спадщини</p> <p>Нові туристичні можливості: Підтримувати розвиток агротуризму, зокрема молочної ферми Мукко та розведення алпійських кіз в Угерсько, що сприятиме зростанню сільської економіки Розширити регіональний туризм шляхом розвитку нових туристичних місць, серед яких музей вишивки Ольги Бачинської, яка є ключовою культурною пам'яткою, що може значно підвищити туристичну привабливість регіону</p> <p>Маркетинг: Доповнювати та розвивати існуючий додаток «Стрий туристичний» для популяризації культурної спадщини Стрийської громади</p> <p>Місцеві ініціативи: Створити навчальні програми для жителів, щоб розвинути навички надання різних туристичних послуг та збереження культурної спадщини</p>	<p>Стрийська громада залучає ВПО та формує з них місцевий резерв трудових ресурсів для забезпечення різностороннього економічного зростання та соціальної згортованості</p> <p>Покращення соціальної підтримки: Створити раду ВПО та онлайн-платформу, зокрема спеціальну групу в Facebook для ВПО похилого віку (60+) для покращення їхнього доступу до необхідної інформації про соціальні послуги Пом'якшити соціальну ізоляцію шляхом проведення цільових кампаній з інтеграції ВПО, забезпечення стабільної психологічної підтримки і створення комфорtnого та інклюзивного середовища</p> <p>Інтеграція робочої сили: Провести оцінку професійних навиків, кваліфікації та досвіду ВПО, щоб визначити, якій внесок вони можуть зробити в місцеву економіку Надати субсидії та податкові пільги місцевим підприємствам, які приймають ВПО на роботу</p> <p>Навчання та підвищення кваліфікації: Проводити цільове навчання для забезпечення ВПО навичками, які користуються попитом на місцевих підприємствах Співпрацювати з навчальними закладами для проведення безкоштовного професійного навчання для ВПО або надання знижок</p> <p>Підтримка підприємництва: Надавати мікрокредити, гранти та створювати менторські програми для нових кадрів, які зацікавлені відкрити власний бізнес у громаді</p>	<p>Стрийська громада сприяє децентралізації економіки для забезпечення збалансованого економічного зростання всіх територій громади шляхом зміцнення економіки сіл, при цьому зберігаючи життєздатність міста Стрий</p> <p>Розвиток інфраструктури: Розвивати існуючі транспортні маршрути між Стриєм та навколишніми населеними пунктами для покращення переміщення людей, товарів та послуг Забезпечити доступ всіх населених пунктів до основних послуг для сприяння розвитку та зменшення розриву між містом та сільською місцевістю Інвестувати в інфраструктуру, зокрема дороги, склади та транспортні маршрути для підтримки торгівлі та управління ланцюгами поставок</p> <p>Сільська економіка: Зміцнювати сільську економіку шляхом надання цільової підтримки місцевому бізнесу, зокрема свинокомплексу «Кавський», полуничним плантаціям в Угерсько та підприємствам, що займаються вирощуванням ревілків</p> <p>Розвиток орієнтований на громаду: Проводити навчання та забезпечувати ресурси для розширення можливостей місцевих підприємців та малого бізнесу в селах</p>	<p>Стрийська громада будує міцні зв'язки з сусідніми громадами з метою створення кращих економічних можливостей в регіоні та оптимізації спільногоВПО використання ресурсів</p> <p>Інфраструктурні проекти: Співпрацювати з масштабними інфраструктурними проектами, зокрема транспортними мережами, об'єктами відновлюваної енергетики та системами управління відходами, які є вигідними для багатьох громад Стимулювати логістичні хаби та торгові центри для спрощення переміщення товарів всередині громади</p> <p>Спільні інвестиції: Надавати стимули для заохочення бізнесу інвестувати в проекти, що охоплюють декілька громад, серед яких інтегровані туристичні послуги</p> <p>Регіональний досвід та співпраця: Організовувати воркшопи та конференції для обміну отриманими знаннями, досвідом та інноваціями за участі місцевої влади, бізнесу та представників громади Створити комітети за участі декількох громад для узгодження політики та ефективного визначення пріоритетів у спільніх проектах</p> <p>Підтримка місцевого бізнесу: Заохочувати використання матеріалів та послуг місцевого виробництва в інфраструктурних проектах для стимулювання регіональних ланцюгів постачання та економічної діяльності Створити комплексну платформу для підтримки підприємців, яка передбачає надання консультацій, допомоги з написанням грантових заявок, безкоштовні коворкінги та різноманітні заходи для розвитку бізнесу</p>	<p>Стрийська громада сприяє економічній стійкості шляхом створення нових робочих місць, що дають можливість місцевим жителям активно долучатися до розвитку громади</p> <p>Місцева робоча сила: Встановити вимоги до підрядників щодо прийому на роботу мінімальної кількості місцевих жителів під час затвердження проектів Встановити вимоги до підрядників щодо створення програм стажування для місцевих жителів під час затвердження місцевих інфраструктурних проектів Реалізовувати інфраструктурні проекти, які передбачають негайне працевлаштування місцевих жителів</p>

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

2.1 <p>Стрийська громада зміцнює свою диверсифіковану економіку шляхом заохочення інновацій, розширення існуючих галузей промисловості, активізації додаткових секторів та відкриття нових можливостей для зростання</p>	2.2 <p>Стрийська громада сприяє процвітанню культурного сектору шляхом поширення культурної спадщини, традицій та збереження природного середовища з метою підтримки економічного зростання та ідентичності регіону</p>	2.3 <p>Стрийська громада залучає ВПО та формує з них місцевий резерв трудових ресурсів для забезпечення різностороннього економічного зростання та соціальної згуртованості</p>	2.4 <p>Стрийська громада сприяє децентралізації економіки для забезпечення збалансованого економічного зростання всіх територій громади шляхом зміцнення економіки сіл, при цьому зберігаючи життєздатність міста Стрий</p>	2.5 <p>Стрийська громада будує міцні зв'язки з сусідніми громадами з метою створення кращих економічних можливостей в регіоні та оптимізації спільного використання ресурсів</p>	2.6 <p>Стрийська громада сприяє економічній стійкості шляхом створення нових робочих місць, що дають можливість місцевим жителям активно долучатися до розвитку громади</p>
ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG) ЦСР 8, ЦСР 9, ЦСР 17			ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG) ЦСР 9		ЦСР 4, ЦСР 8
ПОКАЗНИКИ Ціль 8.4: Створення інституційних та фінансових можливостей для самореалізації потенціалу економічно активної частини населення Індикатор 1: Частка зайнятих працівників у суб'єктів середнього та малого підприємництва, у загальній кількості зайнятих працівників у суб'єктів господарювання, % Індикатор 2: Частка доданої вартості за витратами виробництва суб'єктів середнього та малого підприємництва у загальній доданій вартості за витратами виробництва суб'єктів господарювання, % Ціль 9.1 Розширення можливостей учених (дослідників) та підприємців для використання і розвитку їхнього інноваційного та науково-дослідного потенціалу Індикатор 8: Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості підприємств, % Ціль 17.2 Забезпечення розвитку партнерства між державою та бізнесом для досягнення Цілей сталого розвитку Індикатор 1: Кількість проектів державно-приватного партнерства, од.	H/D	N/D	ПОКАЗНИКИ Ціль 9.7: Сприяння відновленню та відбудові інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України Індикатор 1: Частка профінансованих проектів відновлення та розвитку, що зареєстровані в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистемі DREAM), у загальній кількості зареєстрованих проектів, % Індикатор 2: Частка реалізованих проектів відновлення та розвитку, що включені до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистемі DREAM), у загальній кількості зареєстрованих проектів, % Ціль 4.4 Забезпечення доступу населення до якісної професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Індикатор 5: Рівень участі населення у формальних та неформальних видах навчання і професійної підготовки спеціалістів, % Ціль 8.2 Підвищення рівня зайнятості населення Індикатор 1: Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років, % Індикатор 2: Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), % Індикатор 3: Частка безробітних у віці 15–70 років, які шукають роботу 12 місяців і більше, у загальній кількості безробітних, %	N/D	Ціль 9.7: Сприяння відновленню та відбудові інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України Індикатор 1: Частка профінансованих проектів відновлення та розвитку, що зареєстровані в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистемі DREAM), у загальній кількості зареєстрованих проектів, % Індикатор 2: Частка реалізованих проектів відновлення та розвитку, що включені до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об'єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистемі DREAM), у загальній кількості зареєстрованих проектів, % Ціль 4.4 Забезпечення доступу населення до якісної професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти Індикатор 5: Рівень участі населення у формальних та неформальних видах навчання і професійної підготовки спеціалістів, % Ціль 8.2 Підвищення рівня зайнятості населення Індикатор 1: Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років, % Індикатор 2: Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), % Індикатор 3: Частка безробітних у віці 15–70 років, які шукають роботу 12 місяців і більше, у загальній кількості безробітних, %

1.4.5 СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЮ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ ДО НАЛЕЖНОГО ЖИТЛА

«Підтримка відповіального землекористування та забезпечення доступу до належного житла» у Стрийській громаді зосереджено на забезпеченні стійкого розвитку міст і задоволенні потреб у житлі всіх мешканців. Враховуючи збільшення чисельності населення та зміну демографічних тенденцій, з'являється потреба в розробці політики інклюзивного житла, що забезпечить широкий спектр безпечної, доступного та високоякісного житлового простору. Пріоритетними в цьому напрямі є відповіальні планування та використання земельних ресурсів, енергоефективні стандарти будівництва та стало розширення міст для оптимізації ресурсів і мінімізації впливу на довкілля. Крім цього, сприяння розвитку багатофункціональної забудови та покращення інфраструктури сприятиме доступності, змінить стійкість громади і забезпечить довготривалу економічну стабільність. Завдяки інтеграції екологічної стійкості, соціальної рівності та стратегічного містобудування, Стрийська громада прагне створити збалансоване та процвітаюче середовище проживання для всіх жителів.

Особлива увага приділяється безпеці житлового фонду – відповідності ДБН щодо укриттів, евакуаційних шляхів, умов для довготривалого перебування та безбар'єрності (включно з доступом для кріслоколісних). Програми реставрації історичних будівель враховують участі приватних власників. Також громада працює над зменшенням візуального шуму від зовнішньої реклами.

Стратегічні цілі


Результат 2045

Стрийська громада сприяє сталому землекористуванню та інклюзивному розвитку шляхом сприяння рівному доступу до належного житла, ефективному землекористуванню та збереженню своєї культурної спадщини

- 3.1 Стрийська громада сприяє справедливому доступу до житла, щоб зменшити диспропорції та урізноманітнити свій житловий фонд
- 3.2 Стрийська громада проваджує стандарти проєктування житла з орієнтацією на екологічність, енергоефективність і адаптивність до зміни клімату, забезпечуючи відповідність житлового фонду сучасним вимогам сталого розвитку
- 3.3 Стрийська громада сприяє сталому міському розвитку, який пропагує ефективне використання землі та ресурсів для всіх мешканців
- 3.4 Стрийська громада посилює збереження своєї культурної спадщини, щоб зберегти свою ідентичність, сприяючи відповіальному та сталому зростанню

Рис. 61 Пріоритет 3: Сприяння сталому землекористуванню при забезпеченні доступу до належного житла

Джерело: Ukraine Urban Lab



Операційні цілі та заходи

<p>3.1</p> <p>Стрийська громада забезпечує справедливий доступ до житла для зменшення нерівності та диверсифікації житлового фонду</p>	<p>3.2</p> <p>Стрийська громада запроваджує стандарти проєктування житла з орієнтацією на екологічність, енергоефективність і адаптивність до зміни клімату, забезпечуючи відповідність житлового фонду сучасним вимогам сталого розвитку</p>	<p>3.3</p> <p>Стрийська громада підтримує стало містобудування, яке сприятиме ефективному землекористуванню та доступності ресурсів для всіх жителів громади</p>	<p>3.4</p> <p>Стрийська громада посилює заходи, спрямовані на збереження своєї культурної спадщини, для захисту своєї ідентичності, одночасно сприяючи відповідальному та сталому зростанню</p>
<p>Диверсифіковане та інклюзивне житло: Розробити програму доступного житла як для оренди, так і для купівлі, орієнтованих на малозабезпеченні та вразливі категорії, для забезпечення доступу всіх жителів до житла Підтримувати створення фонду соціального житла для розширення варіантів доступного житла Сприяти запровадженню забудовниками мінімальної суми внеску на купівлю житла Визначити мінімальну кількість квартир у новозбудованих будинках, які будуть повністю доступними для жителів з інвалідністю, ветеранів, військовослужбовців та дітей-сиріт Вивчати партнерство між державою та приватним сектором для реалізації проектів доступного житла Забезпечити збалансований та різноплановий житловий фонд для задоволення потреб різних груп жителів, зокрема сімейних пар, родин, людей похилого віку та людей з інвалідністю Сприяти передачі гуртожитків та тимчасового житла для ВПО у власність громади після війни для створення соціальних гуртожитків</p> <p>Фінансування житла та варіанти оренди житла: Запровадити механізм фінансової підтримки, зокрема допомоги на оплату оренди житла та кредитів під низькі відсотки, щоб допомогти жителям купити власне житло Запровадити заходи з контролю вартості оренди для запобігання надмірному підвищенню цін та забезпечення доступності оренди житла. Ці заходи повинні включати механізми регулярного перегляду та коригування вартості оренди з урахуванням інфляції та рівня доходів домогосподарств</p>	<p>Стандарти проєктування житла: Запровадити житлові стандарти для забезпечення мінімальних вимог до житлової площи, доступу до прибудинкових територій та належного рівня освітлення. Забезпечити гнучкість під час проєктування та будівництва житла, що дозволить вносити зміни для задоволення потреб населення, що змінюються. Запровадити стандартні вимоги до доступного проєктування. Посилити нагляд за житлово-комунальними послугами для забезпечення належного стану місць загального користування в житлових будинках. Продовжити реалізацію програми спільнотного фінансування (99% - 1%) для реконструкції старого житлового фонду, приділяючи особливу увагу задоволенню потреб людей з інвалідністю, зокрема людей на інвалідних візках.</p> <p>Сталий розвиток та енергоефективність: Брати участь в державних програмах спільнотного фінансування для покращення енергоефективності багатоквартирних будинків, зменшення споживання енергії та вартості комунальних послуг для жителів. Реалізовувати заходи в рамках програми «Теплий дім» для сприяння модернізації житла та енергозбереженню. Запровадити норми для забезпечення відповідності нових житлових проектів стандартам високої енергоефективності з використанням матеріалів та конструкцій, що зменшують вплив на довкілля. Підвищити рівень обізнатості жителів громади щодо енергоефективності шляхом проведення цільових освітніх кампаній та інформаційно-просвітницьких заходів.</p>	<p>Стале містобудування: Провести комплексну інвентаризацію земельних ресурсів громади для забезпечення ефективного планування та використання. Підтримувати збалансований розвиток територій у всіх населених пунктах. Сприяти компактній та багатофункціональній забудові для створення динамічних та зручних для прогулянок міст і сіл, що забезпечить доступність місць роботи та надання послуг. Створити план розвитку територій поза межами населених пунктів із застосуванням функціонального розподілу територій для оптимізації використання земельних ресурсів.</p> <p>Модернізація та повторне використання: Розробити програму для передачі та завершення будівництва недобудованих об'єктів для забезпечення тимчасового житла та приміщень для оренди ВПО.</p> <p>Залучення громади: Заохочувати жителів громади брати участь у процесах міського планування, гарантуючи, що думка громади буде врахована під час прийняття рішень, що впливають на будівництво житла та землекористування. Проводити регулярні консультації та створити платформу, на якій жителі громади зможуть надавати зворотний зв'язок щодо проектів забудови та планування мікрорайонів. Підтримувати створення земельного фонду громади шляхом визначення можливостей купівлі земельних ділянок для подальшої передачі військовослужбовцям та ветеранам.</p>	<p>Збереження та поширення культурної спадщини: Забезпечити збереження, відновлення та підтримку стану історичних пам'яток, пам'ятників та культурних об'єктів як важливих складових ідентичності громади. Визначити та забезпечити грантове фінансування проектів, спрямованих на збереження об'єктів культурної спадщини та їхню адаптацію до нинішніх потреб громади.</p> <p>Активізація культурних закладів: Змінити роль існуючих музеїв та культурних центрів як діяльних центрів громади шляхом активного проведення виставок, воркшопів та заходів, що привертають увагу до місцевої історії, мистецтва і традицій. Розширити роль музею, включивши освітні програми та партнерство з регіональними і міжнародними культурними організаціями.</p> <p>Сталий культурний розвиток: Інтегрувати збереження культурної спадщини у стратегії розвитку міст та сіл для забезпечення відповідального розвитку, що поважає та демонструє культурну спадщину громади. Встановити рекомендації щодо проєктування нових будинків для їхнього гармонійного поєднання з архітектурним та культурним ландшафтом. Запровадити механізми для регулювання фасадів будинків для збереження архітектурного стилю та покращення загального естетичного вигляду громадських просторів.</p>

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

3.1 Стрийська громада забезпечує справедливий доступ до житла для зменшення нерівності та диверсифікації житлового фонду	3.2 Стрийська громада запроваджує стандарти проєктування житла, щоб забезпечити відповідність всього житлового фонду вимогам до високої якості, безпеки та енергоефективності житлових об'єктів	3.3 Стрийська громада підтримує стало містобудування, яке сприятиме ефективному землекористуванню та доступності ресурсів для всіх жителів громади	3.4 Стрийська громада посилює заходи, спрямовані на збереження своєї культурної спадщини, для захисту своєї ідентичності, одночасно сприяючи відповідальному та сталому зростанню
Створити спеціальні програми оренди для забезпечення безпечних та доступних варантів житла для переміщених осіб Провести інвентаризацію об'єктів житлового фонду шляхом визначення об'єктів нерухомості, які належать приватним особам, які проживають за кордоном та хочуть продати або здати своє житло в оренду	Стійкість до впливу стихійних лих: Сприяти проєктуванню житла, стійкого до зміни клімату, що гарантуватиме стійкість будинків до екстремальних погодних явищ та стихійних лих, зокрема повені та сейсмічні поштовхи.		
ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)			ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)
ЦСР 11, ЦСР 16	ЦСР 11	ЦСР 11	ЦСР 11
ПОКАЗНИКИ			ПОКАЗНИКИ
Ціль 11.1: Забезпечення доступу населення до житла належної якості, передусім для тих, хто втратив житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України Індикатор 1: Частка сімей/громадян (сумарно усі члени сім'ї), які скористалися житловими програмами, у загальній кількості сімей/громадян, які потребують житла, % Індикатор 2: Частка сімей/громадян (сумарно усі члени сім'ї), які проживають у соціальному житлі, у загальній кількості сімей/громадян, які потребують житла, % Індикатор 3: Частка сімей/громадян (загальна кількість усіх членів сім'ї), які проживають у житловому фонду тимчасового проживання, у загальній кількості сімей/громадян, які потребують житла, %	Ціль 11.7 Підвищення рівня енергоефективності будівель Індикатор 1 Споживання енергії будівлями, кіловат-годин на квадратний метр Індикатор 2 Кількість будівель з класом енергоефективності В і вище, одиниць	Ціль 11.3 Забезпечення доступу мешканців міст до водних об'єктів та лісопаркових територій Індикатор 1 Частка забудованої території міст, що є відкритим простором для громадського користування, % Індикатор 3 Частка мешканців міст, які мають доступ до водних об'єктів у межах пішої доступності, % Індикатор 4 Частка громадськодоступних місць, що відповідають критерію інклюзивності, у загальній кількості громадськодоступних місць у територіальних громадах та містах, % Ціль 11.4: Підвищення стійкості населених пунктів і територіальних громад до наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України, стихійних лих, надзвичайних ситуацій та змін клімату	Ціль 11.6 Забезпечення збереження та сталого використання культурної та природної спадщини Індикатор 1 Кількість об'єктів культурної та природної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, одиниць Індикатор 2 Кількість пам'яток культурної спадщини національного значення, включених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, одиниць Індикатор 4: Кількість пам'яток культурної спадщини національного значення, на які укладені охоронні договори, одиниць

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

3.1 Стрийська громада забезпечує справедливий доступ до житла для зменшення нерівності та диверсифікації житлового фонду	3.2 Стрийська громада запроваджує стандарти проєктування житла, щоб забезпечити відповідність всього житлового фонду вимогам до високої якості, безпеки та енергоефективності житлових об'єктів	3.3 Стрийська громада підтримує стало містобудування, яке сприятиме ефективному землекористуванню та доступності ресурсів для всіх жителів громади	3.4 Стрийська громада посилює заходи, спрямовані на збереження своєї культурної спадщини, для захисту своєї ідентичності, одночасно сприяючи відповідальному та сталому зростанню
ПОКАЗНИКИ Ціль 16.3 Створення умов для повернення та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Індикатор 2: Кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають у тимчасових місцях проживання, осіб		Індикатор 3: Частка містобудівних документів регіонального та місцевого рівня (крім детальних планів) з розробленими інженерно-технічними заходами цивільного захисту у загальній кількості таких документів, % Індикатор 5: Частка територіальних громад, що мають розроблені в установленому порядку плани реагування на надзвичайні ситуації, %	ПОКАЗНИКИ

1.4.6 РОЗШИРЕННЯ РОЛІ ГРОМАДИ ЯК ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА ЗІ ЗМІЦНЕННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ

«Розширення ролі громади як транспортного вузла з одночасним зміцненням внутрішнього сполучення» у Стрийській громаді зосереджується на становленні громади в якості провідного транспортного вузла за допомогою використання мережі стратегічних автомобільних доріг та залізничних колій для покращення обласного сполучення та сприяння сталим, ефективним та інклюзивним рішенням щодо мобільності. Враховуються ключові транспортні напрямки, зокрема об'їзна дорога в напрямку Дрогобича та магістраль Київ–Чоп, що узгоджуються з національними інфраструктурними планами та зміцнюють позицію громади як логістичного вузла. Завдяки покращенню стану доріг, розширенню обласного сполучення та популяризації активного переміщення і громадського транспорту, громада прагне зменшити залежність від приватного транспорту, знизити рівень викидів та сприяти ефективним та корисним для здоров'я видам переміщення. Така ініціатива покращує сполучення на місцевому та регіональному рівнях, забезпечує безпечне та інклюзивне проектування вулиць, а також підтримує екологічно чисті та мультимодальні трансфери. Завдяки цим комплексним зусиллям Стрийська громада буде об'єднану та стабільну транспортну мережу, яка підтримує економічне зростання, покращує якість життя та сприяє довгостроковій стійкості регіону. Приділяється увага безпеці всіх видів транспорту, включаючи вантажний, створенню кільцевих розв'язок і велоінфраструктурі в місті та селах.


Стратегічні цілі

Результат 2045

Стрийська громада зміцнює свої позиції як динамічний транспортний вузол, сприяючи сталим мобільним рішенням для покращення регіонального сполучення та забезпечення доступного транспорту для всіх жителів

- 4.1 Стрийська громада посилює свою стратегічну мережу доріг і залізниць, щоб зміцнити свою позицію як регіонального транспортного вузла для покращення зв'язаності та сприяння безперешкодній мобільності регіоном
- 4.2 Стрийська громада покращує взаємозв'язаність та покращує якість своїх доріг і вулиць для покращення місцевої мережі мобільності
- 4.3 Стрийська громада модернізує мережу громадського транспорту, щоб сприяти сталим подорожкам і зменшити залежність від приватного транспорту
- 4.4 Стрийська громада покращує проектування доріг та вулиць, щоб забезпечити безпечні та доступні умови для всіх користувачів
- 4.5 Стрийська громада заохочує до активних подорожей та зменшує викиди від транспортних засобів задля створення чистішого, здоровішого та зручнішого для життя середовища

Рис. 62 Пріоритет 4: Розширення ролі громади як транспортного вузла зі зміцненням внутрішньої зв'язності
Джерело: Ukraine Urban Lab



Операційні цілі та заходи

<p>4.1</p> <p>Стрийська громада ефективно використовує мережу стратегічних автомобільних доріг та залізничних колій для укріplення свого статусу обласного транспортного вузла з метою покращення сполучення та забезпечення безперешкодних можливостей для пересування в межах області</p> <p>Більша інтеграція залізничного транспорту: Адвокатувати покращення якості залізничних перевезень, зокрема вантажного та пасажирського сполучення, для максимального розширення регіонального та міжнародного сполучення.</p> <p>Співпрацювати з державною та обласною владою для покращення залізничної інфраструктури та об'єктів. Інвестувати кошти у швидкісні поїзди, автоматизовані вантажні термінали та електронні логістичні системи.</p> <p>Розвиток логістичного хабу: Створити логістичні та сортувальні центри поблизу критично важливих автомобільних та залізничних вузлів для залучення інвестицій та забезпечення надання послуг, пов'язаних із торгівлею.</p> <p>Обласне автомобільне сполучення: Модернізувати та розширити автомобільне сполучення між Стрийською громадою та сусідніми областями для зміцнення її торговельного та транспортного потенціалу. Пріорітезувати інвестиції в ключові торгові коридори для забезпечення безперебійного переміщення товарів та пасажирів.</p> <p>Переміщення між громадами: Забезпечити ефективне сполучення між громадами за допомогою спільнотного планування та будівництва доріг.</p> <p>Провести спільні дослідження в сусідніх громадах для визначення пікового часу поїздок та незадоволеного попиту на маршрутах в межах області, зокрема маршрути до та зі Львова.</p>	<p>4.2</p> <p>Стрийська громада покращує внутрішнє сполучення та займається питанням модернізації доріг і вуличного покриття для забезпечення кращої місцевої транспортної мережі</p> <p>Переміщення всередині громади: Забезпечити ефективне сполучення між населеними пунктами в межах громади шляхом планування та будівництва доріг та вулиць.</p> <p>Збудувати підземні тунелі під річкою Стрий для покращення сполучення.</p> <p>Сприяти реалізації запланованої об'їзної дороги між Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та М-06 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка.</p> <p>Мульти modalний транспортний вузол: Збудувати сучасний логістичний центр, який поєднує залізничний, автомобільний та, потенційно, повітряний транспорт для скорочення часу вантажних перевезень та залучення бізнесу.</p> <p>Стан доріг: Провести ремонт доріг і вулиць та збільшити площу асфальтового покриття для зменшення потреб в технічному обслуговуванні.</p> <p>Забезпечити утримання та ремонт мостів на території громади.</p> <p>Дорожня юрисдикція: Подати заявки щодо передачі відповідальності за ключові дороги з області до громади.</p> <p>Подати заявки на отримання додаткового фінансування та можливостей для утримання додаткових доріг.</p>	<p>4.3</p> <p>Стрийська громада модернізує свою мережу громадського транспорту для сприяння розвитку стійкої мобільності та зменшення залежності від приватного транспорту</p> <p>Автобусна мережа: Відкрити нові або розширити існуючі автобусні маршрути до сіл, які не мають достатнього транспортного сполучення.</p> <p>Відкрити нові або розширити існуючі автобусні маршрути для покращення сполучення з сусідніми громадами та Львовом.</p> <p>Покращити стан автобусного парку та зупинок по всій громаді з урахуванням проектування безбар'єрного доступу, комфорту та безпеки.</p> <p>Залізнична мережа: Покращити можливості пересадок між залізничними та автобусними мережами шляхом збільшення кількості автобусних маршрутів, що проходять через залізничний вокзал.</p> <p>Покращити стан залізничного вокзалу та станцій з урахуванням безбар'єрного доступу, комфорту та безпеки.</p>	<p>4.4</p> <p>Стрийська громада покращує дизайн доріг та вулиць для створення безпечних та доступних умов для всіх користувачів</p> <p>Рекомендації щодо проектування: Запровадити рекомендації щодо проектування, в яких визначаються мінімальні вимоги до доріг та вулиць для забезпечення безпечних умов керування транспортними засобами, серед яких мінімальна ширина проїзної частини, використання вуличного освітлення для покращення безпеки на ділянках з поганою видимістю, а також вимоги до обслуговування наземного покриття.</p> <p>Запровадити рекомендації щодо проектування, в яких визначаються мінімальні вимоги до доріг та вулиць для створення безпечних та доступних умов для пішоходів та велосипедистів, серед яких мінімальна ширина тротуарів, використання вуличного освітлення для покращення безпеки на ділянках з поганою видимістю, виділення спеціальних велосипедних доріжок та встановлення скосініх бордюрів або пандусів на перехрестях для забезпечення безбар'єрного переміщення.</p> <p>Сприяти реалізації прийнятого положення про зовнішню реклами для покращення естетичного вигляду та створення гармонійного міського середовища.</p> <p>Інформація та вивіски: Покращити та розширити дорожні та попереджувальні знаки.</p> <p>Заходи безпеки: Збільшити кількість пішохідних переходів та світлофорів на території громади. Запровадити програми спостереження для моніторингу доріг.</p>	<p>4.5</p> <p>Стрийська громада підтримує активне переміщення та зменшення рівня викидів від автомобільного транспорту для створення чистого, здорового та більш якісного середовища</p> <p>Якість повітря: Впровадити зелену інфраструктуру, зокрема дерево та зелені полоси вздовж основних доріг та вулиць для поглинання забруднюючих речовин.</p> <p>Обмежити рух вантажного та великогабаритного транспорту в житлових районах та заборонити рух на визначених вулицях.</p> <p>Електромобілі: Встановити пункти зарядки на території всієї громади для сприяння переходу на електромобілі.</p> <p>Замінити громадські транспортні засоби (автобуси, сміттєвози тощо) на електричні або гібридні моделі.</p> <p>Інфраструктура для велосипедистів: Створити мережу захищених велосипедних доріжок, що з'єднують ключові райони в межах населених пунктів.</p> <p>Збільшити кількість місць для безпечної зберігання велосипедів на залізничному вокзалі для сприяння мульти modalним подорожкам.</p> <p>Налагодити партнерство з оператором велошерингу та встановити док-станції на території всієї громади.</p> <p>Інфраструктура для пішоходів: Удосконалити існуючі міські мережі в межах населених пунктів для популяризації пішої ходьби серед жителів.</p> <p>Створити мережі пішохідних маршрутів, що ведуть до основних об'єктів та природоохоронних територій.</p>
--	---	--	--	---

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

4.1 Стрийська громада ефективно використовує мережу стратегічних автомобільних доріг та залізничних колій для укріплення свого статусу обласного транспортного вузла з метою покращення сполучення та забезпечення безперешкодних можливостей для пересування в межах області	4.2 Стрийська громада покращує внутрішнє сполучення та займається питанням модернізації доріг і вуличного покриття для забезпечення кращої місцевої транспортної мережі	4.3 Стрийська громада модернізує свою мережу громадського транспорту для сприяння розвитку стійкої мобільності та зменшення залежності від приватного транспорту	4.4 Стрийська громада покращує дизайн доріг та вулиць для створення безпечних та доступних умов для всіх користувачів	4.5 Стрийська громада підтримує активне переміщення та зменшення рівня викидів від автомобільного транспорту для створення чистого, здорового та більш якісного середовища
Запровадити знижки на квитки на маршрутах обласного сполучення між сусідніми громадами, щоб заохотити людей користуватися громадським транспортом.				Розробити карти або вказівники, щоб пішоходи могли орієнтуватися, як дістатися до/від зупинок громадського транспорту до пунктів призначення поблизу них.
ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)			ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)	
ЦСР 9, ЦСР 11	ЦСР 3, ЦСР 9	ЦСР 9, ЦСР 10, ЦСР 11	ЦСР 9, ЦСР 10, ЦСР 11	
ПОКАЗНИКИ			ПОКАЗНИКИ	
Ціль 9.3 Забезпечення розвитку якісної, стійкої, сталого та доступної транспортної системи Індикатор 2: Кількість пасажирів, перевезених усіма видами транспорту, млн осіб на рік Індикатор 3: Рівень задоволеності споживачів транспортними послугами на 100 осіб, % Індикатор 6: Частка залізничного транспорту у загальному обсязі єдиної транспортної системи, % Ціль 9.4: Забезпечення доступу користувачів до дорожньо-транспортної інфраструктури належної якості Індикатор 1 Частка доріг державного значення з твердим покриттям, що відповідають нормативним вимогам, %	Ціль 3.7 Зменшення тяжких травм і смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод, зокрема шляхом впровадження інноваційних практик реанімації, лікування та реабілітації після ДТП Індикатор 1: Кількість осіб, які отримали травми в дорожньо-транспортних пригодах, на 100 000 осіб Ціль 9.3 Забезпечення розвитку якісної, стійкої, сталого та доступної транспортної системи Індикатор 4: Частка сільського населення, яке проживає на відстані понад 3 кілометри від дороги з твердим покриттям, %	Ціль 9.5 Забезпечення збільшення використання електротранспорту та розвитку відповідної інфраструктури Індикатор 1: Частка електрифікованих ділянок внутрішніх залізниць, % Ціль 10.3 Забезпечення доступності соціальних послуг Індикатор 2: Забезпечення доступності соціальних послуг	Ціль 9.5 Забезпечення збільшення використання електротранспорту та розвитку відповідної інфраструктури Індикатор 2: Показник забезпеченості зарядними станціями для електромобілів (кількість зарядних станцій на 200 кілометрів міжнародних та національних доріг державного значення), одиниць Ціль 10.5: Забезпечення створення належної безбар'єрної інфраструктури Індикатор 1: Частка осіб із маломобільних груп населення, які повідомили, що особисто стикалися з перешкодами при доступі до громадських місць протягом останніх 12 місяців, %	

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
Стрийська громада ефективно використовує мережу стратегічних автомобільних доріг та залізничних колій для укріплення свого статусу обласного транспортного вузла з метою покращення сполучення та забезпечення безперешкодних можливостей для пересування в межах області	Стрийська громада покращує внутрішнє сполучення та займається питанням модернізації доріг і вуличного покриття для забезпечення кращої місцевої транспортної мережі	Стрийська громада модернізує свою мережу громадського транспорту для сприяння розвитку стійкої мобільності та зменшення залежності від приватного транспорту	Стрийська громада покращує дизайн доріг та вулиць для створення безпечних та доступних умов для всіх користувачів	Стрийська громада підтримує активне переміщення та зменшення рівня викидів від автомобільного транспорту для створення чистого, здорового та більш якісного середовища
ПОКАЗНИКИ			ПОКАЗНИКИ	
Ціль 11.2: Забезпечення сталої, надійної, швидкої, безпечної та інклюзивної міської мобільності Індикатор 1: Середня швидкість громадського транспорту в обласних центрах, кілометри на годину	Індикатор 2: Частка населених пунктів, у яких вулиці та ділянки доріг, що збігаються з державними автошляхами, мають твердий покріття, %	Індикатор 3: Частка електробусів і автобусів, обладнаних бензиновими двигунами з іскровим запалюванням, які працюють виключно на стисненому природному метані, зрідженному природному метані або біогазі, та/або автобусів на водневих паливних елементах у загальній кількості автобусів на міських пасажирських маршрутах, % Індикатор 7: Частка поїздок на міському електротранспорті та електробусах у загальній кількості міських пасажирських маршрутів, % Індикатор 9: Частка громадського транспорту, доступного для осіб з інвалідністю та обладнаного пандусами, %	Н/Д	Ціль 11.2: Забезпечення сталої, надійної, швидкої, безпечної та інклюзивної міської мобільності Індикатор 8: Частка велосипедної інфраструктури (велодоріжки, велосмуги тощо, пішохідні зони та вулиці з обмеженням швидкості до 30 км/год) у загальній кількості автомобільних доріг у межах населених пунктів або на території територіальної громади, % Ціль 11.3: Забезпечення доступу мешканців міст до водних об'єктів та лісопаркових територій Індикатор 2: Частка міст, у яких створено або розроблено транспортну модель у межах пішохідної доступності, %

1.4.7 СПРИЯННЯ ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОСИСТЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ РЕСУРСАМИ

За «Сприяння відновленню екосистем та відповідальному управлінню ресурсами» у Стрийській громаді пріоритетується розширення природоохоронних територій, посилення «зелених» та «блакитних» мереж, зниження рівня забруднення та сприяння використанню сталих практик. Зусилля зосереджуються на захисті природних середовищ існуванням шляхом природоохоронних заходів, сприяння біорізноманіттю та відновленню лісів, з одночасним розширенням «зелених» та «блакитних» мереж для покращення якості повітря і води, а також підтримки заходів адаптації до зміни клімату. Водночас ключове значення надається зниженню рівня забруднення завдяки реалізації ініціатив, пов'язаних з модернізацією водоочисних споруд та переходом на чисті джерела енергії. Громада впроваджує зелену інфраструктуру, заходи із запобігання повеням та стратегії зниження викидів в атмосферу для боротьби зі зміною клімату та посилення стійкості. У партнерстві з іншими громадами реалізуються проекти акумуляційних водойм і шлюзів для протидії паводкам, зокрема для захисту сільськогосподарських угідь у селях. Громада розробляє стратегію управління водними ресурсами з акцентом на точки водозабору та розвиток річкових екосистем. Також вживаються заходи проти інвазійних рослин (наприклад, борщівника), з використанням екологічно безпечних методів.


Захоочується використання сталих практик шляхом підтримки екологічно чистих галузей, відповідального використання ресурсів та циклічної економіки. Важливо залучати громади, інформувати громадськість та узгоджувати політику для забезпечення успішної реалізації цих ініціатив. Завдяки такому інтегрованому підходу Стрийська громада прагне створити стабільне та стійке середовище для майбутніх поколінь.

Стратегічні цілі

Результат 2045

Стрийська громада зберігає якість довкілля, захищаючи природні оселища, підтримуючи зелені та блакитні мережі, підвищуючи стійкість до зміни клімату, водночас пропагуючи стійкі практики для збереження довкілля для майбутніх поколінь

- 5.1 Стрийська громада збільшує охоплення природоохоронними територіями для збереження та зміцнення біорізноманіття своїх природних оселищ
- 5.2 Стрийська громада сприяє здоров'ю своєї зеленої мережі задля підтримання якості довкілля та збереження здоров'я населення
- 5.3 Стрийська громада пропагує здоров'я своєї блакитної (водної) мережі задля підтримання якості довкілля та збереження здоров'я населення
- 5.4 Стрийська громада адаптується до протидії ризикам, пов'язаним зі зміною клімату, одночасно зменшуючи викиди вуглецю в рамках глобальних зусиль щодо обмеження впливу на планету
- 5.5 Стрийська громада пропагує екологічні практики для всіх видів діяльності на своїй території, щоб зробити вплив на довкілля якнайменшим



Операційні цілі та заходи

5.1 Стрийська громада збільшує площу природоохоронних територій з метою захисту та підсилення біорізноманіття природних середовищ існування	5.2 Стрийська громада покращує стан своїх «блакитних» та «зелених» мереж для збереження довкілля та здоров'я місцевих жителів	5.3 Стрийська громада вирішує питання забруднення та засмічення для покращення стану довкілля і збереження здоров'я населення	5.4 Стрийська громада адаптується з метою пом'якшення ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, паралельно зменшуючи рівень викидів вуглецю в рамках глобальних заходів, спрямованих на зменшення впливу на планету	5.5 Стрийська громада заохочує використання сталих практик у всіх видах діяльності, які ведуться на її території для мінімізації впливу на довкілля
<p>Ревайлдинг та відновлення лісів: Розводити додаткові місцеві види рослин і тварин для збільшення біорізноманіття.</p> <p>Розробити природоохоронну програму для запобігання поширенню інвазивних видів, зокрема борщівника, амброзії, іспанського слимака, та захисту місцевих видів.</p> <p>Провести широкомасштабні кампанії з висадки дерев та программи відновлення лісів у громаді для відновлення територій, де були вирубані ліси.</p> <p>Моніторинг: Забезпечити підтримку досліджень та збору даних для моніторингу стану екосистем та адаптації стратегій управління.</p> <p>Захист довкілля: Переглянути існуючі нормативи щодо природоохоронних територій та їхніх меж для забезпечення відповідності стандартам ЄС. (Зобов'язання щодо збереження всіх природоохоронних територій у громаді підписують відповідальні зацікавлені сторони, а дотримання визначеного режиму збереження природи контролюється на щорічній основі.)</p> <p>Забезпечити проведення стратегічної екологічної оцінки та/або оцінку впливу на довкілля для всіх містобудівних планів та проектів для визначення та пом'якшення потенційних ризиків для довкілля (відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»).</p>	<p>«Зелені» мережі: Створити зелені полоси та природоохоронні території для об'єднання екосистем та підтримки переміщення диких тварин.</p> <p>Розширювати та захищати зелені насадження у містах для покращення якості повітря та стану екосистем, особливо поблизу навчальних та медичних закладів.</p> <p>Провести опитування для визначення наявних зелених насаджень у містах на території громади – офіційних та неофіційних – для розробки стратегії їхнього збереження та збільшення.</p> <p>«Блакитні» мережі: Розширювати і захищати болотні угіддя та зелені берегові полоси для покращення якості повітря, фільтрації води та стану екосистем.</p> <p>Відновити та укріпити береги річок і прісноводних екосистем для запобігання повеням, зменшення ерозії та підтримки водного біорізноманіття.</p> <p>Ініціювати та реалізовувати комплексні проекти для відновлення водних екосистем шляхом співпраці з сусідніми громадами.</p> <p>Моніторинг: Створити програми для моніторингу стану екосистем, що забезпечать захист середовищ існування на суши та у воді.</p>	<p>Забруднення води: Розробити комплексний план відновлення річок, струмків та середовищ їхнього існування.</p> <p>Сприяти ініціативам з очищення водойм у громадах.</p> <p>Посилити контроль на законодавчому рівні щодо дотримання вимог про регулювання утилізації відходів у водоймах, наприклад, шляхом визначення наземних кордонів річкових територій, що перебувають під охороною.</p> <p>Модернізувати та розширити водоочисні споруди для мінімалізації забруднення (100% міських та 80% сільських домогосподарств мають доступ до централізованого водовідведення або покращених санітарних умов відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»).</p> <p>Забруднення ґрунту: Запровадити офіційну каналізаційну систему у всіх населених пунктах для запобігання забруднення ґрунту (100% міських та 80% сільських домогосподарств мають доступ до централізованого водовідведення або покращених санітарних умов відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»).</p> <p>Удосконалити систему управління відходами, зокрема збору та утилізації відходів, а також вирішення проблеми забруднення ґрунту на офіційних та стихійних сміттєзвалищах.</p>	<p>Пом'якшення наслідків зміни клімату: Розробити стратегії та програми для адаптації та пом'якшення ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, зокрема повеней, шляхом поєднання відновлення лісів, відновлення та очищення русел річок для покращення водного потоку, а також впровадження сталих дренажних систем. (Громада розробила, прийняла та впроваджує стратегію адаптації до зміни клімату відповідно до Закону про основні засади кліматичної політики).</p> <p>Інтегрувати природоорієнтовані рішення, зокрема водопроникні тротуари та зелені насадження у містах для пом'якшення наслідків зміни клімату, покращення утримання вологи, зменшення ефекту міського острова тепла та підтримки біорізноманіття.</p> <p>Покращити готовність до стихійних лих та системи раннього оповіщення для зменшення ризиків виникнення лісових пожеж, посух та екстремальних погодних явищ.</p> <p>Відновлювані джерела енергії: Розробити довгостроковий енергетичний план, орієнтований на рішення у сфері відновлюваної енергетики. (Громада затвердила довгостроковий план сталого енергетичного розвитку та клімату в рамках Угоди мера).</p>	<p>Сталі практики: Надавати фінансову підтримку у вигляді податкових пільг, місцевих грантів та доступу до фондів ЄС для популяризації сталих практик та бізнесу в громаді.</p> <p>Сприяти використанню сталих практик в підприємницькій діяльності навколо парків та зелених зон для збереження, підтримки та покращення стану природного середовища.</p> <p>Користування та видобуток природних ресурсів: Запровадити суворі норми для запобігання надмірному використанню природних ресурсів.</p> <p>Заохочувати використання сталих практик ведення сільського та лісового господарства.</p> <p>Залучати незалежних аудиторів та НУО для перевірки дотримання екологічно стійких практик.</p> <p>Заборонити видобуток ресурсів на природоохоронних територіях, в буферних зонах та на територіях, що мають важливе екологічне значення.</p> <p>Провести первинну оцінку місцевих екосистем для виявлення потенційних ризиків до початку видобутку.</p> <p>Запровадити вимоги до видобувних компаній щодо відновлення природного стану територій або їхнього перепрофілювання для екологічно та громадського використання після видобутку.</p>

Операційні цілі та заходи

5.1 Стрийська громада збільшує площу природоохоронних територій з метою захисту та підсилення біорізноманіття природних середовищ існування	5.2 Стрийська громада покращує стан своїх «блакитних» та «зелених» мереж для збереження довкілля та здоров'я місцевих жителів	5.3 Стрийська громада вирішує питання забруднення та засмічення для покращення стану довкілля і збереження здоров'я населення	5.4 Стрийська громада адаптується з метою пом'якшення ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, паралельно зменшуючи рівень викидів вуглецю в рамках глобальних заходів, спрямованих на зменшення впливу на планету	5.5 Стрийська громада заохочує використання стаїх практик у всіх видах діяльності, які ведуться на її території для мінімізації впливу на довкілля
<p>Розробити та впровадити заходи з пожежної безпеки, зокрема системи раннього виявлення, пожежозахисні смуги та контролювання вогонь. (Громада буде підключена до системи віддаленого моніторингу та оповіщення FIRMS для раннього виявлення пожеж.)</p> <p>Підвищити рівень обізнаності громадськості шляхом проведення освітніх кампаній, воркшопів та поширення інструкцій з пожежної безпеки.</p> <p>Природоохоронні території: Визначити додаткові середовища існування, які мають важливе екологічне значення, як природоохоронні території для збільшення покриття та сполучення в межах громади. (Мають входити до пріоритетних, затверджених і запропонованих Смарагдових територій у громаді для забезпечення досягнення загальнодержавної цілі природоохоронних територій на рівні 15% до 2030 року.)</p> <p>Запровадити буферні зони навколо природоохоронних територій для контролю впливу на майбутній розвиток. (Усі природоохоронні території в громаді мають визначені межі, що запобігає порушенню природоохоронного режиму.)</p> <p>Забезпечити охорону та збереження визначененої Смарагдової території для зміцнення мережі на місцевому та державному рівнях. (Затвержені та запропоновані Смарагдові території в межах громади визнаються місцевою владою як цінні природні екосистеми та охороняються відповідно до Бернської конвенції, прийнятої Україною.)</p>	<p>Заохочувати використання нешкідливих сільськогосподарських практик.</p> <p>Забруднення повітря: Скоротити викиди від транспорту та промислових об'єктів шляхом заохочення використання екологічно чистих джерел енергії (До 2030 року не менше 10% автомобілів мають бути електричними, а обсяг забруднюючих речовин в атмосфері не повинен перевищувати рівня 2015 року – відповідно до цілей, визначених Законом України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»).</p> <p>Розширити площину зелених зон у містах, які виконуватимуть роль природних фільтрів повітря та збільшити рівень поглинання вуглецю.</p> <p>Сприяти переходу від систем опалення, що виділяють парникові гази, до екологічно чистих альтернатив для зменшення рівня забруднення повітря (В громаді діє програма спільногоФінансування для переходу від систем опалення, що працюють за рахунок викопних видів палива, з метою досягнення визначеного національного показника виробництва теплової енергії за рахунок відновлюваних джерел на рівні 35% відповідно до Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року).</p> <p>Моніторинг: Модернізувати та розширити існуючу систему моніторингу довкілля для забезпечення дотримання якості води, повітря та ґрунту.</p>	<p>Сприяти та заохочувати переход на відновлювані джерела енергії, зокрема сонячну, вітрову, біomasу та геотермальну енергію тощо, для досягнення цілі виробництва енергії з відновлюваних джерел для кінцевого споживання на рівні 27% відповідно до Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року. Наприклад, сприяти використанню біометану з місцевих сміттєзвалищ як джерела енергії для зменшення рівня викидів парникових газів.</p>	<p>Циклічна економіка: Запровадити екологічні стандарти, зокрема використання матеріалів місцевого виробництва, які є екологічно безпечними та придатними для переробки, багаторазових конструкцій та енергоефективних практик для розвитку циклічної економіки.</p> <p>Залучення та рівень обізнаності в громаді: Організовувати кампанії та воркшопи для популяризації екологічно свідомої поведінки, зокрема енергозбереження, зменшення рівня відходів, компостування та пожежної безпеки як серед жителів, так і серед бізнесу.</p> <p>Залучати місцеву громаду до планування та реалізації екологічно свідомих проектів.</p>	

Показники, розроблені ДССУ спільно з Програмою ООН в Україні

5.1 Стрийська громада збільшує площа природоохоронних територій з метою захисту та підсилення біорізноманіття природних середовищ існування	5.2 Стрийська громада покращує стан своїх «блакитних» та «зелених» мереж для збереження довкілля та здоров'я місцевих жителів	5.3 Стрийська громада вирішує питання забруднення та засмічення для покращення стану довкілля і збереження здоров'я населення	5.4 Стрийська громада адаптується з метою пом'якшення ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, паралельно зменшуючи рівень викидів вуглецю в рамках глобальних заходів, спрямованих на зменшення впливу на планету	5.5 Стрийська громада заохочує використанням стаїх практик у всіх видах діяльності, які ведуться на її території для мінімізації впливу на довкілля
ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)			ЗВ'ЯЗОК З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (SDG)	
ЦСР 15	ЦСР 15	ЦСР 6, ЦСР 11	ЦСР 7, ЦСР 13	ЦСР 2, ЦСР 12
ПОКАЗНИКИ			ПОКАЗНИКИ	
Ціль 15.1: Сприяння збереженню, відновленню та сталому використанню наземних і внутрішніх прісноводних екосистем Індикатор 1: Площа території та об'єктів природно-заповідного фонду, тис. гектарів Індикатор 2: Кількість видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, одиниць	Ціль 15.4: Сприяння збереженню гірських екосистем Індикатор 1: Площа території природно-заповідного фонду в гірських регіонах, тис. гектарів	Ціль 6.3: Забезпечення покращення якості води у водних об'єктах шляхом зменшення обсягів скидів необроблених стічних вод Індикатор 1: Обсяги скидів забруднених (забруднених без очищення та недостатньо очищених) стічних вод у водні об'єкти, мільйонів кубічних метрів Індикатор 2: Частка скидів забруднених (забруднених без очищення та недостатньо очищених) стічних вод у водні об'єкти від загального обсягу скидів, % Індикатор 3: Частка поверхневих водних об'єктів із «добрим» екологічним та хімічним станом, % Ціль 11.5: Зменшення негативного впливу територіальних громад на довкілля ¹ Індикатор 3: Частка стічних вод, які пройшли повну біологічну очистку, у загальному обсязі стічних вод, %	Ціль 7.4: Сприяння декарбонізації паливно-енергетичного комплексу та розвитку відновлюваної енергетики Індикатор 2: Частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел, загальному кінцевому обсязі споживання енергії за секторами, %: <ul style="list-style-type: none">• електроенергетика;• опалення та охолодження;• транспорт Ціль 7.5: Сприяння раціоналізації споживання енергетичних ресурсів, стимулювання до енергоефективності та підвищення рівня обізнатності споживачів щодо функціонування паливно-енергетичного комплексу Індикатор 10: Індекс прозорості енергетики, балів	Ціль 2.2: Підвищення продуктивності сільського господарства Індикатор 2: Індекс сільськогосподарського виробництва, % Ціль 2.3: Забезпечення створення сталих систем виробництва продуктів харчування, які сприяють збереженню екосистем та покращенню якості земель і ґрунтів Індикатор 2: Частка сільськогосподарських земель, що використовуються для органічного виробництва, у загальній площі сільськогосподарських земель, % Ціль 12.3: Сприяння сталому управлінню та ефективному використанню природних ресурсів Індикатор 1: Ресурсомісткість валового внутрішнього продукту (співвідношення обсягів спожитих природних ресурсів, утворених відходів та викидів забруднювачів до обсягу валового внутрішнього продукту) порівняно з 2015 роком, %: енергоємність; матеріаломісткість; вуглецемісткість; водомісткість; відходомісткість. Ціль 12.5: Сприяння підвищенню громадської обізнатності щодо відповідального споживання та виробництва
			Індикатор 1: Кількість освітніх програм для закладів загальної середньої освіти, що інтегрують питання відповідального споживання та виробництва, одиниць Індикатор 2: Частка населення, поінформованого про важливість відповідального споживання, %	

Просторовий план інтегрованого розвитку Стрийської МТГ

Планування просторового розвитку Стрийської громади є ключовим для досягнення сталого, інклюзивного та збалансованого регіонального зростання. Спираючись на принципи раціонального землекористування та інклюзивного підходу, громада надає пріоритет інтеграції різних груп населення, зокрема ВПО, водночас покращуючи доступ до житла, послуг та зелених громадських просторів.

Стратегічні інвестиції у транспортну та цифрову інфраструктуру посилюють регіональну та національну сполучуваність, змінюючи роль Стрия як важливого економічного й логістичного вузла Західної України.

Паралельно з цим збереження культурної спадщини та підтримка місцевого підприємництва гарантують, що розвиток поєднує інноваційність із збереженням ідентичності. Узгодження просторового планування з екологічною відповідальністю та соціальною інклюзією створює підґрунтя для стійкого та далекоглядного територіального розвитку.

На основі чітко визначених стратегічних та операційних цілей План дій для Стрийської громади трансформує Стратегічний план розвитку у конкретні проекти та ініціативи (рис. 64). Він слугує орієнтиром для ухвалення обґрунтованих рішень, узгодження пріоритетів громади, ефективного розподілу ресурсів та визначення сталих джерел фінансування.


План дій забезпечує, щоб усі ініціативи робили вагомий внесок у коротко-, середньо- та довгостроковий розвиток громади, підтримуючи єдине бачення її стійкого, інклюзивного та заможного майбутнього.

Рис. 64 Просторовий план розвитку Стрийської МТГ

Джерело: Ukraine Urban Lab

БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ
Модернізація інфраструктури та громадських просторів у громаді з метою створення інклюзивного середовища, доступного для всіх

ІНКЛЮЗІЯ
Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб та вразливих груп, спрямовані на інтеграцію, розвиток навичок та стійкість громади



1.5 План заходів для реалізації Концепції інтегрованого розвитку

Горизонт планування розвитку Стрийської громади охоплює 20-річний період. Враховуючи нинішню невизначеність у країні та викиди, що постають перед Україною під час і після війни, важко точно передбачити, які саме заходи будуть потрібні через п'ять років. Втім, загальну канву результатів та очікуваних досягнень можна окреслити вже на етапі формування цього документа, визначивши, які проекти та заходи є необхідними сьогодні, а які (як-от збільшення частки природно-заповідного фонду або повноцінна реалізація обізної дороги) потребуватимуть тривалого часу для впровадження.

Концепція окреслює загальний напрям дій, тоді як такі документи, як Стратегія розвитку території Стрийської громади, містять перелік конкретних кроків, що можуть бути реалізовані впродовж наступних п'яти років. Водночас на етапі розробки Комплексного плану просторового розвитку буде визначено перспективні ділянки для подальшої економічної активності, межі території, необхідних для транспортної інфраструктури, а також територій та ресурсів, що потребують збереження та консервації у довгостроковій перспективі (на 15–20 років). Наведений перелік проектів і заходів не є вичерпним і має доповнюватися відповідно до актуальних потреб громади.

Рис. 65 Проекти та заходи, пов'язані з Планом реалізації концепції

Джерело: Ukraine Urban Lab




Рис. 66 Необхідність берегоукріплення на річці Свіча в селах Великі Дідушичі та Малі Дідушичі

Джерело: Стрийська міська рада

■ Пріоритет 1 ■ Пріоритет 2 ■ Пріоритет 3 ■ Пріоритет 4 ■ Пріоритет 5

КОРОТКОСТРОКОВІ ЗАХОДИ ТА ПРОЄКТИ

- (01) Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Стрия (I-й пусковий комплекс) в селі Добряни, розширення очисних потужностей
- (02) Створення програм підтримки ВПО для сприяння їхній інтеграції в громаду та забезпечення соціальної згуртованості
- (03) Створення програм розширення можливостей навчання, консультаційної підтримки, програм сприяння зайнятості та адресної допомоги ВПО, МГН та інших представників вразливих груп населення
- (04) Зміцнення ролі існуючої Молодіжної ради та вивчення можливості створення нових молодіжних об'єднань, з акцентом на залученні молоді до планування та прийняття рішень на рівні громади, зокрема через ініціативи, пов'язані зі спортом, освітою, лідерством та громадянською активністю
- (05) **Диверсифіковане та інклюзивне житло:** реалізація проекту житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в селищі Даща
- (06) **Диверсифіковане та інклюзивне житло:** реалізація проекту житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в с. Братківці
- (07) **Диверсифіковане та інклюзивне житло:** реалізація проекту житла для ВПО в с. Нежухів
- (08) Реконструкція комунальних будівель для створення інклюзивного громадського бізнес-центру «Бойківський бізнес центр» в м. Стрий
- (09) Виконання Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції зі створення безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення на території Стрийської МТГ «Стрийська громада – громада без бар'єрів»
- (10) Розробка комплексної стратегії розвитку креативної економіки Стрийської МТГ, заохочення інновацій, культурного підприємництва та зростання креативних галузей
- (11) Дослідження інструментів розширення резервного житлового фонду в комунальній власності громади
- (12) **Заходи щодо покращення стану «блакитних» та «зелених» мереж:** реконструкція та укріплююча робота земляної дамби в м. Стрий на річці Стрий
- (13) **Заходи щодо покращення стану «блакитних» та «зелених» мереж:** берегоукріплення річки Свіча в с. Великі Дідушичі та с. Малі Дідушичі
- (14) Сприяння укладенню договору про співробітництво територіальних громад з метою забезпечення скоординованого та сталого використання водних ресурсів річки Стрий у рамках Плану управління річковим басейном Дністра на 2025-2030 роки
- (15) Проведення інженерних досліджень та створення спільної стратегії щодо захисту та сталого користування р. Стрий з урахуванням вимог Водної рамкової директиви ЄС, Водної стратегії України до 2050 року, принципів Смарагдової мережі

■ Пріоритет 1 ■ Пріоритет 2 ■ Пріоритет 3 ■ Пріоритет 4 ■ Пріоритет 5

СЕРЕДЬОСТРОКОВІ ЗАХОДИ ТА ПРОЄКТИ

- (16) **Модернізація ключових публічних просторів:** капітальний ремонт та благоустрій майдану Ринок в м. Стрий
- (17) **Модернізація ключових публічних просторів:** реконструкція площи й оновлення транспортної схеми біля залізничного вокзалу м. Стрий (створення виділених смуг для громадського транспорту, додавання велосипедних доріжок, реорганізація паркувальних та висадочних зон, а також поліпшення доступності для пішоходів)
- (18) Реалізація заходів стратегії формування безбар'єрного простору в історичному ареалі та зонах охорони пам'яток м. Стрий
- (19) Реалізація проектів будівництва об'їзної дороги навколо м. Стрия на ділянках автомобільних шляхів Київ – Чоп (М-06) та Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (Т-14-18)
- (20) Виконання транспортної моделі згідно результатів транспортних досліджень у м. Стрий
- (21) Реалізація проекту індустріального парку «Долина Стрий»

2035

ДОВГОСТРОКОВІ ЗАХОДИ ТА ПРОЄКТИ

- (22) Відновленні та відремонтовані історичні пам'ятки, пам'ятники та культурні об'єкти, реалізується стратегія промоції Стрийської громади на основі визначених складових ідентичності громади
- (23) Створення регіонального ландшафтного парку «Долина річки Стрий» на базі однайменного об'єкту Смарагдової мережі (номер ділянки UA0000326³⁵)
- (24) Розвиток рекреаційних велосипедних маршрутів в м. Стрий та вздовж р. Стрий
- (25) Розвиток сільськогосподарського та крафтового туризму

2045

2027

³⁵ Оновлений перелік офіційно прийнятих об'єктів Смарагдової мережі (Страсбург, 6 грудня 2024 року).

Таблиця 15: Стратегічні проекти з реалізації Концепції інтегрованого розвитку Стрийської МТГ

Проекти / Заходи	Оцінка інтегрованих впливів	Індикатори реалізації	Відповідальний виконавець	Проекти / Заходи	Оцінка інтегрованих впливів	Індикатори реалізації	Відповідальний виконавець
ПРИОРИТЕТ 1: ПОБУДОВА СПРАВЕДЛИВОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ СПІЛЬНОТИ							
Реконструкція комунальних будівель для створення інклюзивного громадського бізнес-центру в м. Стрий («Бойківський бізнес центр»)	- Розширення навчальних програм та можливостей працевлаштування - Підтримка молодих підприємців - Місце для соціалізації молоді громади, формування креативного класу в громаді	- Кількість створених робочих місць - Кількість проведених заходів на рік	Стрийська міська рада Відділ капітального будівництва	Створення програм підтримки ВПО для сприяння їхній інтеграції в громаду та забезпечення соціальної згуртованості	- Розширення консультацій щодо працевлаштування, перенавчання, отримання грантової допомоги - Проведення заходів, організація екскурсій, майстер-класів - Проведення консультацій та сесій з психологічної підтримки	- Кількість проведених заходів на рік - Кількість проведених кар'єрних консультацій - Кількість проведених консультацій з психологічної допомоги	Управління соціального захисту населення Управління освіти Відділ туризму та промоції Локальні ГО, ініціативні мешканці, волонтери
Зміцнення ролі існуючої Молодіжної ради та вивчення можливості створення нових молодіжних об'єднань або громадських організацій, з акцентом на залученні молоді до планування та прийняття рішень на рівні громади, зокрема через ініціативи, пов'язані зі спортом, освітою, лідерством та громадянською активністю	- Соціалізація молоді громади, формування креативного класу - Підтримка молоді, залучення до прийняття рішень в громаді - Можливості для молоді реалізовувати власні проекти	- Кількість проведених заходів, молодіжних фестивалей, конференцій, лекцій, освітніх подій в рік - Кількість створених молодіжних організацій - Кількість реалізованих проектів у співпраці з Стрийською міською радою та Молодіжною радою СМР	За сприяння та підтримки Стрийської міської ради Управління культури, молоді та спорту Локальні ГО, ініціативні мешканці, волонтери	ПРИОРИТЕТ 2: СПРИЯННЯ ПРОГРЕСИВНОМУ СЕРЕДОВИЩУ, ДЕ ЕКОНОМІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА СПАДЩИНА ПРОЦВІТАЮТЬ РАЗОМ			Стрийська міська рада Відділ туризму та промоції Управління містобудування та архітектури Відділ капітального будівництва
Виконання Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції зі створення безбар'єрного середовища для МГН на території Стрийської МТГ «Стрийська громада – громада без бар'єрів»	- Збільшення інвестицій у безбар'єрний громадський транспорт - Соціально інтегрований та спроможний трудовий потенціал	- Кількість будівель адаптованих до стандартів безбар'єрності - Кількість перехресть з пониженнями відповідно до сучасних вимог проєктування вулиць	Стрийська міська рада Управління ЖКХ СМР Відділ капітального будівництва	Реалізація проекту індустріального парку «Долина Стрий»	- Розширення можливостей працевлаштування - Зміцнення економічної стабільності в громаді - Стимулювання інновацій	- Площа освоєної території під індустріальні парки або логістичні центри, га - Кількість створених робочих місць - Збільшення надходжень в міський бюджет, %	Стрийська міська рада
Створення стратегії та реалізація заходів формування безбар'єрного простору в історичному ареалі та зонах охорони пам'яток м. Стрий	- Покращення якості життя для МГН - Збереження історичного центру міста при адаптації до сучасних потреб - Підвищення безпеки транспортної інфраструктури - Реалізація цілей Концепції «Стрийська громада – громада без бар'єрів»	- Кількість будівель адаптованих до стандартів безбар'єрності - Площа проведених будівельних робіт - Кількість реалізованих заходів із залученням проєктування просторів - Кількість доступних будівель та комерційних закладів в історичному центрі м. Стрий	Стрийська міська рада Управління містобудування та архітектури Відділ капітального будівництва	Відновленні та відремонтовані історичні пам'ятки, пам'ятники та культурні об'єкти, реалізується стратегія промоції Стрийської громади на основі визначених складових ідентичності громади	- Стимулювання туристичної привабливості громади - Забезпечення заходів з охорони пам'яток архітектури та історії - Зміцнення ідентичності та бренду Стрийської громади	- Кількість відремонтованих будівель - Площа проведених будівельних робіт, робіт з реставрації - Кількість створених робочих місць в рамках проведення запланованих робіт	Стрийська міська рада Відділ туризму та промоції Управління містобудування та архітектури Відділ капітального будівництва
Розширення можливостей навчання, консультаційної підтримки, програм сприяння зайнятості та адресної допомоги для ВПО, МГН та інших представників вразливих груп населення	• Розширення навчальних програм та можливостей працевлаштування • Зміцнення економічної стабільності в громаді	- Кількість працевлаштованих ВПО - Кількість проведених заходів на рік - Динаміка зменшення людей зі статусом ВПО, які отримують соціальні виплати	Стрийська міська рада Управління соціального захисту населення Управління освіти	Розвиток сільськогосподарського та крафтового туризму	- Збалансований територіальний розвиток - Розвиток ініціатив, спрямованих на підвищення екологічної обізнаності	- Кількість гостей та туристичних груп в рік - Кількість господарств які надають послуги - Кількість реалізованої продукції	Відділ туризму та промоції
ПРИОРИТЕТ 3: СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЮ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ ДО НАЛЕЖНОГО ЖИТЛА							
Реалізація проекту житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в с. Братківці							
- Інтегроване та ефективне землекористування - Покращення доступу до гідного та доступного житла							
- Площа освоєної території під житлові квартали, га - Кількість сімей, які отримали житло							

Рис. 67 Проект індустріального парку «Долина Стрий» (візуалізація облаштування земельної ділянки)

Джерело: Стрийська міська рада / Industrial Management Company



Рис. 68 Реконструкція комунальних будівель для створення інклюзивного громадського бізнес-центру в м. Стрий

Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 69 Перепланування привокзальної площа та прилеглої транспортної схеми в м. Стрий

Джерело: «УРБАН ПРОМО»



Рис. 70 Проект «Капітальний ремонт благоустрою Майдану Ринок м. Стрий Львівської області» (візуалізація)

Джерело: Стрийська міська рада / Rozkvit



Проекти / Заходи	Оцінка інтегрованих впливів	Індикатори реалізації	Відповідальний виконавець
Реалізація проекту житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в селищі Даща	- Інтегроване та ефективне землекористування - Покращення доступу до гідного та доступного житла	- Площа освоєної території під житлові квартали, га - Кількість сімей, які отримали житло	Управління містобудування та архітектури
Реалізація проекту житла для ВПО в с. Нежухів	- Інтегроване та ефективне землекористування - Покращення доступу до гідного та доступного житла	- Площа освоєної території під житлові квартали, га - Кількість сімей, які отримали житло	Управління містобудування та архітектури
Дослідження інструментів розширення резервного житлового фонду в комунальній власності	- Ефективне землекористування - Покращення доступу до гідного та доступного житла	- Оформлене дослідження - Площа житлового фонду в комунальній власності	Стрийська міська рада Управління ЖКХ СМР Відділ капітального будівництва
ПРИОРИТЕТ 4: РОЗШИРЕННЯ РОЛІ ГРОМАДИ ЯК ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА ЗІ ЗМІЦНЕННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ			
Реалізація проектів будівництва об'їзної дороги навколо м. Стрия на ділянках автомобільних шляхів Київ – Чоп (М-06) та Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий (Т-14-18)	- Зменшення викидів від автотранспорту, що сприятиме покращенню якості повітря - Зменшення заторів на дорогах - Підвищення транспортної безпеки інфраструктури	- Оновлені або побудовані дороги, км - Оновлені або побудовані мости - Побудовані тунелі	Управління житлово-комунального господарства
Виконання транспортної моделі згідно результатів транспортних досліджень у м. Стрий	- Підвищення транспортної безпеки інфраструктури - Вдосконалення мультимодальних перевезень	- Оновлені дороги, км - Кількість нових паркомісць - Кількість оновлених перехресть - Кількість ДТП	Управління житлово-комунального господарства
Розвиток рекреаційних велосипедних маршрутів в м. Стрий та вздовж р. Стрий	- Налагоджена та доступна система мобільності - Реалізація цілей сталого розвитку	- Нові виделені полоси руху велосипедних маршрутів, км	Управління культури, молоді та спорту Управління житлово-комунального господарства

Проекти / Заходи	Оцінка інтегрованих впливів	Індикатори реалізації	Відповідальний виконавець
ПРИОРИТЕТ 5: СПРИЯННЯ ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОСИСТЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ РЕСУРСАМИ			
Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Стрия (І-й пусковий комплекс) в селі Добриня, розширення очисних потужностей	- Зменшення рівня забруднення та засмічення, покращення доступу до зелених зон	- Зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод (м ³ /рік або %) - Зменшення рівня забруднюючих речовин в очищених стоках - Дотримання національних та європейських стандартів щодо стічних вод	Управління житлово-комунального господарства
Заходи щодо покращення стану «блакитних» та «зелених» мереж: реконструкція та укріплюючі роботи земляної дамби біля м. Стрий на річці Стрий	- Підвищення рівня безпеки транспортної мережі та для прилеглих житлових кварталів	- Реконструкція та зміцнення земляної дамби в місті Стрий вздовж річки Стрий - Довжина або об'єм зміцненої конструкції дамби	Управління житлово-комунального господарства
Укладення договору про співробітництво територіальних громад щодо спільного сталого використання водних ресурсів річки Стрий в рамках Плану управління річковим басейном Дністра на 2025-2030 роки	- Уникнення конфліктів та врахування інтересів суміжних громад під час планування заходів із очищення, берегоукріплення та виконання інших інженерних робіт - Узгодженість у користуванні спільним водним ресурсом.	- Зареєстрований договір про співробітництво територіальних громад в Реестрі договорів про співробітництво територіальних громад	Стрийська міська рада Сколівська селищна рада Жидачівська міська рада Моршинська міська рада та інші 13 громад Стрийського району Львівської області (за згодою); Делятинська селищна рада та Тлумацька міська рада Івано-Франківської обл. (за згодою)
Проведення інженерних досліджень та створення спільної стратегії щодо захисту та сталого користування р. Стрий з урахуванням вимог Водної рамкової директиви ЄС, Водної стратегії України до 2050 року, принципів Смарагдової мережі	- Підготовка до виконання вимог, пов'язаних із вступом України до Європейського Союзу. - Запровадження узгоджених стаїх практик користування природними ресурсами.	- Проведено дослідження - Створено Робочу групу розробки спільної Стратегії - Розроблено - Запровадження узгоджених стаїх практик користування природними ресурсами.	Стрийська міська рада Сколівська селищна рада Жидачівська міська рада Моршинська міська рада та інші 13 громад Стрийського району Львівської області (за згодою); Делятинська селищна рада та Тлумацька міська рада Івано-Франківської обл. (за згодою)
Створення регіонального ландшафтного парку «Долина річки Стрий» на базі однайменного об'єкту Смарагдової мережі (номер ділянки UA0000326)	- Збільшення площин зелених та заповідних зон	- Створення регіонального ландшафтного парку «Долина річки Стрий», га	Стрийська міська рада Сколівська селищна рада Жидачівська міська рада Моршинська міська рада та інші 13 громад Стрийського району Львівської області (за згодою); Делятинська селищна рада та Тлумацька міська рада Івано-Франківської обл. (за згодою)
Заходи щодо покращення стану «блакитних» та «зелених» мереж: берегоукріплення на річці Свіча в с. Великі Дідушичі та с. Малі Дідушичі	- Покращення стану річкового басейну - Підвищення рівня безпеки від зсуви	- Довжина стабілізованого берега річки (метри) - Кількість зон, схильних до зсуви, де вжито заходів щодо зменшення ризику - Кількість захищених житлових або сільськогосподарських об'єктів	Відділ земельних ресурсів Управління житлово-комунального господарства

1.6 План моніторингу реалізації Концепції інтегрованого розвитку Стрийської МТГ

Концепція інтегрованого розвитку території Стрийської міської територіальної громади є планувальним документом, що визначає коротко-, середньо- та довгострокові пріоритети розвитку громади. Концепція слугує основою для створення комплексної стратегії розвитку, що базується на принципах сталого розвитку та узгоджує місцеві ініціативи з ширшими регіональними та національними цілями. Концепція формує спільне бачення та стратегічний напрямок розвитку громади на найближчі двадцять років. Цей розділ має на меті надати вказівки щодо того, як здійснювати моніторинг та оцінювання впровадження Концепції.

Для ефективної реалізації Концепції необхідно є комплексна система моніторингу та оцінювання (MiO). Така система дозволяє систематично відстежувати прогрес, оцінювати ефективність дій і забезпечувати зворотний зв'язок для прийняття обґрунтованих рішень. Моніторинг фокусується на реалізації стратегічних та оперативних цілей, а оцінювання – на загальних результатах і відповідності баченням, закладеним у Концепцію.

Для забезпечення узгодженості система MiO громади має бути адаптована до національних і регіональних стандартів. Це дозволить агрегувати дані, проводити порівняльний аналіз та інтегрувати інформацію у чинні системи звітності. Водночас система повинна бути достатньо гнучкою, щоб враховувати місцеві особливості, пріоритети та наявні спроможності.

Узгодження з національними рамками та принципами ЄС у сфері регіонального розвитку та планування, орієнтованого на результати, сприятиме використанню національних систем звітності, покращить доступ до міжнародного фінансування, підтримає євроінтеграцію України, зміцнить планування на основі доказів і належне врядування, а також забезпечить внесок місцевих ініціатив у загальнонаціональні цілі відновлення та стійкості.

Процес передбачає безперервний моніторинг прогресу та результатів, а також періодичне оцінювання, що гарантує ефективність, адаптивність і відповідність загальним стратегічним цілям.

1.6.1 Національні системи моніторингу

Цілі сталого розвитку ООН

Для забезпечення ефективної реалізації Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської МТГ було обрано набір моніторингових цілей та індикаторів з Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1190-р³⁶, яке встановлює офіційні індикатори ЦСР для України, визначає відповідальних розпорядників даних, а також встановлює процедури звітності, стандарти дезагрегації даних та терміни їх подання. Ці індикатори ґрунтуються на 17 Цілях сталого розвитку ООН і призначенні для відстеження виконання Концепції та місцевого прогресу на шляху до сталого розвитку.

Завдяки включенням цих індикаторів, Концепція інтегрованого розвитку території Стрийської міської територіальної громади узгоджується з національними системами моніторингу, що дає змогу поспільно порівнювати її з національними базовими показниками. Це полегшує виявлення прогалин у розвитку, допомагає визначити пріоритети та гарантую, що місцеві стратегії підтримують ширші національні та глобальні цілі.

Єдина Геоінформаційна система

У травні 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив порядок створення і функціонування єдиної Геоінформаційної системи (ГІС) здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад³⁷.

³⁶ Деякі питання забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні.

³⁷ Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2023 року № 522 «Про затвердження Порядку функціонування єдиної геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад».

ГІС допомагає забезпеченню органів влади актуальними даними для підготовки та прийняття управлінських рішень щодо відновлення та розвитку громад і регіонів, а також моніторингу та оцінювання їх виконання. Завдяки цій системі стане можливим оперативно відстежувати соціальну та економічну динаміку в громадах, ідентифікувати типові виклики та оцінювати, наскільки результативно витрачаються бюджетні кошти на місцеві та регіональні відновлювальні проекти.

Також ГІС полегшить координацію впровадження державної стратегії регіонального розвитку, а також стратегій окремих регіонів і громад. ГІС використовує європейський досвід збору та аналізу соціально-економічних даних для якісного інформаційного забезпечення регіональної політики в Україні. Її подальша модернізація спрямована на повну відповідність стандартам ЄС, що покращить аналітику та сприятиме інтеграції України в європейські політичні та фінансові структури, відкриваючи доступ до їхніх передових політик і фінансової допомоги.

Рис. 71 Процес моніторингу та оцінювання реалізації Концепції

Джерело: Ukraine Urban Lab



1.6.3 Системи моніторингу на місцевому рівні

Важливим кроком для покращення моніторингу є трансформація систем місцевої статистики. Наразі збір місцевих статистичних даних в Україні стикається з низкою проблем, як-от несистемність збору інформації, нестача офіційних даних, відсутність уніфікованих форм первинного обліку, відсутність єдиної системи місцевої статистики.

У вересні 2024 року було презентовано концепцію та законопроект про місцеву статистику в Україні, розроблені в рамках проекту «Комплексне дослідження потреб у даних на місцевому рівні». Реалізація відповідного законопроекту сприятиме оновленню системи місцевої статистики відповідно до потреб регіональної політики, розробці та моніторингу реалізації місцевих стратегій, планів та покращенню якості прийняття управлінських рішень на основі даних.

Територіальна громада може спиратися на власні системи моніторингу ефективності управління. Розвиток таких систем може бути здійснений через обмін досвідом з країнами ЄС та містами-побратимами, що сприятиме уніфікації підходів до збору даних, підвищенню прозорості управління та ефективності прийняття рішень.

Можливе створення структурної одиниці відповідальної за інтегрований розвиток громади, яка може входити в структуру **Управління містобудування та архітектури** або бути підпорядкованою Управління містобудування та архітектури та **Відділ економічного розвитку та стратегічного планування**. Результати роботи такої структурної одиниці та результати оцінювання реалізації Концепції подаються у вигляді щорічного звіту громадськості, міському голові та депутатам міської ради.

Рис. 73 III регіональний молодіжний форум «Територія молоді» в м. Стрий

Джерело: Стрийська міська рада



Рис. 72 Зустріч Асоціації підприємців, промисловців та роботодавців Стрийщини з головою Стрийської МТГ

Джерело: Асоціації підприємців, промисловців та роботодавців Стрийщини





Додатки

Додаток 1 Список ілюстрацій

Рис. 1 Флагшток Стрийської міської ради, серпень 2024 року	7	Рис. 21 Забезпеченість медичними закладами території Стрийської МТГ	43
Рис. 2 Розташування Стрийської МТГ у просторовій структурі Львівської області	11	Рис. 22 Сімейний ретрит для батьків загиблих Захисників за підтримки СМР та проекту «Психічне здоров'я для України» (MH4U)	44
Рис. 3 Географічне розташування Стрийської МТГ	13	Рис. 23 Мережа закладів надання соціальних послуг Стрийської МТГ	47
Рис. 4 Адміністративно-територіальний устрій Стрийської МТГ	15	Рис. 24 Заняття з англійської мови в просторі «Вільна» за підтримки UNFPA Ukraine та БФ «Butterfly»	48
Рис. 5 400-метровий пішохідний міст через річку Стрий біля села Розгірче	16	Рис. 25 Мережа закладів надання адміністративних послуг Стрийської МТГ	51
Рис. 6 Палац Яблонських-Бруницьких в с. Підгірці	16	Рис. 26 Продуктовий ринок в м. Стрий, серпень 2024 року	53
Рис. 7 Печерний монастир, розташований на околиці села Розгірче	17	Рис. 27 Оцінка доступу до електричної мережі Стрийської МТГ	55
Рис. 8 Дерево пам'яті із дзвіночками-гільзами біля Меморіального комплексу «Борцям за волю України» в м. Стрий	19	Рис. 28 Оцінка доступу до водопостачання Стрийської МТГ	57
Рис. 9 Робоча зустріч голови та членів Ради ВПО з начальником управління ЖКГ Ігорем Пастушиним	22	Рис. 29 Оцінка доступу до каналізаційної мережі Стрийської МТГ	59
Рис. 10 Прогрес ремонту приміщень бізнес-центрзу за адресою Шевченка, 59 в межах проєкту ПРООН, 2025 рік	22	Рис. 30 Нова сортувальна лінія на Стрийському полігоні захоронення ТПВ	60
Рис. 12 Публічний звіт за 2024 рік міського голови у приміщенні Народного дому, 30 січня 2025 року	23	Рис. 31 Оцінка стану управління збором відходів Стрийської МТГ	61
Рис. 11 Передача антидронових засобів та іншої техніки для 53 ОсБ 116 бригади 10 армійського корпусу, червень 2024	23	Рис. 32 Оцінка доступу до тепlopостачання та газової мережі Стрийської МТГ	63
Рис. 13 Густота населення Стрийської МТГ	27	Рис. 33 Енергогенеруюче устаткування, яке перетворює біогаз в електроенергію на Стрийському полігоні ТПВ	65
Рис. 14 Населення та ВПО Стрийської МТГ	29	Рис. 34 Заміна каналізаційного колектора На вулиці Кривій в м. Стрий за підтримки фонда ООН Юнісеф	65
Рис. 15 Поїздка до села Розгірче в межах ініціативи з інтеграції ВПО, організована Фондом громад «Рідня»	30	Рис. 35 Оцінка стану навколошнього середовища Стрийської МТГ	67
Рис. 16 Забезпеченість закладами освіти Стрийської МТГ	33	Рис. 36 Карта природних та техногенних ризиків Стрийської МТГ	71
Рис. 17 Оновлений спортивний зал Стрийського ліцею імені Героя України Андрія Корчака, грудень 2024 року	35	Рис. 37 Аварійно-рятувальні служби Стрийської МТГ	73
Рис. 18 Експериментально-інформаційне виховне заняття «Життя без бар'єрів» в КЗ ЛОР «Підгірцівська спеціальна школа»	35	Рис. 38 Рятувальники під час гасіння пожежі, спричиненої нелегальним спалюванням сухостою	75
Рис. 19 Заклади культури Стрийської МТГ	37	Рис. 39 Структура власності житлового сектору Стрийської МТГ	77
Рис. 20 Інфраструктура молодіжних закладів Стрийської МТГ	39	Рис. 40 Проект житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в с. Братківці (візуалізація)	79
		Рис. 41 Проект житлових кварталів для ВПО з об'єктами інфраструктури в селищі Дашава (візуалізація)	79
		Рис. 42 Загальна мережа транспортної інфраструктури Стрийської МТГ	81

Рис. 43 Оцінка безпеки, стан дорожньої інфраструктури та мости у незадовільному стані Стрийської МТГ	83	Рис. 65 Проекти та заходи, пов'язані з Планом реалізації концепції	152
Рис. 44 Мережа маршрутів громадського транспорту Стрийської МТГ та пішохідна доступність зупинок	85	Рис. 66 Необхідність берегоукріплення на річці Свіча в селах Великі Дідушичі та Малі Дідушичі	153
Рис. 45 Економічний аналіз Стрийської МТГ: основні підприємства за секторами діяльності та обсягом прибутків	89	Рис. 67 Проект індустріального парку «Долина Стрий» (візуалізація облаштування земельної ділянки)	158
Рис. 46 Структура підприємств громади за напрямками діяльності	90	Рис. 68 Реконструкція комунальних будівель для створення інклюзивного громадського бізнес-центру в м. Стрий	158
Рис. 47 Виробничий комплекс заводу LEONI в м. Стрий	93	Рис. 69 Перепланування привокзальної площа та прилеглої транспортної схеми в м. Стрий	159
Рис. 48 Об'єкти культурної спадщини Стрийської МТГ	95	Рис. 70 Проект «Капітальний ремонт благоустрою Майдану Ринок м. Стрий Львівської області» (візуалізація)	159
Рис. 49 Костел Різдва Пресвятої Діви Марії по вул. 22 Січня в м. Стрий	97	Рис. 71 Процес моніторингу та оцінювання реалізації Концепції	163
Рис. 50 Громадські простори Стрийської МТГ	99	Рис. 73 III регіональний молодіжний форум «Територія молоді» в м. Стрий	165
Рис. 51 Спортивні простори Стрийської МТГ	101	Рис. 72 Зустріч Асоціації підприємців, промисловців та роботодавців Стрийщини з головою Стрийської МТГ	165
Рис. 52 Парк імені Тараса Шевченка в м. Стрий, 2015 рік	103	Рис. 74 Список заходів в рамках розробки КІР території Стрийської МТГ	174
Рис. 53 Змагання з пляжного волейболу в рамках «Спортивні Ігри Львівщини» серед ветеранів, 2024 рік	103	Рис. 75 Воркшоп зі збору даних за участі представників відділів та управлінь Стрийської міської ради, серпень 2024	175
Рис. 54 Зведені мапи за результатами SWOT аналізу Стрийської МТГ	105	Рис. 76 Воркшоп зі збору даних за участі представників відділів та управлінь Стрийської міської ради, серпень 2024	176
Рис. 56 Передача соціального таксі для осіб з інвалідністю за ініціативою школярів громади та БФ «Інтелект нації»	107	Рис. 77 Стратегічна сесія робочої групи, грудень 2024	176
Рис. 55 Вітання породіль Стрийського пологового будинку з Днем матері, травень 2024 року	107	Рис. 78 Воркшоп зі збору даних за участі представників відділів та управлінь Стрийської міської ради, серпень 2024	177
Рис. 57 Візія, цінності та ключові напрямки сталого розвитку	109	Рис. 79 Стратегічна сесія робочої групи, грудень 2024	177
Рис. 58 Панорама міста Стрий	111		
Рис. 59 Пріоритет 1: Побудова справедливої та інклюзивної спільноти	115		
Рис. 60 Пріоритет 2: Сприяння розвитку прогресивного середовища, економічного різноманіття та процвітаючої спадщини	121		
Рис. 61 Пріоритет 3: Сприяння сталому землекористуванню при забезпеченні доступу до належного житла	127		
Рис. 62 Розширення ролі громади як транспортного вузла зі зміненням внутрішньої зв'язності	135		
Рис. 63 Пріоритет 5: Сприяння відновленню екосистем та відповідальному управлінню ресурсами	143		
Рис. 64 Просторовий план розвитку Стрийської МТГ	151		

Додаток 2 Список таблиць

Таблиця 1:	Виклики і можливості сектору системи управління та фінансової спроможності Стрийської МТГ	25
Таблиця 2:	Виклики і можливості демографічного профілю Стрийської МТГ	30
Таблиця 3:	Виклики і можливості розвитку людського капіталу Стрийської МТГ	40
Таблиця 4:	Виклики і можливості сектору охорони здоров'я Стрийської МТГ	45
Таблиця 5:	Виклики і можливості сфери соціальних послуг Стрийської МТГ	49
Таблиця 6:	Виклики і можливості сфери адміністративних, торговельних та дозвіллєвих послуг Стрийської МТГ	53
Таблиця 7:	Виклики і можливості інженерно-комунальної мережі Стрийської МТГ	64
Таблиця 8:	Виклики і можливості стану природного середовища Стрийської МТГ	68
Таблиця 9:	Виклики і можливості стійкості Стрийської МТГ	74
Таблиця 10:	Виклики і можливості забезпечення житлом жителів Стрийської МТГ	78
Таблиця 11:	Виклики і можливості сектора транспорту та мобільності Стрийської МТГ	88
Таблиця 12:	Виклики і можливості економічного розвитку Стрийської МТГ	94
Таблиця 13:	Виклики і можливості сектору культурної спадщини та туризму Стрийської МТГ	98
Таблиця 14:	Виклики і можливості публічних та спортивних просторів Стрийської МТГ	102
Таблиця 15:	Стратегічні проекти з реалізації Концепції інтегрованого розвитку Стрийської МТГ	154
Таблиця 16:	Оцінка стану дорожньої інфраструктури Стрийської МТГ	170

Додаток 3 Стан дорожньої інфраструктури

Таблиця 16: Оцінка стану дорожньої інфраструктури Стрийської МТГ

Індекс	Назва	Протяжність у межах ТГ, км	Необхідність в ремонтних роботах
	Дороги загального користування державного значення	47,95	
M-06	Київ-Чоп	20	не потребує
M-12	Стрий-Тернопіль-Кропивницький -Знам'янка	9,55	проводиться капітальний ремонт
H-10	Стрий - Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига	10	виготовляється ПКД на поточний ремонт
T-14-18	Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий	8,4	не потребує
	Дороги загального користування місцевого значення	215,1	
0140502	Жидачів-Верчани	13,1	потребує поточного ремонту
0141803	Стрий-Журавне км 0+000-17+057	11,4	потребує поточного ремонту
0141804	Стрий-Меденичі	11,4	
	Мости на дорогах загального користування державного значення		
M-06	Київ-Чоп	7 шт/ 40 м	
M-12	Стрий-Тернопіль-Кропивницький -Знам'янка	Відсутній	
H-10	Стрий - Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига	2 шт /12 м	
T-14-18	Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий	5 шт/73 м	
	Мости на дорогах загального користування місцевого значення		
0141803	Стрий-Журавне км 0+000-17+057	2 шт/46 пм	
0141804	Стрий-Меденичі	5 шт/55 пм	
C141802	Голобутів-Завадів-Нежухів	1 шт/18 пм	
C141806	Стрий-Заплатин	1 шт/12 пм	
C141809	Слобідка-Журавне	5 шт/60 пм	
C141813	Баня-Лисовицька-Лани-Соколівські	7 шт/287 пм	
C141815	Ходовичі-Лани Соколівські	3 шт/32 пм	
C141816	Миртюки-Розгірче	2шт/18 пм	
C141818	Стрілків-Дідушичі	3 шт/132 пм	
C141820	Ланівка-Райлів	2шт/18 пм	
C141826	Дашава-Йосиповичі	2 шт/37 пм	
C141828	Подорожнє-Зарічне	2 шт/197 пм	
C141834	Лани Соколівські-Малі Дідушичі	3 шт/223 пм	

Додаток 4 Список заходів в рамках розробки Концепції



Рис. 74 Список заходів в рамках розробки КІР території Стрийської МТГ
Джерело: Ukraine Urban Lab



Рис. 75 Воркшоп зі збору даних за участі представників відділів та управління Стрийської міської ради, серпень 2024
Джерело: Стрийська міська рада

Рис. 76 Воркшоп зі збору даних за участі представників відділів та управління Стрийської міської ради, серпень 2024
Джерело: Ukraine Urban Lab



Рис. 77 Стратегічна сесія робочої групи, грудень 2024
Джерело: Ukraine Urban Lab



Рис. 78 Воркшоп зі збору даних за участі представників відділів та управління Стрийської міської ради, серпень 2024
Джерело: Ukraine Urban Lab




Рис. 79 Стратегічна сесія робочої групи, грудень 2024
Джерело: Ukraine Urban Lab



СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ

Додаток 5

**Графічні матеріали. Географічне
розділення Стрийської МТГ**



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин 243 Назва населеного пункту
- Території ПЗФ

НАЗВА МАПИ
ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_OVERVIEW

ДАТА
30.04.2025 **ВЕРСІЯ**
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН **ПІВНІЧ**

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
 ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
 М. СТРИЙ
 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
 info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки



IMPACT
 REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
 for Economic Cooperation
 and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано в момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ**

Додаток 6

**Графічні матеріали. Забезпеченість
закладами освіти Стрийської МТГ**



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Дошкільна освіта
- Загальна середня освіта
- Позашкільна освіта
- Професійно-технічна освіта
- Освіта для дітей з особливими освітніми потребами
- Планується до реорганізації
- Маршрут шкільного автобуса

НАЗВА МАПИ
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_EDUCATION

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км


СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
бул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
м. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування




IMPACT
Sharing practices
Influencing policies
Improving lives
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.



СТРИЙСЬКА ГРОМАДА КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ: ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА МОЛОДІЖНИХ ЗАКЛАДІВ

ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Бібліотека
- Музей
- Народний дім
- Меморіальний комплекс
- Палац культури
- Церква
- Школа мистецтв
- Музична школа
- Хорова школа

НАЗВА МАПИ
ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА МОЛОДІЖНИХ
ЗАКЛАДІВ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_CULTURE&YOUTH

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км


СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
бул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
м. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування



IMPACT
Sharing practices
Influencing policies
Improving lives
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано в момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ**

Додаток 8

**Графічні матеріали. Забезпеченість
 медичними закладами території
 Стрийської МТГ**



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Лікарня
- Медичний центр
- Амбулаторія
- Фельдшерсько-акушерський пункт
- Реабілітаційне відділення
- Стоматологічна клініка
- Протитуберкульозна клініка
- Центр контролю та профілактики захворювань
- Санітарно-епідеміологічна станція
- Лабораторія
- Ветеринарна клініка

НАЗВА МАПИ
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТЕРИТОРІЇ
СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_HEALTHCARE

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування




IMPACT
Sharing practices
Influencing policies
Improving lives
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано в момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.



**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ**

ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- ЦНАП / віддалене робоче місце у старостині
- Міська рада
- Нотаріальна контора (приватна або державна)
- Центр обслуговування платників податків
- Інші адміністративні послуги

НАЗВА МАПИ
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_ADMINISTRATION

ДАТА
30.04.2025 **ВЕРСІЯ**
00

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН **ПІВНІЧ**

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
бул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
м. СТРИЙ
ЛІВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки За фінансування

IMPACT Sharing practices influencing policies impacting lives
REACH PANDA AGORA

Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються репрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ**

Додаток 12

**Графічні матеріали. Аварійно-рятувальні
служби Стрийської МТГ**



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин
- Назва населеного пункту
- Стрийське районне управління ГУ ДСНС України у Львівській області
- Відділ поліції
- Пожежна бригада / Волонтерська пожежна бригада
- Укриття

НАЗВА МАПИ
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_EMERGENCYSERVICES

ДАТА
30.04.2025 **ВЕРСІЯ**
00

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН **ПІВНІЧ**

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки



IMPACT
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано в момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Додаток 13

Графічні матеріали. Об'єкти культурної спадщини Стрийської МТГ



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин
Назва населеного пункту
- Будівля / споруда
- Монумент
- Релігійна споруда
- Пам'ятка археології
- Вілла
- Палац

НАЗВА МАПИ
Об'єкти культурної спадщини Стрийської МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_HERITAGE&TOURISM

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, Зона 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000




СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування



IMPACT
REACH PANDA AGORA




Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються репрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Міжнародна дорога – М
- Національна дорога – Н
- Регіональна дорога – Р
- Територіальна дорога – Т
- Обласна дорога – О
- Основна місцева дорога
- Другорядна місцева дорога
- Колишній Стрийський аеродром (недіючий)

НАЗВА МАПИ
АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_MOBILITY

ДАТА
30.04.2025 **ВЕРСІЯ**
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН **ПІВНІЧ**

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

 СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки



IMPACT
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються презентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
МЕРЕЖА МАРШРУТІВ ТА ДОСТУПНІТЬ
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ**

Додаток 15

**Графічні матеріали. Мережа маршрутів
та доступність громадського транспорту
Стрийської МТГ**



НАЗВА МАПИ
МЕРЕЖА МАРШРУТІВ ТА ДОСТУПНІТЬ ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_PUBLIC TRANSPORT

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км


СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
бул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
м. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування



IMPACT
Sharing practices
Influencing policies
Improving lives
REACH PANDA AGORA




Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано зіпрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

Додаток 16 Графічні матеріали. Громадські простори Стрийської МТГ



СТРИЙСЬКА ГРОМАДА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ: ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ

ЛЕНДА

- | | |
|---|-----------------------------|
| | Межі територіальної громади |
| | Межі старостинського округу |
| | Межі населеного пункту |
| Жулин | Назва населеного пункту |
|  | Зелена зона |
|  | Парк |
|  | Сквер |
|  | Площа |
|  | Дитячий майданчик |
|  | Бульвар |

НАЗВА МАПИ

ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ

STR_IDC_UA_ANALYSIS_OPEN SPACE

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування



Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтується на даних, зібраних у межах зоопрограми Концепції інтегрованого розвитку території Стрыйської громади в період з береснева 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються прозрачністивними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

Додаток 17

Графічні матеріали. Спортивні простори Стрийської МТГ

72 км
Львова

154 км д
Тернопо

1

СТРИЙСЬКА ГРОМАДА КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ: СПОРТИВНІ ПРОСТОРИ

ЛЕГЕНДА

-  Межі територіальної громади
 -  Межі старостинського округу
 -  Межі населеного пункту
 - Жулин** Назва населеного пункту
 -  Стадіон
 -  Спортивний майданчик / об'єкт
 -  Футбольне поле

НАЗВА МАПИ

СПОРТИВНІ ПРОСТОРИ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ

STR_IDC_UA_ANALYSIS_SPORTS

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@strvi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування




Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтується на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування першими дани було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються репрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ЗВЕДЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ SWOT АНАЛІЗУ

Додаток 18 Графічні матеріали. Зведений результат SWOT аналізу території Стрийської МТГ



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Головний економічний вузол
- Потенційний економічний вузол
- Затверджені території Смарагдою мережі
- Ризик підтоплень
- Ризик пожеж
- ▲ Полігон твердих побутових відходів
- Запропонований проект об'їзної дороги
- Зона видобутку корисних копалин
- Внутрішньо переміщені особи
- Дороги та мости у неналежному стані

НАЗВА МАПИ
ЗВЕДЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ SWOT АНАЛІЗУ ТЕРІТОРІЇ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_ANALYSIS_COMBINEDSWOT


ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000




СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
бул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
м. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки



IMPACT
Sharing practices influencing policies impacting lives
REACH PANDA AGORA




Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються препрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

Додаток 19

Графічні матеріали. Пріоритет 1: Побудова справедливої та інклюзивної спільноти



СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ПРИОРИТЕТ 1: ПОБУДОВА СПРАВЕДЛИВОЇ
ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ СПІЛЬНОТИ

ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Зміщення ролі Молодіжної ради СМР
- Створення інклюзивного «Бойківського бізнес-центру»
- Співробітництво територіальних громад
- Відновлення громадських просторів
- Розвиток мережі рекреаційних маршрутів
- Мобільні сервіси
- Інтеграція та підтримка ВПО
- Децентралізація послуг
- Затверджені території Смарагдової мережі

НАЗВА МАПИ
ПРИОРИТЕТ 1: ПОБУДОВА СПРАВЕДЛИВОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ СПІЛЬНОТИ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_PLANNING_PRIORITY1

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування



IMPACT
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються репрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

СТРИЙСКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ:
ПРИОРИТЕТ 2: СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ
ПРОГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА,
ЕКОНОМІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
ТА ПРОЦВІТАЮЧОЇ СПАДШИНИ

Додаток 20

Графічні матеріали. Пріоритет 2: Сприяння розвитку прогресивного середовища, економічного різноманіття та процвітаючої спадщини



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Економічний вузол
- Співробітництво територіальних громад
- Реалізація проекту індустриального парку «Долина Стрий»
- Релокація підприємств
- Відновлення історичних пам'яток та культурних об'єктів
- Розвиток сільськогосподарського та крафтового туризму
- Розвиток рекреаційних туристичних маршрутів
- Затверджені території Смарагдової мережі

НАЗВА МАПИ

ПРИОРИТЕТ 2: СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЕКОНОМІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ТА ПРОЦВІТАЮЧОЇ СПАДШИНИ

НАЗВА ФАЙЛУ

STR_IDC_UA_PLANNING_PRIORITY2

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км



СТРИЙСКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки



IMPACT
REACH PANDA AGORA




За фінансування



Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються препрезентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.



СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ПРИОРИТЕТ 3: СПРИЯННЯ СТАЛОМУ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЮ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ДОСТУПУ ДО НАЛЕЖНОГО ЖИТЛА

НАЗВА МАПИ

ПРИОРИТЕТ 3: СПРИЯННЯ СТАЛОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЮ
ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ ДО НАЛЕЖНОГО ЖИТЛА

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_PLANNING_PRIORITY3

ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000

0 1 2 5 км



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування




IMPACT
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано в момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.



**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ПРИОРИТЕТ 4: РОЗШИРЕННЯ РОЛІ
ГРОМАДИ ЯК ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА
ЗІ ЗМІЦНЕННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ**

ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин
- Назва населеного пункту
- Затвердженні території Смарагдової мережі
- Розширення міжнародного залізничного сполучення
- Розширення автобусних маршрутів по всій громаді
- Мультимодальні перевезення
- Нові дороги
- Потенційне розташування тунелів
- Ремонт доріг
- Будівництво об'їзної дороги
- Розробка міської транспортної моделі
- Розробка мережі велосипедних маршрутів

НАЗВА МАПИ
ПРИОРИТЕТ 4: РОЗШИРЕННЯ РОЛІ ГРОМАДИ ЯК ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА ЗІ ЗМІЦНЕННЯМ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВ'ЯЗНОСТІ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_PLANNING_PRIORITY4

ДАТА
30.04.2025 **ВЕРСІЯ**
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, Зона 35ПН **ПІВНІЧ**

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000 **0 1 2 5 км**



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки За фінансування

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Страйської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в період з 23.08.2024 по 16.12.2024. Дані, наведені в цьому документі, вважаються прerezентативними на момент публікації.

Авторські права © [2025] Страйська міська рада. Усі права захищені.



**СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВНОГО РОЗВИТКУ:
ПРИОРИТЕТ 5: СПРИЯННЯ ВІДНОВЛЕННЮ
ЕКОСИСТЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ
УПРАВЛІННЮ РЕСУРСАМИ**

ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Затвердженні території Смарагдової мережі
- Території природно-заповідного фонду
- Річки Стрий і Свіча
- Покращення стану каналізаційної мережі
- ! Заборона на видобуток
- ⚡ Збереження екосистем
- 🌳 Природний заповідник «Тераси річки Стрий»
- ↑ Співробітництво територіальних громад
- ↗ Реконструкція та розширення громадських просторів
- ⟳ Реконструкція каналізаційних очисних споруд
- 坝 Reconstruktsia zemlyanoj damby m. Stryi na r. Stryi
- 🚧 Beregoukrplennja na rîci Sviča
- .CREATE Створення ландшафтного парку «Долина річки Стрий»

НАЗВА МАПИ
ПРИОРИТЕТ 5: СПРИЯННЯ ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОСИСТЕМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ РЕСУРСАМИ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_PLANNING_PRIORITY5

ДАТА
30.04.2025 **ВЕРСІЯ**
00

РЕФЕРЕНЦІА СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН **ПІВНІЧ** ♂

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000 **0 1 2 5 км**


СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
бул. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
м. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки За фінансування

Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development


Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано та презентовано на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

СТРИЙСЬКА ГРОМАДА
КОНЦЕПІЯ ІНТЕГРОВАНого РОЗВИТКУ:
ПРОСТОРОВИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Додаток 24

Графічні матеріали. Просторовий план інтегрованого розвитку Стрийської МТГ



ЛЕГЕНДА

- Межі територіальної громади
- Межі старостинського округу
- Межі населеного пункту
- Жулин Назва населеного пункту
- Реконструкція каналізаційних очисних споруд
- Змінення ролі Молодіжної ради Стрийської міської ради
- Реалізація проектів житлових кварталів для ВПО
- Створення інклюзивного «Бойківського бізнес-центр»
- Реконструкція земляної дамби в м. Стрий на р. Стрий
- Берегоукріплення на річці Свіча
- Співробітництво територіальних громад
- Відновлення майдану Ринок та інших публічних просторів
- Поліпшення доступності та мультимодального транспорту
- Будівництво об'їзної дороги
- Виконання комплексної транспортної моделі міста
- Реалізація проекту індустриального парку «Долина Стрий»
- Відновлення історичних пам'яток та культурних об'єктів
- Створення ландшафтного парку «Долина річки Стрий»
- Розвиток мережі велосипедних маршрутів
- Розвиток сільськогосподарського та крафтового туризму

НАЗВА МАПИ
ПРОСТОРОВИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ СТРИЙСЬКОЇ МТГ

НАЗВА ФАЙЛУ
STR_IDC_UA_PLANNING_SPATIALPLAN


ДАТА
30.04.2025

ВЕРСІЯ
00

РЕФЕРЕНЦНА СИСТЕМА КООРДИНАТ
WGS 84 / UTM, ЗОНА 35ПН

ПІВНІЧ

МАСШТАБ @ A1
1 : 75 000




СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВУЛ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 71
М. СТРИЙ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 82400
info@stryi-rada.gov.ua

За технічної підтримки

За фінансування



IMPACT
REACH PANDA AGORA



Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Інформація, представлена в цьому документі, ґрунтуються на даних, зібраних у межах розробки Концепції інтегрованого розвитку території Стрийської громади в період з серпня 2024 року по квітень 2025 року. У процесі планування первинні дані було зібрано в перепрезентативних на момент публікації.

Авторські права © [2025] Стрийська міська рада. Усі права захищені.

