

**Комунальне некомерційне підприємство  
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання  
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **Капітальний ремонт першого та другого поверху гастроентерологічного корпусу під реабілітаційне відділення КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Симона Петлюри, 72 в м. Стрий Львівської області для лікування військовослужбовців (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Капітальний ремонт першого та другого поверху гастроентерологічного корпусу під реабілітаційне відділення КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Симона Петлюри, 72 в м. Стрий Львівської області для лікування військовослужбовців (Код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

**3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостями UA-2025-09-11-008625-a

**4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 25 863 548 грн. 40 коп. з ПДВ (Двадцять п'ять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі п'ятсот сорок вісім гривень сорок копійок з ПДВ).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено розробкою проектно-кошторисної документації.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», Наказ від 01.11.2021 №281, в поточних цінах.

При розрахунку вартості Договірної ціни керувалися «Настановою з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженою наказом Мінрегіонбуду № 281 від 01.11.2021 зареєстрованому у Міністерстві юстиції від 11.11.2016 за № 1469/29599 за діючими кошторисними нормами згідно з листом Мінрегіону "Про єдині умовні позначки при посиланні на кошторисні норми України" №7/15.1/13568-22 від 12.12.2022р, де змінені умовні позначки для кошторисних норм України.

Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва», затвердженого Мінрегіоном від 27 липня 2018 за №196. Розмір кошторисної заробітної плати, визначається виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку переможець планує отримувати на об'єкті будівництва.

Вартість матеріальних ресурсів розраховується відповідно до п. 5.10 «Настанови з визначення вартості будівництва».

В Підсумковій відомості матеріальних ресурсів та обладнання, поточні ціни на матеріально-технічні ресурси та обладнання приймаються за обґрунтованими цінами, на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів.

До складу ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, обов'язкові платежі, не враховані складовими вартості будівництва. Розмір цих витрат визначається, виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених законодавством.

**5. Розмір бюджетного призначення:** 27 008 457 грн. 00 коп. з ПДВ (Двадцять сім мільйонів вісім тисяч чотириста п'ятдесят сім гривень нуль копійок з ПДВ) на 2025-2026 рр.

**6. Нормативно-правове регулювання.** Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).

**7. Загальні положення.** Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

**8. Обґрунтування технічних характеристик.** Термін виконання робіт — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 1 робота. Технічні характеристики робіт з капітального ремонту визначені з урахуванням реальних потреб та відповідно до дефектного акту.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                            | 3              | 4         | 5        |
|       | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурні роботи</u>                                                    |                |           |          |
|       | <u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>                                                                           |                |           |          |
| 1     | Улаштування перегородок із скляних блоків                                                                    | м2             | 6,2       |          |
| 2     | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли                                                           | м3             | 29,1      |          |
| 3     | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                                     | м3             | 4,2       |          |
| 4     | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2             | 242,5     |          |
| 5     | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                | м2             | 0,66      |          |
| 6     | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази            | м2             | 0,66      |          |
|       | <u>Розділ 2. Обойми</u>                                                                                      |                |           |          |
|       | <u>Обойма ОБМ1-1шт</u>                                                                                       |                |           |          |
| 7     | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                   | т              | 0,14892   |          |
| 8     | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                | м2             | 6,74      |          |
| 9     | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази            | м2             | 6,74      |          |
| 10    | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                 | м2             | 5,04      |          |
| 11    | Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу                                      | м2             | 1,7       |          |
| 12    | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                                     | м3             | 0,81144   |          |
|       | <u>Обойма ОБМ2-1шт</u>                                                                                       |                |           |          |
| 13    | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                   | т              | 0,18022   |          |
| 14    | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                | м2             | 8,22      |          |
| 15    | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази            | м2             | 8,22      |          |
| 16    | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                                 | м2             | 5,04      |          |
| 17    | Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу                                      | м2             | 2,65      |          |
| 18    | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                                     | м3             | 1,33182   |          |
|       | <u>Обойма ОБМ3-2шт</u>                                                                                       |                |           |          |
| 19    | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                                   | т              | 0,60754   |          |
| 20    | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз                                                                  | м2             | 25,82     |          |

|    |                                                                                                   |    |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    | грунтовкою ГФ-021                                                                                 |    |          |
| 21 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 25,82    |
| 22 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                      | м2 | 10,08    |
| 23 | Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу                           | м2 | 8,52     |
| 24 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                          | м3 | 5,0274   |
|    | <u>Обойма ОБМ4-2шт</u>                                                                            |    |          |
| 25 | Посилення цегляних стін металевим каркасом                                                        | т  | 0,32414  |
| 26 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021                                     | м2 | 14,76    |
| 27 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 14,76    |
| 28 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу                                      | м2 | 10,08    |
| 29 | Поліпшене штукатурення перемичок по сітці стель без улаштування каркасу                           | м2 | 4,12     |
| 30 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком                                          | м3 | 2,15208  |
|    | <u>Розділ 3. Підлоги</u>                                                                          |    |          |
|    | <u>демонтажні роботи 1 поверх</u>                                                                 |    |          |
| 31 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                   | м2 | 518,9    |
| 32 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                 | м2 | 403      |
| 33 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці                                         | м2 | 201,9    |
| 34 | Розбирання покриттів підлог з ковrolіну                                                           | м2 | 28,5     |
| 35 | Розбирання основи під підлогу з бетону                                                            | м3 | 21,875   |
| 36 | Навантаження сміття вручну                                                                        | т  | 48,125   |
| 37 | Перевезення сміття до 20 км                                                                       | т  | 48,125   |
| 38 | Розбирання лаг з дощок і брусків                                                                  | м2 | 32,2     |
| 39 | Розбирання дощатих покриттів підлог                                                               | м2 | 32,2     |
| 40 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                   | м  | 223      |
| 41 | Розбирання плінтусів із плитки                                                                    | м  | 411,7    |
|    | <u>на 2 поверх</u>                                                                                |    |          |
| 42 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток                                                   | м2 | 141,9    |
| 43 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                 | м2 | 565,1    |
| 44 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці                                         | м2 | 531,1    |
| 45 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну                                                 | м2 | 21,1     |
| 46 | Розбирання основи під підлогу з бетону                                                            | м3 | 134,617  |
| 47 | Навантаження сміття вручну                                                                        | т  | 296,1574 |
| 48 | Перевезення сміття до 20 км                                                                       | т  | 296,1574 |
| 49 | Розбирання дерев'яних плінтусів                                                                   | м  | 514      |
| 50 | Розбирання плінтусів із плитки                                                                    | м  | 28       |
|    | <u>Тип 1</u>                                                                                      |    |          |
| 51 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                    | м2 | 1066,2   |
| 52 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 75мм                     | м2 | 1066,2   |
| 53 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                 | м2 | 1066,2   |
| 54 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                   | м2 | 1066,2   |
| 55 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)                                         | м  | 718,7    |
| 56 | Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну                                                | м  | 718,7    |
|    | <u>Тип 2</u>                                                                                      |    |          |
| 57 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар                                                   | м2 | 21,8     |
| 58 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                    | м2 | 21,8     |
| 59 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки                                                 | м2 | 21,8     |

|    |                                                                                                                   |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    | додавати або виключати 65мм                                                                                       |    |       |
| 60 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                   | м2 | 21,8  |
| 61 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 21,8  |
| 62 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт     | м2 | 21,8  |
|    | <u>Тип 3</u>                                                                                                      |    |       |
| 63 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар                                                                   | м2 | 31,3  |
| 64 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                    | м2 | 31,3  |
| 65 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 67мм                                     | м2 | 31,3  |
| 66 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                   | м2 | 31,3  |
| 67 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт     | м2 | 31,3  |
|    | <u>Тип 4</u>                                                                                                      |    |       |
| 68 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар                                                                   | м2 | 3,9   |
| 69 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                    | м2 | 3,9   |
| 70 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 67мм                                     | м2 | 3,9   |
| 71 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                   | м2 | 3,9   |
| 72 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт     | м2 | 3,9   |
| 73 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток                                                          | м2 | 0,4   |
|    | <u>Тип 5</u>                                                                                                      |    |       |
| 74 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар                                                                   | м2 | 682,4 |
| 75 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                    | м2 | 682,4 |
| 76 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 75мм                                     | м2 | 682,4 |
| 77 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів                                                                 | м2 | 682,4 |
| 78 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках                                   | м2 | 682,5 |
| 79 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)                                                         | м  | 499,1 |
| 80 | Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну                                                                | м  | 499,1 |
|    | <u>Тип 6</u>                                                                                                      |    |       |
| 81 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                    | м2 | 82,5  |
| 82 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 65мм                                     | м2 | 82,5  |
| 83 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                   | м2 | 82,5  |
| 84 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 82,5  |
| 85 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт     | м2 | 82,5  |
|    | <u>Тип 7</u>                                                                                                      |    |       |
| 86 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                    | м2 | 37,2  |
| 87 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 67мм                                     | м2 | 37,2  |
| 88 | Армування стяжки дріткою сіткою                                                                                   | м2 | 37,2  |
| 89 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт     | м2 | 37,5  |
|    | <u>Розділ 4. Опорядження приміщень</u>                                                                            |    |       |
|    | <u>Демонтажі</u>                                                                                                  |    |       |
|    | <u>1+2 поверх</u>                                                                                                 |    |       |

|     |                                                                                                                                            |    |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 90  | Розбирання цегляних перегородок                                                                                                            | м3 | 167,9  |
| 91  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                                                                                           | м3 | 4,3    |
| 92  | Розбирання дерев'яних сходів з площадками та маршами                                                                                       | м2 | 3,7    |
| 93  | Розбирання дерев'яної зашивки батарей з дощок                                                                                              | м2 | 23,8   |
| 94  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т                                                                                            | т  | 0,28   |
| 95  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                               | м2 | 1500   |
|     | <u>2037,8+307,2</u>                                                                                                                        |    |        |
| 96  | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін дошками обшивки (демонтаж)                                                                             | м2 | 47,8   |
| 97  | (Демонтаж) Улаштування підшивки стель струганими дошками (демонтаж)                                                                        | м2 | 28,5   |
| 98  | Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних                                                                                            | м2 | 433,2  |
| 99  | Демонтаж опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм                                                                          | м2 | 9,2    |
| 100 | (Демонтаж) Облицювання стін плитами ДСП                                                                                                    | м2 | 14,6   |
| 101 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби                                                              | м2 | 312,2  |
| 102 | Розбирання кабінок з ДСП                                                                                                                   | м2 | 59,7   |
|     | <u>Монтажні роботи</u>                                                                                                                     |    |        |
| 103 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби                                                                               | м2 | 1541,7 |
| 104 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином                                                                                  | м2 | 342,5  |
| 105 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь <u>армстронг</u>                                                                           | м2 | 660,8  |
| 106 | Улаштування каркасу підвісних стель                                                                                                        | м2 | 1708,8 |
| 107 | Укладання плит стельових в каркас стелі <u>гіпсокартон</u>                                                                                 | м2 | 1708,8 |
| 108 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                                                     | м2 | 172,1  |
| 109 | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону вологостійкого. Види поверхонь горизонтальні                                     | м2 | 172,1  |
| 110 | Шпаклювання стель шпаклівкою                                                                                                               | м2 | 172,1  |
| 111 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                           | м2 | 172,1  |
| 112 | Поліпшене фарбування латексними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>побілка водоемульсійною фарбою</u> | м2 | 172,1  |
| 113 | Шпаклювання стель шпаклівкою                                                                                                               | м2 | 6,8    |
| 114 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                           | м2 | 6,8    |
| 115 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                 | м2 | 6,8    |
|     | <u>Стіни</u>                                                                                                                               |    |        |
| 116 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                     | м2 | 1948,5 |
| 117 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь                                                                                            | м2 | 2202,5 |
| 118 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону                       | м2 | 2202,5 |
| 119 | Шпаклювання стін шпаклівкою                                                                                                                | м2 | 4404,9 |
| 120 | Обклеювання поверхні капроновою сіткою                                                                                                     | м2 | 4176,5 |
| 121 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                        | м2 | 4404,9 |
| 122 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними латексними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                    | м2 | 3715,9 |
| 123 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7                               | м2 | 689    |

|     |                                                                                                                                              |                                    |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|     | шт                                                                                                                                           |                                    |        |
|     |                                                                                                                                              | <u>плитка навколо умивальників</u> |        |
| 124 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                     | м2                                 | 33,6   |
|     |                                                                                                                                              | <u>короб</u>                       |        |
| 125 | Улаштування коробів з гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу                                          | м2                                 | 127    |
|     |                                                                                                                                              | <u>сходові марші знизу</u>         |        |
| 126 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби                                                                                | м2                                 | 83,2   |
| 127 | Шпаклювання стель шпаклівкою                                                                                                                 | м2                                 | 83,2   |
| 128 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                             | м2                                 | 83,2   |
| 129 | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                                   | м2                                 | 83,2   |
| 130 | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів та галтелей усередині будівлі                                                     | м2                                 | 8,9    |
|     |                                                                                                                                              | <u>Розділ 5. Відкоси</u>           |        |
| 131 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2                                       | м2                                 | 368,7  |
| 132 | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь                                                                                              | м2                                 | 368,7  |
| 133 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю                                                                | м2                                 | 368,7  |
| 134 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                                                | м                                  | 953,3  |
| 135 | Шпаклювання стін шпаклівкою                                                                                                                  | м2                                 | 247,26 |
| 136 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2                                                                          | м2                                 | 247,26 |
| 137 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування                | м2                                 | 247,26 |
| 138 | Шпаклювання стель шпаклівкою                                                                                                                 | м2                                 | 121,44 |
| 139 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель                                                                                             | м2                                 | 121,44 |
| 140 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування               | м2                                 | 121,44 |
|     |                                                                                                                                              | <u>Розділ 6. Вікна</u>             |        |
| 141 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                | шт                                 | 56     |
| 142 | Знімання засклених віконних рам                                                                                                              | м2                                 | 191,29 |
| 143 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі                                                               | м                                  | 104    |
| 144 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок                                                                                             | м2                                 | 35,28  |
| 145 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях                                                                                    | м2                                 | 38,13  |
| 146 | Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2                                 | 142,4  |
| 147 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві решітки)                                                                | т                                  | 0,7244 |
| 148 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель              | м2                                 | 41,4   |
| 149 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель          | м2                                 | 199,96 |
| 150 | Установлення пластикових підвіконних дощок                                                                                                   | м                                  | 153,7  |
| 151 | Установлення віконних зливів                                                                                                                 | м                                  | 162    |
|     |                                                                                                                                              | <u>Розділ 7. Двері</u>             |        |
| 152 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах                                                                 | шт                                 | 155    |

|                                                                 |                                                                                                                                          |    |        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 153                                                             | Знімання дверних полотен                                                                                                                 | м2 | 340,55 |
| 154                                                             | Знімання наличників                                                                                                                      | м  | 806    |
| 155                                                             | Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен                                                                       | м2 | 41,85  |
| <u>нові двері</u>                                               |                                                                                                                                          |    |        |
| 156                                                             | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                                  | м2 | 26,25  |
| 157                                                             | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                          | м2 | 149,73 |
| 158                                                             | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                              | м2 | 45,84  |
| 159                                                             | Установлення залізних виробів фрамужних                                                                                                  | шт | 22     |
| 160                                                             | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                            | м2 | 16     |
| 161                                                             | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази                                        | м2 | 16     |
| <u>Розділ 8. Фасад</u>                                          |                                                                                                                                          |    |        |
| 162                                                             | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                                | м2 | 350    |
| 163                                                             | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 8      |
| 164                                                             | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2                                       | м2 | 4,2    |
| 165                                                             | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток                                                                             | м2 | 104,5  |
| 166                                                             | Обклеювання сіткою стін                                                                                                                  | м2 | 181,9  |
| 167                                                             | Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої», штукатурка декоративна «камінцева», зерно 1,5 мм                                       | м2 | 181,9  |
| 168                                                             | Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою                                       | м2 | 243,4  |
| 169                                                             | Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо                                                                               | шт | 48     |
| 170                                                             | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.                                           | т  | 502,81 |
| 171                                                             | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                              | т  | 502,81 |
| <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід та каналізація</u> |                                                                                                                                          |    |        |
| <u>Розділ 1. Водопровід (В1)</u>                                |                                                                                                                                          |    |        |
| 172                                                             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                               | м  | 180    |
| 173                                                             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                               | м  | 25     |
| 174                                                             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                               | м  | 100    |
| 175                                                             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм                               | м  | 42     |
| 176                                                             | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм                               | м  | 50     |
| 177                                                             | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                        | м  | 397    |
| 178                                                             | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                                               | шт | 69     |
| 179                                                             | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм                                    | м  | 26     |

|                                                                           |                                                                                                            |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 180                                                                       | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м        | 26   |
| <u>Розділ 2. Пожежна шафа</u>                                             |                                                                                                            |          |      |
| 181                                                                       | Установка пожежних шаф                                                                                     | шт       | 4    |
| 182                                                                       | Вогнегасник ВП-2                                                                                           | шт       | 8    |
| <u>Розділ 3. Водопровід гарячого водопостачання та циркуляції (Т3,Т4)</u> |                                                                                                            |          |      |
| 183                                                                       | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                 | шт       | 50   |
| 184                                                                       | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м        | 270  |
| 185                                                                       | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м        | 55   |
| 186                                                                       | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м        | 95   |
| 187                                                                       | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м        | 62   |
| 188                                                                       | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м        | 482  |
| 189                                                                       | Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 (сухий тен)                                       | шт       | 2    |
| 190                                                                       | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т                                         | насос    | 1    |
| <u>Розділ 4. Каналізація побутова К1</u>                                  |                                                                                                            |          |      |
| 191                                                                       | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м        | 18   |
| 192                                                                       | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм                               | м        | 250  |
| 193                                                                       | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                | м        | 130  |
| 194                                                                       | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2               | ґрати    | 36   |
| 195                                                                       | Герметизація існуючого вводу                                                                               | шт       | 4    |
| 196                                                                       | Установлення кранів повітряних                                                                             | комплект | 7    |
| 197                                                                       | Установлення трапів діаметром 100 мм                                                                       | к-т      | 16   |
| <u>Розділ 5. Обладнання</u>                                               |                                                                                                            |          |      |
| 198                                                                       | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком                                                    | к-т      | 19   |
| 199                                                                       | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                 | к-т      | 49   |
| <u>Розділ 6. Будівельні роботи</u>                                        |                                                                                                            |          |      |
| 200                                                                       | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах                                | шт       | 4    |
| 201                                                                       | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 80 мм        | шт       | 1    |
| 202                                                                       | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм                             | шт       | 15   |
| 203                                                                       | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм                              | шт       | 1    |
| 204                                                                       | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                   | м3       | 5,04 |
| 205                                                                       | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                           | м3       | 5,04 |
| 206                                                                       | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                            | м        | 725  |
| 207                                                                       | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2                                            | м        | 234  |
| 208                                                                       | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2                                           | м        | 100  |
| 209                                                                       | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни                                                        | м        | 1059 |

|     |                                                                                                                                                                       |       |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                                                                                                    |       |      |
| 210 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну                                                                       | отв.  | 6    |
| 211 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну                                                                     | отв.  | 55   |
| 212 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну                                                                       | отв.  | 72   |
| 213 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                            | т     | 4,58 |
| 214 | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                           | т     | 4,58 |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Електропостачання</u>                                                                                                               |       |      |
|     | <u>Щит ввідно-розподільчий навісного виконання в якому монтується :</u>                                                                                               |       |      |
| 215 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А<br><u>Щит автоматичного вводу резерву в якому додатково монтується</u> | шт    | 3    |
| 216 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                                                                    | шт    | 1    |
| 217 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні                                                                      | шт    | 1    |
| 218 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні                                                                     | шт    | 3    |
| 219 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                                                                                              | м     | 70   |
| 220 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                                                                          | м     | 600  |
| 221 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби                                                                           | м     | 250  |
| 222 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                                                                                                                 | м     | 2400 |
| 223 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 63 мм                                                                                                        | м     | 50   |
| 224 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм                                                                                                        | м     | 838  |
| 225 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку                                                                    | м     | 12   |
| 226 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>                                                                                           | м     | 12   |
| 227 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм<br><u>електрообладнання</u><br><u>світильники</u>                              | м     | 12   |
| 228 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт                                                               | шт    | 201  |
| 229 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                                                                        | шт    | 73   |
| 230 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                                                                      | шт    | 61   |
| 231 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм <sup>2</sup><br><u>електрообладнання</u>                                     | м     | 30   |
| 232 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних                                                                                             | шт    | 60   |
| 233 | Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних                                                                                             | шт    | 49   |
| 234 | Установлення вимикачів неутепленого типу при відкритій проводці                                                                                                       | шт    | 8    |
| 235 | Пробивання гнізд розміром 130х130 мм в цегляних стінах вручну                                                                                                         | гнізд | 173  |
| 236 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних                                                                                                      | шт    | 2    |
| 237 | Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці                                                                                                | шт    | 148  |

|     |                                                                                                            |          |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|     | <u>Будівельні роботи</u>                                                                                   |          |       |
| 238 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну               | отв.     | 52    |
| 239 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну             | отв.     | 108   |
| 240 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну               | отв.     | 6     |
| 241 | Навантаження сміття вручну                                                                                 | т        | 0,573 |
| 242 | Перевезення сміття до 20 км                                                                                | т        | 0,573 |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення, вузол вводу</u>                                                |          |       |
|     | <u>Розділ 1. Демонтаж</u>                                                                                  |          |       |
| 243 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм           | м        | 90    |
| 244 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм        | м        | 290   |
| 245 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм        | м        | 14    |
| 246 | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм           | м        | 22    |
|     | <u>Розділ 2. Система опалення</u>                                                                          |          |       |
| 247 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                                                                         | шт       | 68    |
| 248 | Установлення опалювальних радіаторів чавунних /існуючі радіатори/                                          | кВт      | 136   |
| 249 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих                                                              | кВт      | 34,97 |
| 250 | Встановлення термоголовок                                                                                  | комплект | 18    |
| 251 | Установлення кранів радіаторних                                                                            | комплект | 36    |
| 252 | Встановлення терморегуляторів                                                                              | комплект | 68    |
| 253 | Установлення кранів радіаторних                                                                            | комплект | 68    |
| 254 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою                         | м2       | 98    |
| 255 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м        | 122   |
| 256 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м        | 330   |
| 257 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м        | 72    |
| 258 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м        | 6     |
| 259 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | м        | 530   |
| 260 | Установлення муфтових кранів водорозбірних                                                                 | шт       | 2     |
| 261 | Установлення кранів повітряних                                                                             | комплект | 8     |
|     | <u>футляр</u>                                                                                              |          |       |
| 262 | Приварювання різьб                                                                                         | шт       | 140   |
|     | <u>Будівельні роботи</u>                                                                                   |          |       |
| 263 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну          | отв.     | 22    |
| 264 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну            | отв.     | 4     |
| 265 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2                                            | м        | 56    |
| 266 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                     | м        | 56    |
| 267 | Навантаження сміття вручну                                                                                 | т        | 0,5   |
| 268 | Перевезення сміття до 20 км                                                                                | т        | 0,5   |
|     | <u>Розділ 3. Вузол вводу</u>                                                                               |          |       |
| 269 | Монтаж шламовідмулювача Ду80                                                                               | шт       | 1     |

|                                                            |                                                                                                                                                         |          |         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 270                                                        | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт       | 7       |
| 271                                                        | Установлення кранів повітряних                                                                                                                          | комплект | 1       |
| 272                                                        | Установлення манометрів з триходовим краном                                                                                                             | комплект | 3       |
| 273                                                        | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових                                                                                                    | комплект | 2       |
| 274                                                        | Монтаж закладного пристрою                                                                                                                              | шт       | 5       |
| 275                                                        | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 150 мм                        | м        | 2       |
| 276                                                        | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 100 мм                        | м        | 12      |
| 277                                                        | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм                         | м        | 24      |
| 278                                                        | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм                                                     | м        | 6       |
| 279                                                        | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                           | м2       | 12,5    |
| 280                                                        | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)                                                                                  | м2       | 12,5    |
| <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція</u>           |                                                                                                                                                         |          |         |
| 281                                                        | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм                                                | м2       | 17      |
| 282                                                        | Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2                                                            | ґрати    | 9       |
| 283                                                        | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]                                                                                                         | шт       | 18      |
| 284                                                        | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм                                                    | м2       | 22,61   |
| 285                                                        | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну                                                                                                            | м3       | 0,04275 |
| <u>Локальний кошторис 02-01-06 на Пожежна сигналізація</u> |                                                                                                                                                         |          |         |
| <u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>                      |                                                                                                                                                         |          |         |
| 286                                                        | (Демонтаж) Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного                                                                                          | шт       | 2       |
| 287                                                        | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного                                                                                                     | шт       | 2       |
| 288                                                        | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо                                                                                                | шт       | 1       |
| 289                                                        | Блок безперебійного живлення БЖ-1230                                                                                                                    | шт       | 1       |
| 290                                                        | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 22 А.год                                                                                                   | шт       | 3       |
| 291                                                        | Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні                                                                                             | шт       | 80      |
| 292                                                        | Конструкції для установлення сповіслювача                                                                                                               | шт       | 14      |
| 293                                                        | Монтаж сповіслювача ручного                                                                                                                             | шт       | 9       |
| 294                                                        | Пробивання ґнізд розміром 130x130 мм в цегляних стінах вручну                                                                                           | ґнізд    | 5       |
| 295                                                        | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.                                                                        | шт       | 17      |
| 296                                                        | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах                                                                                                         | м        | 105     |
| 297                                                        | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах                                                                                            | м        | 725     |
| 298                                                        | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби                                                                                                | м        | 275     |
| 299                                                        | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби                                                                                             | м        | 60      |
| 300                                                        | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                         | м        | 140     |
| 301                                                        | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм                                                                                          | м        | 150     |
| 302                                                        | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку                                                      | м        | 75      |
| 303                                                        | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                                         | м        | 75      |
| 304                                                        | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                                  | м        | 75      |

|     |                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|     | <u>резервне обладнання</u>                                                                                                                                                                                        |         |      |
|     | <u>Розділ 2. Оповіщення при пожежі</u>                                                                                                                                                                            |         |      |
| 305 | Блок базовий                                                                                                                                                                                                      | шт      | 1    |
| 306 | Моноблок настінного типу ВЕЛЛЕЗн-120-400 (400 Вт)                                                                                                                                                                 | шт      | 1    |
| 307 | Пульт або табло, кількість сигналів до 15                                                                                                                                                                         | шт      | 1    |
| 308 | Пульт мікрофонний ПМН-12                                                                                                                                                                                          | шт      | 1    |
| 309 | Монтаж акустичних систем                                                                                                                                                                                          | шт      | 72   |
| 310 | Гучномовці 1Вт 3/1 АС100ПН                                                                                                                                                                                        | шт      | 8    |
| 311 | Гучномовці 3Вт 3/1 АС100ПН                                                                                                                                                                                        | шт      | 17   |
| 312 | Акустична система для монтажу у підвісну стелю 3АС100ПП                                                                                                                                                           | шт      | 14   |
| 313 | Гучномовці 6Вт АС100ПН                                                                                                                                                                                            | шт      | 33   |
| 314 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби                                                                                                                                                          | м       | 200  |
| 315 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби                                                                                                                                                       | м       | 75   |
| 316 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм                                                                                                                                                    | м       | 160  |
| 317 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку                                                                                                                | м       | 40   |
| 318 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2                                                                                                                                                   | м       | 40   |
| 319 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                                                                                            | м       | 40   |
| 320 | Коробка відгалужувальна на стіні<br><u>в щиті аварійного освітлення додатково монтується:</u>                                                                                                                     | шт      | 25   |
| 321 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А<br><u>Пусконаладка</u>                                                                                                         | шт      | 2    |
| 322 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління<br><u>Будівельні роботи</u> | система | 2    |
| 323 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну                                                                                                                   | отв.    | 4    |
| 324 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну                                                                                                                    | отв.    | 62   |
| 325 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну                                                                                                                      | отв.    | 42   |
| 326 | Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах                                                                                                                                                | шт      | 108  |
| 327 | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                        | т       | 0,32 |
| 328 | Перевезення сміття до 20 км<br><u>Локальний кошторис 02-01-07 на Слабоструменеві мережі</u>                                                                                                                       | т       | 0,32 |
|     | <u>Розділ 1. Система структурованої кабельної мережі</u>                                                                                                                                                          |         |      |
| 329 | Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці                                                                                                                                            | шт      | 3    |
| 330 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах<br><u>Розділ 2. Обладнання для мережі палатної сигналізації</u>                                                                                             | м       | 55   |
| 331 | Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг                                                                                                                                                                              | шт      | 1    |
| 332 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах                                                                                                                                                             | м       | 280  |
| 333 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                              | м       | 100  |
| 334 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби                                                                                                                                           | м       | 100  |
| 335 | Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм                                                                                                                                                    | м       | 90   |
| 336 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки                                                                                                                                                                    | м       | 10   |

|     |                                                                                                                                       |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 337 | діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку<br>Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см <sup>2</sup>   | м    | 10    |
| 338 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм                                                | м    | 10    |
| 339 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.                                                        | шт   | 12    |
| 340 | Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт   | 46    |
| 341 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну                                        | отв. | 22    |
| 342 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах                                                                     | шт   | 22    |
| 343 | Навантаження сміття вручну                                                                                                            | т    | 0,028 |
| 344 | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                           | т    | 0,028 |

**9. Обґрунтування якісних характеристик.** Роботи з капітального ремонту повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм та правил, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дефектному акту.