

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик Поточний ремонт частини 2-го поверху пологового відділення ВП «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Шашкевича, 17 у м. Стрий Львівської області (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт частини 2-го поверху пологового відділення ВП «Пологовий будинок» КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Шашкевича, 17 у м. Стрий Львівської області (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-07-29-003017-a

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3

Поточний ремонт підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 20%, оскільки такі послуги розглядаються як операції з постачання послуг на митній території України та не підпадають під законодавче звільнення від оподаткування. У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані становитиме 2 164 887 грн. 60 коп. з ПДВ (два мільйони сто шістдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень шістдесят копійок з ПДВ). Очікувана вартість в оголошенні становитиме 1 804 073 грн. 00 коп. без ПДВ (один мільйон вісімсот чотири тисячі сімдесят три гривні нуль копійок без ПДВ).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі затвердженої в установленому законодавством порядку кошторисної документації, яка пройшла експертизу відповідно до вимог чинного законодавства України. Розрахунок кошторисної вартості об'єкта виконано відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), із застосуванням поточного рівня цін на матеріально-технічні ресурси, експлуатацію будівельних машин і механізмів, трудові ресурси та інших складових вартості будівництва. Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, що є складовою проектно-кошторисної документації.

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі є економічно обґрунтованою, визначена відповідно до чинного законодавства та відповідає затвердженій проектно-кошторисній документації.

5. Розмір бюджетного призначення: 2 164 887 грн. 60 коп. з ПДВ (два мільйони сто шістдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень шістдесят копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

Пунктом 10 Особливостей встановлено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або

перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін надання послуг — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 1 послуга. Технічні характеристики поточного ремонту визначені з урахуванням реальних потреб та відповідно до обсягу відомості ресурсів.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	1.Приміщення №85		
1	Знімання дверних полотен	м2	2,3
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	2,3
4	Розбирання перегородки із цегли	м3	0,5
5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,3
6	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	2,3
7	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші (Н=1,4)	м2	1,4
8	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	43
9	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	43
10	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	43
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	4,9
12	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,2
13	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15,5
14	Демонтаж світильників	шт	2
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2
16	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,2
17	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	16,8
18	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	16,8
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	16,8
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	18
21	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	18
22	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
23	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
24	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1
25	Демонтаж розеток	шт	4
26	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	10
27	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	1
28	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10
29	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
30	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4
31	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	30
32	Демонтаж кисневих труб	м	9
33	Монтаж кисневих труб	м	9
	2.Приміщення №87		

34	Знімання дверних полотен	м2	2,3
35	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	2,3
37	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	47,4
38	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	47,4
39	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	47,4
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	4,5
41	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	18
42	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	18
43	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	18
44	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18
45	Демонтаж світильників	шт	2
46	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2
47	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	21,5
48	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	19,3
49	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	19,3
50	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	18
51	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	18
52	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
53	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
54	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1
55	Демонтаж розеток	шт	4
56	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
57	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	10
59	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2
60	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10
61	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	30
62	(Демонтаж) вентиляційних решіток	вириб	2
63	Улаштування вентиляційних решіток	вириб	2
	3.Приміщення №88		
64	Знімання дверних полотен	м2	2,3
65	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
66	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	2,3
67	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	49,8
68	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	49,8
69	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	49,8
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	4,5
71	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	20,4
72	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	20,4
73	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	20,4
74	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,8

75	Демонтаж світильників	шт	3
76	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3
77	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	21,5
78	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	21,5
79	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	21,5
80	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	18
81	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	18
82	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
83	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
84	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1
85	(Демонтаж) розеток	шт	4
86	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	10
87	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2
88	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10
89	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
90	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4
91	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	40
92	(Демонтаж) вентиляційних решіток	виріб	2
93	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	2
	4.Приміщення №89		
94	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	25,3
95	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	25,3
96	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	25,3
97	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	19,5
98	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	19,5
	5.Приміщення №90		
99	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	16,4
100	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	16,4
101	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	16,4
102	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	15,6
103	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	15,6
	6.Приміщення №91		
104	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	27,7
105	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	27,7
106	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	27,7
107	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	20,3
108	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	20,3
	7.Приміщення №92		
109	Знімання дверних полотен	м2	2,3
110	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
111	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	2,3
112	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	61,4
113	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	61,4
114	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші	м2	61,4
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	2,4
116	Демонтаж світильників	шт	4

117	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	37,5
118	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	37,5
119	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	37,5
120	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,5
121	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	4
122	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	37,5
123	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	37,5
124	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	37,5
125	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	37,5
126	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	24,4
127	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
128	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
129	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	2
130	Демонтаж розеток	шт	4
131	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	20
132	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2
133	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	20
134	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
135	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6
136	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	76
137	(Демонтаж) вентиляційних решіток	виріб	4
138	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	4
	8.Приміщення №93		
139	Знімання дверних полотен	м2	1,7
140	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
141	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	1,7
142	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	14,4
143	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	м2	49
	9.Приміщення №95		
144	Знімання дверних полотен	м2	1,7
145	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
146	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	1,7
147	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	11,6
148	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці	м2	11,6
149	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	11,6
150	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	11,6
151	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,6
152	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати 75мм	м2	11,6
153	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	11,6
154	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	11,6
155	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	м2	11,6
156	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	13
157	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	13
158	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1

159	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
160	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	0,6
161	Демонтаж розеток	шт	2
162	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
163	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
164	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	30
165	(Демонтаж) вентиляційних решіток	виріб	1
166	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	1
	10.Приміщення №249		
167	Знімання дверних полотен	м2	1,7
168	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
169	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	1,7
170	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,3
171	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,3
172	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від перхлорвінілової фарби	м2	10,4
173	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	10,4
174	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	30,5
175	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	1,8
176	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	8,7
177	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,34
178	Демонтаж світильників	шт	1
179	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	1
180	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,2
181	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	9
182	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних	м2	9
183	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	9
184	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	11,2
185	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	0,6
186	Демонтаж розеток	шт	4
187	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
188	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3
189	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	30
190	(Демонтаж) вентиляційних решіток	виріб	1
191	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	1
192	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей та шафи з розчищенням старої фарби до 10%	м2	1,9
	11.Приміщення №105		
193	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (віконний отвір)	м3	0,1
	12.Приміщення №106		
194	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (віконний отвір)	м3	0,1
195	Знімання дверних полотен	м2	1,9
196	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
197	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	м2	1,9
	13.Приміщення №94 Коридор		
198	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,5

199	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,5
200	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	180
201	Обклеювання тканиною стін у середині приміщень	м2	180
202	Шпаклювання стін шпаклівкою	м2	180
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м2	180
204	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів	м2	2,8
205	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	88,9
206	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	85,3
207	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	10
208	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	2
209	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	10
210	Демонтаж світильників	шт	4
211	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	10
212	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	м2	89
213	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	89
214	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	89
215	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (галтель верхня)	м	69
216	Улаштування плінтусів заведення лінолеуму на стіну	м	69
217	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	1,3
218	Демонтаж вимикачів	шт	4
219	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4
220	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	10
221	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	300
222	Демонтаж групових щитків	шт	2
223	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2
224	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	42
225	Розбирання дерев'яних панелей стін	м2	9,9

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Послуги з поточного ремонту повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм та правил, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та у відповідності до кошторисної документації.