

**Комунальне некомерційне підприємство
Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання
«Стрийська міська об'єднана лікарня»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **Капітальний ремонт першого та другого поверху гастроентерологічного корпусу під реабілітаційне відділення КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Симона Петлюри, 72 в м. Стрий Львівської області для лікування військовослужбовців (Коригування) (код ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство Стрийської міської ради «Територіальне медичне об'єднання «Стрийська міська об'єднана лікарня».

1.2. Місцезнаходження замовника: 82400, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50.

1.3. Ідентифікаційний код замовника: 01996958.

1.4. Категорія замовника: ст.2, ч.1, п.3 згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Капітальний ремонт першого та другого поверху гастроентерологічного корпусу під реабілітаційне відділення КНП «ТМО «СМОЛ» по вул. Симона Петлюри, 72 в м. Стрий Львівської області для лікування військовослужбовців (Коригування) (код ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями № UA-2026-10-16-011778-а

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3

Капітальний ремонт підпадає під оподаткування ПДВ за ставкою 20%, оскільки такі роботи розглядаються як операції з виконання робіт на митній території України та не підпадають під законодавче звільнення від оподаткування. У зв'язку із цим очікувана вартість у річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та становить 9 500 159 грн. 00 коп. (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч сто п'ятдесят дев'ять гривень нуль копійок з ПДВ), тоді як в оголошенні про проведення відкритих торгів очікувана вартість визначається без ПДВ і становить 7 916 799 грн. 17 коп. (сім мільйонів дев'ятсот шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять гривень сімнадцять копійок без ПДВ).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу відповідно до вимог чинного законодавства України. Розрахунок кошторисної вартості об'єкта виконано з урахуванням Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 №162, кошторисних норм України у будівництві «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (із змінами) (далі — Настанова), а також постанови Кабінету Міністрів України №1512. Вид договірної ціни — тверда. Очікувана вартість предмета закупівлі передбачає кошти на покриття ризиків у розмірі 2,4%.

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі є економічно обґрунтованою, визначена відповідно до чинного законодавства та відповідає затвердженій проектно-кошторисній документації.

5. Розмір бюджетного призначення: 9 500 159 грн. 00 коп. з ПДВ (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч сто п'ятдесят дев'ять гривень нуль копійок з ПДВ).

6. Нормативно-правове регулювання. Закупівля здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178).

7. Загальні положення. Відповідно до п.п. 1, 3 Загальних положень Особливостей, ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі – закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом (далі – замовники), із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей.

8. Обґрунтування технічних характеристик. Термін виконання робіт — з дати укладання договору по 31.12.2026 р. включно. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є 1 робота. Технічні характеристики капітального ремонту визначені з урахуванням реальних потреб та відповідно до обсягу відомості ресурсів.

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлога</u>			
1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	56	
2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	285,91	
3	Додавати на 1,5 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	285,91	
4	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	253,89	
5	Монтаж перехідної планки алюмінієвої	м	26	
6	Улаштування гідроізоляційної стрічки в душових	м	50	
7	Забивання швів силіконом	м	114	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
8	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (відкоси)	м3	2,6061	
9	Теплоізоляція коробів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	2,1	
10	Улаштування короба для труб з гіпсокартонних плит по металевому каркасу	м2	4,86	
11	Шпаклювання стін	м2	4,86	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,86	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
13	Підливання підвіконників	м2	54,9	
14	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	15,13	
15	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	37,42	
16	Облицювання укосів листами пінопластовими	м2	120,58	
17	Оклеювання укосів склосіткою	м2	120,58	
18	Шпаклювання укосів вікон та дверей	м2	250,94	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	250,94	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	250,94	
21	Установлення і кріплення наличників	м	403,31	
22	Облицювання укосів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,98	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на фасад</u>			
23	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	12,5	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та	м2	125	

25	стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	84,5
26	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	1,59705
27	Утеплення фасадів пінопластовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	172,7
28	Утеплення стель фасадів пінопластовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стелі гладкі	м2	175
29	Утеплення фасадів пінопластовими плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	63,5
30	Утеплення карнизів пінопластовими плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	30
31	Утеплення цоколя пінопластовими плитами екструдер товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	15,25
32	Навантаження сміття вручну	т	6,72
33	Перевезення сміття до 15 км	т	6,72
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на дах</u>			
34	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	52
35	Розбирання ринви	м	87
36	Розбирання крапельника	м	87
37	Розбирання монолітних бетонних огорожень покрівлі	м3	5,655
38	(Демонтаж) Огородження покрівель перилами	м	113
39	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	38
40	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	38
41	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,7132
42	Улаштування лат [решетування] суцільних із ОСБ плити	м2	3,125
43	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	561
44	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до цегляних стін і парпетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м	36
45	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	561
46	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	561
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	561
48	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	40,0554
49	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	561
50	Улаштування з листової сталі крапельника	м	103
51	Огородження покрівель перилами	м	113
52	Ремонт місць перетину стійок огороження з покрівлею	шт	96
53	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (для кріплення каркаса під ринву)	шт	304
54	Кріплення каркаса турбоболтами	шт	304
55	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	м	87
56	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	87
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на сантехнічні роботи</u>			
57	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	540
58	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб	м	650

	сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм		
59	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	218
60	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6
61	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6
62	(Демонтаж) трубопроводів ливневої каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8
63	Прокладання трубопроводів ливневої каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8
64	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	42
65	На 100 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	42
66	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	20
67	На 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	20
68	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40
69	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	35
70	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	75
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2[підвищеної вологості, що сильно налипає на інструменти, вручну, група ґрунтів 2]	м3	3,2
72	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30
73	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40
74	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	6
75	Установлення змішувачів	шт	17
76	Установлення ванн мийних групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
77	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	1
78	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1
79	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1
80	Навантаження сміття вручну	т	3,23
81	Перевезення сміття до 20 км	т	3,23
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на система внутрішнього протипожежного водопроводу</u>		
82	Спускання води із системи	м	60
83	Заповнення системи водою з оглядом	м	60
84	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	2
85	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1
86	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	1
87	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	15
88	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2
89	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
90	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	м2	2,6
91	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо	м2	2,6
92	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2

<u>Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж баку запасу води та станції підвищення тиску водопостачання</u>			
93	(Демонтаж) Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	2
94	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	26
95	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	3
96	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2
97	(Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	7
<u>Розділ 1. Водопровід (В1)</u>			
98	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	2
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	м	16
100	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1
101	Монтаж станція підвищення тиску	шт	1
102	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	2
103	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,1 т	шт	1
104	Установлення рівнеміру поплавкового для наземних резервуарів	комплект	2
105	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	1
<u>Розділ 2. Каналізація побутова К1</u>			
106	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1,3
107	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,6
108	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1
<u>Розділ 3. Електрика</u>			
109	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	40
110	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	40
111	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	90
112	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1
113	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3
114	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	3
115	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
116	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2
117	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1
<u>Розділ 4. Будівельні роботи</u>			
118	Улаштування і розбирання елементів опалубки	м2	3,68
119	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	19,72
120	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого	м2	19,72

121	бетону додавати або виключати (товщина до 150мм)	м3	3,017
122	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В10	т	0,18576
123	Армування підстилаючих шарів і набетонок	шт	2
124	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	2
125	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2
126	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0,36
127	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 4	м3	0,216
128	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1,44
129	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	2
130	Навантаження сміття вручну	т	0,018
130	Перевезення сміття до 20 км	т	0,018
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на обладнання станції підвищення тиску</u>			
131	Станція підвищення тиску PRESS-SYSTEM 2 RX 10-5+INV/EASY M/T	шт	1
132	Накопичувальна ємність — V = 6,00 м3	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на опалення</u>			
<u>Розділ 1. Демонтаж/монтаж</u>			
133	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	6
134	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	60
135	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	12
136	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	58
137	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	м	70
138	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	9
<u>Розділ 2. Система опалення</u>			
139	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	120,234
140	Встановлення терморегуляторів	комплект	71
141	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	71
142	Установлення кранів радіаторних	комплект	71
143	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	м2	4
144	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6
145	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60
146	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	30
148	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	28
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром	м	20

150	63 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	м	50
151	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	206
152	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	2
153	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	22
154	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	10
155	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	62
156	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	72
157	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	142
158	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	142
159	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м ³	0,1562
160	Навантаження сміття вручну	т	0,412
161	Перевезення сміття до 20 км	т	0,412
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на вентиляція</u>			
162	Прокладання коробів вентиляційних пластикових	м	14
163	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ²	31,75
164	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	42
165	Монтаж гофрованих труб вентиляційних	м	8
166	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
167	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	4
168	На 100 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	4
<u>Локальний кошторис 02-01-010 на електромонтажні роботи</u>			
169	Установлення дверцят ревізійних	шт	4
170	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	4
171	Монтаж гофри для електропроводки	м	3010
172	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1455
173	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	735
174	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8
175	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	16
176	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	46
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на влаштування пожежної сигналізації, системи оповіщення та керування евакуацією</u>			
177	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2
178	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1
179	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16. 128П	шт	1
180	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	884
181	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	284

182	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	216
183	Монтаж вініплавових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	254
184	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	м	33

9. Обґрунтування якісних характеристик.

Роботи з капітального ремонту повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм та правил, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва та у відповідності до кошторисної документації. Клас наслідків (відповідальності): СС2. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.