Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості щодо закупівлі послуг згідно ДК 021:2015

45310000-3 - Електромонтажні роботи

Поточний ремонт внутрішньої електромережі Комунальної установи «Будинок приїжджих» за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Колесси, 55 А

1. Найменування замовника: Управління культури , молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

2. Місцезнаходження замовника: 82400, Україна, Львівська обл., Стрий, вул.Коновальця,4

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: ЄДРПОУ 43922893

4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

- 45310000-3 - Електромонтажні роботи

Поточний ремонт внутрішньої електромережі Комунальної установи «Будинок приїжджих» за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Колесси, 55 А

6. Ідентифікатор закупівлі: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2026-11-10-000671-a

7.Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Закон України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

З метою забезпечення у 2026 році потреб Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області послугами з поточного ремонту оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю послуг за предметом:

- 45310000-3 - Електромонтажні роботи *(*Поточний ремонт внутрішньої електромережі Комунальної установи «Будинок приїжджих» за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Колесси, 55 А*).*

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, визначені відповідно до потреб замовника та відповідають наступним вимогам:

Відомість обсягів робіт

Поточний ремонт внутрішньої електромережі Комунальної установи «Будинок приїжджих» за адресою:

Львівська обл., м.Стрий, вул. Колесси, 55 А

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт внутрішньої електромережі Комунальної установи «Будинок приїжджих » за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Колесси, 55 А			
1	Прокладання коробів пластикових	м	680	
2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1630	
3	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	30	
4	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	68	
5	Установлення розподільних коробок	шт	98	
6	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	шт	36	
7	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	35	
8	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	2	
9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	41	

III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти		
Вимикач автоматичний 3Р 16А	шт	1
Світильник світлодіодний настінно-стельові 20-24 ВТ	шт	36
ПЗВ 2Р 40 А	шт	6
Вимикач автоматичний 3Р 25А	шт	1
Шина нульова 12 модулів	шт	6
Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	730
Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	900
Розетка силова стаціонарна 3Ф 32А	шт	1
Коробка розгалужувальна	шт	98

Канал кабельний Expert 16х25 мм 2м	шт	200
Канал кабельний Expert 25х40 мм 2м	шт	115
Канал кабельний Expert 40х60 мм 2 м	шт	25
Щиток освітлювальний 36 модулів з/у	шт	2
Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,004516
Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00156
Вимикач автомат 1р16А	шт	16
Шина з'єднувальна 3Ф 63А (1 м)	шт	1
Шина з'єднувальна 1Ф 63А (1 м)	шт	1
Вимикач автоматичний 1р 10 А	шт.	16
Вимикач автоматичний 3Р 32 А	шт.	1
Вимикач одноклавішний для зовнішнього встановлення	шт	30
Розетка штепсельна для зовнішнього встановлення одинарна	шт	68
Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,815
Бірка маркувальна	100шт	0,815
Дюбелі У658, У661	100шт	11,016
Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,156
Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,815

Очікувана вартість становить : 464`436.00 грн (без ПДВ) згідно кошторисних призначень на 2026 рік.